



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, nº 712 - Aeroporto Velho - CEP 68.030-970
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. 13 DE MAIO					
LOCAL: Comunidade de Soledade, s/nº - Lago Grande					
DATA: Julho/2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				4.787,96
1.1	Placa da obra (3,0x2,0m)	unid.	1,00	1.777,08	1.777,08
1.2	Taxas e emolumentos	unid.	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Retirada da pintura antiga geral da escola - esmalte h=1 m (c/ escova de aço)	m²	312,00	3,24	1.010,88
2.0	REVESTIMENTO				1.773,30
2.1	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	m²	34,50	51,40	1.773,30
3.0	PISO				10.086,90
3.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	24,00	22,62	542,88
3.2	Lajota cerâmica 30x30cm	m²	24,00	82,23	1.973,52
3.3	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m²	245,00	30,90	7.570,50
4.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				3.698,18
4.1	Porta em madeira de lei 0,85x2,10m c/ caixilho e alizar	unid.	2,00	580,00	1.160,00
4.2	Tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	4,50	441,08	1.984,86
4.3	Ferrolho para porta e janela (média)	unid.	4,00	26,03	104,12
4.4	Fechadura para porta externa	unid.	5,00	89,84	449,20
5.0	PINTURAS				31.446,98
5.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador (incluído abertura do nome da escola)	m²	666,00	15,47	10.303,02
5.2	Pintura esmalte s/ parede h=1,0m interna e externa	m²	312,00	14,34	4.474,08
5.3	Pintura verniz sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m²	691,00	19,68	13.598,88
5.4	Pintura esmalte sobre telas	m²	100,00	30,71	3.071,00
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.092,62
6.1	Revisão de ponto de ventilador	pt.	10,00	50,70	507,00
6.2	Ponto de força e luz	pt.	5,00	50,70	253,50
6.3	Lâmpada Fluorescente Compacta 65W-FCB (c/ fiação)	unid.	32,00	40,95	1.310,40
6.4	Interruptor simples 1 tecla	unid.	2,00	10,86	21,72
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				4.414,78
7.1	Revisão de ponto de água	pt.	10,00	67,52	675,20
7.2	Revisão de ponto de esgoto	pt.	4,00	92,66	370,64
7.3	Ponto de Esgoto (incluído tubos, conexões, cx. e ralos)	pt.	4,00	231,65	926,60
7.4	Assento plástico	unid.	4,00	22,23	88,92
7.5	Sifão plástico flexível	unid.	2,00	12,22	24,44
7.6	Chuveiro PVC	unid.	2,00	17,59	35,18
7.7	Registro de gaveta s/ canopla - 1/2"	unid.	4,00	54,30	217,20
7.8	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	unid.	7,00	32,85	229,95
7.9	Torre p/ caixa d'água h=4.0m (alvenaria)	unid.	1,00	1.846,65	1.846,65
8.0	FORRO (cozinha/secretaria)				2.720,16
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48,00	31,67	1.520,16
8.2	Forro em lambri de PVC	m²	48,00	25,00	1.200,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.656,62
9.1	Extintor de incêndio CO2 - 6kg	unid.	2,00	531,31	1.062,62
9.2	Placa de identificação (30x10cm)	unid.	9,00	66,00	594,00
TOTAL				R\$	62.677,50