

SECRETARIA: SEMINFRA

PROCESSO:

TOMADA DE PREÇOS n°. 2/2017-000 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2016		OF. HOMOLOGAÇÃO N° ____/2017	
PORTARIA N° 004/2016	DATA: 26/02/2016		PUBLICAÇÃO: 02/03/2016
PRESIDENTE	SECRETÁRIA	MEMBRO	
Francisca Kelrem Medeiros Nascimento	Luciana Brito Vieira	Emerson Vasco Barros da Cunha	
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCAS DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO."			
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO	ABERTURA	HORA:	
<u>11</u> / <u>10</u> /2017	<u>30</u> / <u>10</u> /2017	<u>09</u> : <u>00</u> HS	
REABERTURA			
____/____/2017	____/____/2017	____:____ HS	
FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO/CEFEM.			
	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	____/____/2017	____/____/2017	____/____/2017
PAGAR	____/____/2017	____/____/2017	____/____/2017
PUBLICAR	____/____/2017	____/____/2017	____/____/2017
Situação:	TCM/Divulgação:	TCM/Realização:	CAIXA:
→ C.I.: ____/____/17 → Minutar: ____/____/17 → Parecer: ____/____/17 → C. Int.: ____/____/17 → Est. De Viab.: ____/____/17	____/____/2017	____/____/2017	
PUBLICAÇÕES: <i>Publicado no DOE + FANEP (IOEPA)</i>			
Assinaturas: <i>[Assinatura]</i>			

Prefeitura de Paragominas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paragominas, PA. 25 de Maio de 2017.

Ofício nº 190/2017/DepObras

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Para: Gabinete do Prefeito
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins



Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa prestadora de serviços para continuação das obras de execução do objeto em questão, conforme termo de referência abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO: Construção de caixas de ligação, de passagem, de coletoras de sarjeta, bocas de bueiro e bocas de lançamento, em concreto armado, para drenagem pluvial, a serem alocadas na área urbana do município.

DA QUANTIDADE: Apresentamos a planilha orçamentária quantificando os serviços a serem executados.

DO MATERIAL: Nesse caso os materiais já estão embutidos nos serviços.


PERÍODO EXECUÇÃO: até 31 de Dezembro de 2017.

DA PROPOSTA: No preço proposto deverá estar incluso todos os custos para a realização da obra.

DA FORMA PAGAMENTO: Conforme serviços executados e atestados pela SEMINFRA.

DA JUSTIFICATIVA: Senhor Prefeito, com os serviços contínuos de implantações de redes de manilhas, seja por administração direta ou indireta, motivadas pelas obras de asfaltamento, observa-se sempre a necessidade da construção de caixas de ligação, de passagem e coletora de sarjeta e bocas de bueiros, elementos estes que receberão às águas das superfícies retendo todo o entulho/lixo carreados pela mesmas evitando o entupimento das redes subterrâneas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecer todos os dados necessários, para execução das obras e serviços.



Francisca Kelan M. Nascimento
Chefe de Setor
Deptº de Licitação
Pref. Mun. de Paragominas

30
05
17



Prefeitura de Paragominas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Executar os serviços sob sua responsabilidade técnica de acordo com os projetos e memorial descritivo/especificações técnicas. ✓

DO ORÇAMENTO: 1.029 - Obras de Infraestrutura Urbana e Saneamento Básico. ✓

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. ✓


RECURSO: Próprio/CEFEM. ✓

DA PLANILHA PREÇOS: Fazemos constar em anexo planilha de preço base. ✓

DAS SANÇÕES: As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alterações, bem como as demais normas atinentes ao assunto. ✓

DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e acompanhamento dos serviços será exercida por membro designado pela CONTRATANTE nomeado através de portaria assinada pelo Prefeito Municipal. ✓

Atenciosamente.



OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRÍGIDA
Eng. civil CREA: 54820-PA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170525013

ÓRGÃO: 11 Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ..: 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura
PROJETO / ATIVIDADE: 1.029 Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Bas
CLASSIFICAÇÃO ..: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETAS, BOCA DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO", para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade
966594	CAIXA DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORA DE SARJETA E B. DE BUEIRO. <i>Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA E BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.</i>	1,0000	UNIDADE

Paragominas, 25 de Maio de 2017



OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRÍGIDA
RESPONSÁVEL


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, A SEREM ALOCADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

mai/17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA

Código Sinapi/Seop	Item/S. Item	discriminação	unid.	quant.	Preço	
					unitário	Total
	1	CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO, EM CONCRETO ARMADO				
SI 93358	1.1	Escavação manual de vala	m³	592,00	67,41	39.906,72
SI 94962	1.2	Concreto magro p/ lastro (traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecanico c/ betoneira	m³	25,20	362,77	9.141,80
SEOP 50267	1.3	Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca	m³	207,00	2328,91	482.084,37
SI 73932/001	1.4	Grelha de ferro barra chata 3/16"	m²	53,00	282,94	14.995,82
					TOTAL	546.128,71


OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRÍGIDA
 Eng. civil CREA: 5482D-PA
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Paragominas

**PREFEITURA DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA, BOCAS DE BUEIRO E BOCAS DE LANÇAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL, A SEREM ALOCADAS NAS VIAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Será exercida por profissional da área, no canteiro da obra, em tempo integral, encarregado geral e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços. A FISCALIZAÇÃO será exercida por técnico designado pela CONTRATANTE;

TRANSPORTES

Fornecimento, transporte e instalação de todo o equipamento/ferramentas, necessários para realização dos serviços serão por conta da CONTRATADA.

TAXAS E LEGALIZAÇÕES

Todas as despesas que se fizerem necessárias para a legalização da obra e projetos complementares tais como ARTs, licenças, taxas, impostos, encargos trabalhistas, leis sociais etc... Serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO TRÂNSITO

A CONTRATADA deverá sinalizar o local com placas, cavaletes, cones, etc..., a fim de se evitar quaisquer tipos de transtorno à população.

ESCAVAÇÕES MANUAIS

As escavações necessárias a que se destinam as obras deverão ser executadas obedecendo aos alinhamentos, prumos e declividades de modo a não ocasionar danos a terceiros;

O material escavado deverá ser depositado ao lado das cavas, para posterior remoção por conta da CONTRATANTE.

Todo o material de má qualidade, resultante das escavações, deverá ser removido dos locais de serviços, devendo ser lançado em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO;

CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM E COLETORA DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO

As formas a serem concretadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de impurezas que sejam prejudiciais à estabilidade das peças e nocivas à longevidade do concreto;

Para as caixas e bocas de bueiro confeccionadas em concreto armado, deverão ser obedecidas as orientações previstas nesta Especificação;

As caixas de concreto e as bocas de bueiro, após desmoldagens, caso apresentem vazios (brocas) deverão ser recompostas com argamassa de cimento e areia (traço 1;3). As cotas e dimensões deverão ser determinadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo aos critérios de perfeito alinhamento, angularidade e prumo;



Observados os cuidados acima, logo a seguir a desforma, deverá ser iniciado o reaterro lateral, procedendo-se, estes serviços através de compactação por camadas verticais sucessivas de no máximo 30 cm, para preenchimento dos vazios, com material de 1ª qualidade, até o nível do terreno, ou cota indicada.

O concreto armado utilizado será o de 18MPa, de acordo com o disposto na norma NBR-1/ABNT Internamente, os fundos das caixas deverão ser rebaixados, no mínimo, 20cm para deposição de resíduos mais pesados.

As tampas das caixas deverão ser de concreto, c/ dimensões indicadas no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO;

As grelhas deverão ser confeccionadas em barra chata de ferro 3/16", espaçadas a cada 4/5cm, c/ cantoneiras em ferro galvanizado 1"x1/8", c/ fixadores.

LIMPEZA GERAL

Será removido todo entulho dos locais onde existam resíduos ou restos de obras, verificados e solicitados pela FISCALIZAÇÃO, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer mobilização de equipamentos necessários à perfeita execução desta atividade.

