


GUARUMÃ

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA
CEP.: 68450-000



Moju, 20 de maio de 2014.

A

Prefeitura Municipal de Moju/PA
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS
E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS
Convite nº 089/2014
Abertura: 20/05/2014
Horário: 10:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 089/2014, com data de abertura no dia 20/05/2014, horário 10 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS – localizada na RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ **25.489,03**

Vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e três centavos

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.

- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.

- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME



CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA

CEP.: 68450-000

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS	
LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO A IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA	
CONVITE: 089/2014-CPL/MOJU/PA	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
ABERTURA: 20/05/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
HORA: 10:00 H	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.042,17	4,09%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	296,25	296,25		1,16%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	248,64	745,92		2,93%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					462,08	1,81%
2.1	Retirada de porta de madeira sem reaproveitamento	m²	3,36	3,15	10,58		0,04%
2.2	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	85,02	3,93	334,12		1,31%
2.3	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	27,75	4,23	117,38		0,46%
3.0	PAREDES E PAINÉIS					332,28	1,30%
3.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	11,88	27,97	332,28		1,30%
4.0	REVESTIMENTO					2.289,92	8,98%
4.1	Chapisco	m²	23,76	3,33	79,12		0,31%
4.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	23,76	13,84	328,84		1,29%
4.3	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	28,33	11,81	334,58		1,31%
4.4	Recomposição de Revestimento cerâmico - PEI 3 - 15 X 15 cm, tipo "A", inclusive rejuntamento	m²	28,33	54,62	1.547,38		6,07%
5.0	FÓRRO					1.259,58	4,94%
5.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	27,75	22,46	623,27		2,45%
5.2	Recomposição de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	27,75	22,93	636,31		2,50%
6.0	COBERTURA					2.518,26	9,88%
6.1	Revisão geral da estrutura da cobertura com substituição de telhas, tipo existente	m²	85,02	29,62	2.518,26		9,88%
7.0	PAVIMENTAÇÃO					2.848,94	11,18%
7.1	Camada niveladora	m²	27,75	17,27	479,24		1,88%
7.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	27,75	54,73	1.518,76		5,96%
7.3	Recuperação de Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica	m²	28,68	29,67	850,94		3,34%
8.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					812,04	3,19%
8.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	80,32	10,11	812,04		3,19%

GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA
CEP.: 68450-000



OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS	
LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA	
CONVITE: 089/2014-CPL/MOJU/PA	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
ABERTURA: 20/05/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
HORA: 10:00 H	

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
9.0	PINTURA					4.518,54	17,73%
9.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	211,11	11,88	2.507,99		9,84%
9.2	Pintura do piso em concreto tipo Novacor ou similar	m²	28,68	9,34	267,87		1,05%
9.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura e pilares)	m²	25,51	11,00	280,56		1,10%
9.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	32,34	11,00	355,74		1,40%
9.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	20,12	17,55	353,11		1,39%
9.6	Pintura das telhas cerâmicas, inclusive limpeza antes da pintura	m²	85,02	8,86	753,27		2,96%
10.0	INSTALAÇÕES					4.246,70	16,66%
10.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	990,78	990,78		3,89%
10.2	Instalação hidrossanitária completa, inclusive substituição de tubulação, conexões, torneiras, válvulas, vaso sanitário, lavatório com coluna, torneira etc.	und	1,00	720,23	720,23		2,83%
10.3	Construção de fossa séptica com sumidouro em tampa em concreto armado e estrutura em concreto armado e alvenaria	und	1,00	2.535,69	2.535,69		9,95%
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					4.764,34	18,69%
11.1	Ferragens para porta externa 1 folha	und	5,00	60,88	304,40		1,19%
11.2	Esquadria de alumínio e vidro liso e = 5 mm, inclusive fixação e pintura	m²	3,96	295,20	1.168,99		4,59%
11.3	Balancim de alumínio e vidro liso e = 5 mm, inclusive fixação e pintura	m²	1,88	295,20	554,98		2,18%
11.4	Grade de ferro de 3/8", inclusive fixação e pintura	m²	8,05	209,16	1.684,16		6,61%
11.5	Esquadria em madeira de lei - completa (portas e janelas), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	3,36	313,04	1.051,81		4,13%

GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA

CEP.: 68450-000



OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS							
LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
CONVITE: 089/2014-CPL/MOJU/PA				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU			
ABERTURA: 20/05/2014				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
HORA: 10:00 H							
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
REFORMA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
12.0	LIMPEZA FINAL					394,18	1,55%
12.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	394,18	394,18		1,55%
TOTAL GERAL						25.489,03	100,00%

CARUMÃ - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0
 END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJUI/PA
 CEP.: 68450-000

OBRA: OBRA DE ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS
 LOCAL: LOCAIS DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJUI/PA
 CONDIÇÃO: CONDIÇÃO DE 2014 - CPM/ MOJUI/PA
 ABE: 20/05/2014
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITE	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.042,17 100,00%												1.042,17	4,09%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	462,08 100,00%												462,08	1,81%
3	PAREDES E PAINÉIS		166,14 50,00%	166,14 50,00%										332,28	1,30%
4	REVESTIMENTO			572,48 25,00%	572,48 25,00%	572,48 25,00%	572,48 25,00%							2.289,92	8,98%
5	FÓRRO				125,96 10,00%	377,87 30,00%	377,87 30,00%	377,87 30,00%						1.259,58	4,94%
6	COBERTURA	503,65 20,00%	503,65 20,00%	503,65 20,00%	503,65 20,00%	503,65 20,00%								2.518,26	9,88%
7	PAVIMENTAÇÃO			284,89 10,00%	284,89 10,00%	284,89 10,00%	569,79 20,00%	569,79 20,00%	284,89 10,00%	284,89 10,00%	284,89 10,00%			2.848,94	11,18%
8	SDAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL								162,41 20,00%	162,41 20,00%	324,82 40,00%	162,41 20,00%		812,04	3,19%
9	PINTURA								451,85 10,00%	677,78 15,00%	1.129,64 25,00%	1.129,64 25,00%	1.129,64 25,00%	4.518,54	17,73%
10	INSTALAÇÕES					637,01 15,00%	637,01 15,00%	637,01 15,00%	637,01 15,00%	637,01 15,00%	637,01 15,00%	424,67 10,00%		4.246,70	16,66%
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS						952,87 20,00%	952,87 20,00%	952,87 20,00%	952,87 20,00%	952,87 20,00%			4.764,34	18,69%
12	LIMPEZA FINAL		19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	19,71 5,00%	59,13 15,00%	78,84 20,00%	394,18	1,55%
13	SUB-TOTAIS	2.007,90 7,88%	689,50 2,71%	1.546,88 6,07%	1.506,69 5,91%	2.395,61 9,40%	3.129,72 12,28%	2.557,24 10,03%	2.508,74 9,84%	2.774,08 10,88%	3.388,35 13,29%	1.775,84 6,97%	1.208,47 4,74%	25.489,03	100,00%
14	TOTAL PARCIAL	7,88%	10,58%	16,65%	22,56%	31,96%	44,24%	54,27%	64,11%	75,00%	88,29%	95,26%	100,00%	25.489,03	100,00%
15	TOTAL ACUMULADO													25.489,03	100,00%



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]