



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ: 17.738.256/0001-01



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONVITE N ° 002/2015-FMS

A Comissão de Licitação, tendo por base o resultado classificatório antes apresentado, indica a adjudicação, o objeto do certame as licitantes classificadas em primeiro lugar:

- 1- Empresa **BARROSO CONSTRUÇÕES LTDA** com o valor total de **R\$116.193,88(Cento e dezesseis mil, cento noventa e três reais e oitenta e oito centavos)**, conforme demonstrado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PROJETOS E APROVAÇÕES				
1.1	Legalização da obra e projetos na Prefeitura/CREA/PA (obra de ate 100m²)	cj	1,00	R\$ 2.301,23	R\$ 2.301,23
	Total do Item - 1				R\$ 2.301,23
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Limpeza do terreno	m²	97,34	R\$ 1,10	R\$ 107,07
2.2	Retirada de entulho - manualmente	m³	19,47	R\$ 60,33	R\$ 1.174,63
2.3	Bota fora com uso de caminhão D=200m	m³	19,47	R\$ 36,67	R\$ 713,96
2.4	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	15,00	R\$ 310,21	R\$ 4.653,15
2.5	Locação de obra com gabarito de tábua contínua e pontaltes	m²	80,72	R\$ 3,15	R\$ 254,27
2.6	Placa de obra (3,00x2,00) m	m²	6,00	R\$ 277,67	R\$ 1.666,02
	Total do Item - 2				R\$ 8.569,10
03	MOVIMENTO DA TERRA				
3.1	Escavação manual de cavas em terreno natural até 1,50m de profundidade	m³	5,52	R\$ 25,76	R\$ 142,20
3.2	Aterro apiloamento em camadas de 20cm, com fornecimento de material arenoso.	m³	24,21	R\$ 68,23	R\$ 1.651,85
	Total do Item - 3				R\$ 1.794,04
04	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO				
4.1	Baldrame em tijolo a singelo	m²	17,30	R\$ 47,32	R\$ 818,64



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ: 17.738.256/0001-01



4.2	Concreto estrutural fck=20MPa	m³	2,07	R\$ 532,12	R\$ 1.101,49
4.3	Armação aço CA-50A/60B	kg	145,35	R\$ 6,98	R\$ 1.014,54
4.4	Forma em madeirit, útil 2x	m²	24,91	R\$ 66,23	R\$ 1.649,79
4.5	Desforma	m²	24,91	R\$ 2,58	R\$ 64,27
	Total do Item - 4				R\$ 4.648,72
05	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS				
5.1	Chapisco do baldrame, cimento/areia, traço 1:3, e=5mm	m²	34,60	R\$ 6,11	R\$ 211,41
5.2	Reboco paulista do baldrame externo, cimento/areia/vedacit ou sika 1, traço 1:5, e=20mm	m²	34,60	R\$ 26,87	R\$ 929,70
	Total do Item - 5				R\$ 1.141,11
06	PAREDES				
6.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	173,04	R\$ 38,56	R\$ 6.672,42
	Total do Item - 6				R\$ 6.672,45
07	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
7.1	Concreto estrutural fck=20MPa	m³	3,15	R\$ 528,12	R\$ 1.663,58
7.2	Armação aço CA-50A/60B	kg	220,95	R\$ 6,37	R\$ 1.407,45
7.3	Forma em madeirit, útil 2x	m²	37,87	R\$ 64,76	R\$ 2.452,46
7.4	Desforma	m²	37,87	R\$ 2,45	R\$ 92,78
	Total do Item - 7				R\$ 5.616,27
08	COBERTURA				
8.1	Estrutura madeira de lei para telha cerâmica, aparelhada	m²	80,72	R\$ 68,32	R\$ 5.514,79
8.2	Telha cerâmica tipo capa-canal conjugados	m²	80,72	R\$ 41,34	R\$ 3.336,96
8.3	Cumeeira de barro, inclusive encaixamento pigmentado	m	10,30	R\$ 18,56	R\$ 191,17
8.4	Encaixamento pigmentado de cumeeira cerâmica	m	10,30	R\$ 5,89	R\$ 60,67
	Total do Item - 8				R\$ 9.103,59
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ: 17.738.256/0001-01



9.1	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento	un	1,00	R\$ 355,30	R\$ 355,30
9.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A UL DIM	un	6,00	R\$ 12,98	R\$ 77,88
9.3	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	un	5,00	R\$ 49,23	R\$ 246,15
9.4	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	un	1,00	R\$ 61,21	R\$ 61,21
9.5	Ponto de força estabilizado (eletroduto 3/4", caixa, conexões, cabo 2,5mm2, rasgos)	pt	18,00	R\$ 271,68	R\$ 4.890,24
9.6	Ponto de luz (eletroduto 3/4", caixa, conexões, cabo 2,5mm2, rasgos)	pt	12,00	R\$ 127,32	R\$ 1.527,84
9.7	Interruptor simples 1 teclas (s/ fiação)	un	6,00	R\$ 9,43	R\$ 56,58
9.8	Tomada universal 1F+N+T 10A-250V (s/ fiação)	un	18,00	R\$ 14,89	R\$ 268,02
9.9	Luminária c/ 1 lâmpadas fluorescente 16W tubular completa (s/ fiação)	un	4,00	R\$ 55,23	R\$ 220,92
9.10	Luminária c/ 2 lâmpadas fluorescente 32W tubular completa (s/ fiação)	un	8,00	R\$ 93,56	R\$ 748,48
9.11	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com tampo de concreto 60x60cm	un	3,00	R\$ 292,74	R\$ 878,22
9.12	Eletroduto PVC de 2"	m	20,00	R\$ 15,65	R\$ 313,00
9.13	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	m	20,00	R\$ 13,32	R\$ 266,40
	Total do Item - 9				R\$ 9.910,24
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO COM ATERRAMENTO				
10.1	Cabo de cobre nú 16mm ²	m	12,00	R\$ 11,12	R\$ 133,44
10.2	Haste cobreada para aterramento Ø5/8" - 3000mm inclusive solda isotérmica	un	3,00	R\$ 75,78	R\$ 227,34
10.3	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com tampo de concreto 40x40cm	un	3,00	R\$ 156,21	R\$ 468,63
	Total do Item - 10				R\$ 829,41
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ: 17.738.256/0001-01



11.1	Ponto de água-fria, (c/ rasgos e enchimentos, tubos e conexões)	pt	3,00	R\$ 220,37	R\$ 661,11
11.2	Tubo para barrilete PVC 50mm (c/ escavação, tubos e conexões)	m	12,00	R\$ 18,78	R\$ 225,36
11.3	Tubo para ramal de alimentação PVC 40mm (c/ escavação, tubos e conexões)	m	8,00	R\$ 15,98	R\$ 127,84
11.4	Ponto de esgoto (c/ rasgos e enchimentos, tubos e conexões)	pt	3,00	R\$ 222,34	R\$ 667,02
11.5	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	un	1,00	R\$ 15,41	R\$ 15,41
11.6	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	11,00	R\$ 20,12	R\$ 221,32
11.7	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=50 pessoas	un	1,00	R\$ 1.750,32	R\$ 1.750,32
11.8	Fossa septica em concreto armado - cap=50 pessoas	un	1,00	R\$ 4.750,98	R\$ 4.750,98
11.9	Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria)	un	1,00	R\$ 1.880,67	R\$ 1.880,67
11.10	Reservatório em fibra de vidro 1.500 L	un	1,00	R\$ 1.070,23	R\$ 1.070,23
11.11	Caixa de passagem, alvenaria rebocada, 60x60x60cm c/ tampa de concreto armado	un	2,00	R\$ 275,54	R\$ 551,08
	Total do Item - 11				R\$ 11.921,34
12	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS				
12.1	Instalação de porta papel de louça	un	1,00	R\$ 33,76	R\$ 33,76
12.2	Barra em aço inox (PNE)	un	1,00	R\$ 250,34	R\$ 250,34
12.3	Instalação de saboneteira	un	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
12.4	Instalação de porta toalha de papel	un	1,00	R\$ 35,34	R\$ 35,34
12.5	Bacia sifonada de louça c/ assent	un	1,00	R\$ 227,45	R\$ 227,45
12.6	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1,00	R\$ 319,34	R\$ 319,34
12.7	Chuveiro em PVC	un	1,00	R\$ 16,29	R\$ 16,29
12.8	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1,00	R\$ 272,43	R\$ 272,43



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ: 17.738.256/0001-01



12.9	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	un	1,00	R\$ 127,32	R\$ 127,32
Total do Item - 12					R\$ 1.315,27
13	REVESTIMENTOS				
13.1	Chapisco, cimento/areia, traço 1:3, e=5mm	m ²	346,08	R\$ 6,52	R\$ 2.256,44
13.2	Reboco paulista, argamassa traço 1:6, e=20mm	m ²	242,26	R\$ 26,89	R\$ 6.514,37
13.3	Emboço desempenado, cimento, traço 1:6, e=20mm	m ²	103,82	R\$ 22,87	R\$ 2.374,36
13.4	Azulejo branco assentado a prumo, tipo A - PEI 3, com rejunte h=1,80m	m ²	103,82	R\$ 54,31	R\$ 5.638,46
Total do Item - 13					R\$ 16.783,64
14	PISOS				
14.1	Camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com seixo e=5cm	m ²	58,05	R\$ 46,41	R\$ 2.694,10
14.2	Camada niveladora no traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm	m ²	58,05	R\$ 22,55	R\$ 1.309,03
14.3	Lajota cerâmica 30x30cm - PEI - IV	m ²	58,05	R\$ 70,00	R\$ 4.063,50
Total do Item - 14					R\$ 8.066,63
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
15.1	Portas 0,90x2,10, madeira de lei e=3cm, c/ almofadas, caixilho, alizar e ferragens, estilo colonial, conforme projeto	m ²	9,45	R\$ 570,98	R\$ 5.395,76
15.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m ²	12,50	R\$ 448,89	R\$ 5.611,13
Total do Item - 15					R\$ 11.006,89
16	SOLEIRAS				
16.1	Soleira e peitoril para portas, mármore branco,	m ²	0,65	R\$ 428,34	R\$ 278,42
Total do Item - 16					R\$ 278,42
17	PINTURA				
17.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m ²	242,26	R\$ 14,56	R\$ 3.527,31




ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CNPJ: 17.738.256/0001-01



17.2	Tinta acrílica, inclusive selador, de cor, 2 demãos	m²	242,26	R\$ 19,00	R\$ 4.602,94
17.3	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	56,97	R\$ 14,98	R\$ 853,41
	Total do Item - 17				R\$ 8.983,66
18	SERVIÇOS COMPLEMENTAR				
18.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	14,92	R\$ 76,87	R\$ 1.146,90
	Total do Item - 18				R\$ 1.146,90
19	FORRO				
19.1	Forro em lambri de PVC	m²	55,24	R\$ 29,26	R\$ 1.616,32
19.2	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	55,24	R\$ 31,32	R\$ 1.730,12
	Total do Item - 19				R\$ 3.346,44
20	DIVERSOS				
20.1	Placa de inauguração em acrílico/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	un	1,00	R\$ 2.400,34	R\$ 2.400,34
	Total do Item - 20				R\$ 2.400,34
21	LIMPEZA FINAL				
21.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	97,34	R\$ 3,68	R\$ 358,21
	Total do Item - 21				R\$ 358,21
TOTAL GERAL					R\$ 116.193,88

Mojuí dos Campos -PA, 20 de março de 2015.


Adeliene Silva Frota
Secretária Municipal de Saúde
Dec. Mun. nº005/13