



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

**PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020-CPL/PPE/CMM****RELATÓRIO FINAL DA CPL**

Considerando o estabelecido na ata de reunião da realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020-CPL/PPE/CMM, a Comissão de Licitação reuniu-se novamente para analisar a proposta comercial da empresa **W F LIMA ENGENHARIA EIRELI ME**, CNPJ 27.260.556/0001-73, desta feita com os preços vencedores do certame, acompanhados da planilha de custo que deu origem aos mesmos. Após a devida análise, concluiu-se que a empresa cumpriu os requisitos estabelecidos no edital, ratificando sua posição de vencedora no referido processo, motivo pelo qual a comissão mantém a adjudicação efetivada, de acordo com o seguinte detalhamento em função do item vencido:

LOTE 01

Planilha Orçamentária									
Serviços de Implementação de Acessibilidade			Bancos *SINAPI - 02/2020 *PRÓPRIO *SEDOP-04/20	B.D.I. 25%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor do BDI (25%)	Total com BDI
1			PISOS						21.092,24
1.1	130890	SEDOP	APLICAÇÃO DE PISO TÁCTIL DIRECIONAL (AZUL ESCURO) E DE ALERTA (CINZA) EMBORRACHADO 25CM x 25CM X 0,5CM, SOBRE PISO PORCELANATO E GRANITO	m²	90,00	172,11	15.489,90	3.872,48	19.361,70
1.2	130728	SEDOP	APLICAÇÃO DE PISO TÁCTIL VISUAL EM CONCRETO 25CMx25CMx2CM, CRAVADO EM CALÇADA CIMENTADA	m²	14,00	98,89	1.384,46	346,12	1.730,54
2			AÇOS E METAIS						34.930,31
2.1	1	PROPRIO	CORRIMÃO DUPLO DE SEÇÃO CIRCULAR DO PLENÁRIO (BITOLA DO CORRIMÃO SUPERIOR 35MM E O INTERMEDIÁRIO 20MM)	M	11,00	420,01	4.620,11	1.155,03	5.775,11
2.1	1	PROPRIO	GUARDA- CORPO EM AÇO INOX COM DUPLO CORRIMÃO DE SEÇÃO CIRCULAR, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX (RAMPA E ESCADA DE ACESSO, BITOLA DO CORRIMÃO SUPERIOR 35MM E O INTERMEDIÁRIO 20MM)	M	40,00	583,11	23.324,40	5.831,10	29.155,20
3			PINTURA						72,60
3.1	84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	3,00	19,36	58,08	14,52	72,60
4			SINALIZAÇÃO						2.952,78
4.1	3	PROPRIO	PÚLPITO EM LETRAS BRAILE PARA ORIENTAÇÃO	UND	1,00	316,00	316,00	79,00	395,00
4.2	4	PROPRIO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA	UND	53,00	38,61	2.046,33	511,58	2.557,78



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ




			ORIENTAÇÃO EM BRAILE						
5			ELEVADOR						27.225,00
5.1	5	PROPRIO	ELEVADOR/PLATAFORMA PARA CADEIRANTE	UND	1,00	21.780,00	21.780,00	5.445,00	27.225,00
6			SERVIÇOS FINAIS						116,51
6.1	270220	SEDOP	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	16,41	5,68	93,21	23,30	116,51
					Total do BDI			69.112,48	
					Total sem BDI			17.276,96	
					Total com BDI			86.389,44	

Ante ao exposto a comissão encaminha o referido processo a Autoridade superior para a competente Homologação do feito.


É o relatório à consideração superior.

Marabá/PA, 26 de junho de 2020.


Délio Sampaio Azeredo
Pregoeiro


Jorge Antônio Brasil
Membro da CPL


Telma Christiane de Oliveira Dias
Membro da CPL


André das Virgens Pereira
Membro da CPL