

ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, END., TEL., E-MAIL)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE TERRA PRETA DO CAROÇAL COM UMA SALA DE AULA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					BDI	28%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
COD	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1.1	LIMPEZA DO TERRENO	M ²	2.500,00		
	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	300,30		
	1.3	BARRACÃO DE MADEIRA	M ²	30,00		
	1.4	PLACA DA OBRA	M ²	6,00		
	1.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UND	1,00		
	1.6	ANDAIME DE MADEIRA	M ²	240,60		
	1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00		
		TOTAL DO ITEM 1				
	2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
30010 SEDOP	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M ³	19,01		
	2.2	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M ³	87,88		
		TOTAL DO ITEM 2				
	3.0	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA				
COMPOSI ÇÃO	3.1	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA				
COMPOSI ÇÃO	3.2	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA(VIGA BALDRAME)	M ³	7,13		
COMPOSI ÇÃO	3.3	CONCRETO ARMADO FCK=18MPA(BLOCOS, PERCINTAS E VERGAS)	M ³	10,11		
COMPOSI ÇÃO	3.4	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK= 18MPA	M ³	1,60		
		PILAR EM MADEIRA DE LEI 6"x6"(INC. BLOCO CONC CICLOPICO)	UND	7,00		
		TOTAL DO ITEM 3				
	4.0	PAREDES E PAINÉIS				
COMPOSI ÇÃO	4.1	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M ²	267,00		
sedop	4.2	TELA DE ARAME REFORÇADO, C/REQUADRO DE MADEIRA	M ²	19,75		
COMPOSI ÇÃO	4.3	GUARDA CORPO EM MADEIRA	ML	38,75		
		TOTAL DO ITEM 4				
	5.0	COBERTURA				
	5.1	TESOURA EM MADEIRA DE LEI P/ VÃO DE 6,0 m	UND	2,00		
	5.2	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHAS ASFALTICA	M ²	244,00		
	5.3	RIPAMENTO EM MADEIRA DE LEI PARA TELHA ASFALTICA	M ²	244,00		
COMPOSI ÇÃO	5.4	COBERTURA EM TELHA ONDULINE	M ²	244,00		
COMPOSI ÇÃO	5.5	CUMEEIRA ASFALTICA	M ²	20,75		
		TOTAL DO ITEM 5				
	6.0	ESQUADRIAS				
90065 SEDOP	6.1	PORTAS E JANELAS EM MADEIRA LAMBRIZADA INCLUINDO FERRAGENS	M ²	25,61		
91375 sedop	6.2	BALANCIM EM ALUMINIO COM VIDRO CANELADO	M ²	0,80		
		TOTAL DO ITEM 6				
	7.0	REVESTIMENTO				
COMPOSI ÇÃO	7.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA T 1:3	M ²	534,00		
	7.2	EMBOÇO DE CIMENTO E AREIA T 1:6:2	M ²	56,70		
COMPOSI ÇÃO	7.3	REBOCO DE CIMENTO E AREIA T 1:6:2	M ²	477,30		
	7.4	LAJOTA CERAMICA PEI-IV COM REJUNTAMENTO	M ²	56,70		
		TOTAL DO ITEM 7				
	8.0	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS				
	8.2	RODAPÉ CERÂMICO	ML	73,40		
		TOTAL DO ITEM 8				
	9.0	PISOS				
COMPOSI ÇÃO	9.1	CAMADA IMPERMIABILIZADORA	M ²	175,77		
COMPOSI ÇÃO	9.2	CAMADA NIVELADORA	M ²	175,77		
sedop	9.3	LAJOTA CERAMICA PEI-IV COM REJUNTAMENTO	M ²	111,09		
		TOTAL DO ITEM 9				
	10.0	PINTURAS				
	10.1	PVA INTERNA COM MASSA E SELADOR	M ²	202,52		
	10.2	PVA EXTERNA COM MASSA E SELADOR ACRILICO	M ²	162,62		

	10.3	Pintura em fachada da escola - Com abertura de letras, com o nome da escola	M ²	6,00		
	10.4	PINTURA GUARDA CORPO, PILAR DE MADEIRA E COBERTURA	M ²	342,50		
		TOTAL DO ITEM 10				
	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	11.1	PONTO DE LUZ COM TUBULAÇÃO, CX, FIAÇÃO	PT	20,00		
	11.2	PONTO DE VENTILADOR DE TETO	PT	10,00		
	11.3	PONTO DE TOMADA COM TUBULAÇÃO, CX, FIAÇÃO	PT	10,00		
	11.4	VENTILADOR DE TETO	UND	8,00		
	11.5	QUADRO PARA 3 DISJUNTORES	UND	2,00		
170886 SEDOP	11.6	QUADRO PARA 10 DISJUNTORES	UND	1,00		
COMPOSI ÇÃO	11.7	CABO 10MM	M	100,00		
	11.8	DISJUNTOR 10 A 30A	UND	4,00		
	11.9	LAMPADAS FLURESCENTE 45 W	UND	20,00		
COMPOSI ÇÃO	11.10	ELETRODUTO PVC ANTCHAMA 1 1/2"	M	300,00		
COMPOSI ÇÃO	11.11	LUVA PVC ANTCHAMA 1 1/2"	UND	8,00		
	11.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	UND	4,00		
COMPOSI ÇÃO	11.13	CABO FLEXIVEL 4MM	M	100,00		
COMPOSI ÇÃO	11.14	ELETRODUTO PVC ANTCHAMA 1 "	M	100,00		
COMPOSI ÇÃO	11.15	LUVA PVC ANTCHAMA 1 "	UND	8,00		
		TOTAL DO ITEM 11				
	12.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				
	12.1	PONTO DE ÁGUA INCL/ TUBOS, CONEXÕES e REGISTROS	PT	6,00		
	12.2	PONTO DE ESGOTO INCLUINDO TUBOS E RALOS	PT	6,00		
	12.3	RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 200LTS C/ TUBULAÇÕES	UND	1,00		
	12.4	FOSSA EM ALVENARIA(3,00X2,00X1,50)MTS	UND	1,00		
	12.5	SUMIDORO EM ALVENARIA(3,00X2,00X1,50)MTS	UND	1,00		
	12.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	UND	2,00		
COMPOSI ÇÃO	12.7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INCLUINDO BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO 32MM	M	100,00		
COMPOSI ÇÃO	12.8	REDE DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA 32MM	M	60,00		
		TOTAL DO ITEM 12				
	13.0	APARELHOS, LOÇAS e ACESSORIOS				
	13.1	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA C/ CX DE DESCARGA ACOPLADA	UND	2,00		
190101 SEDOP	13.2	LAVATORIO DE LOUÇA C/ COLUNA ,SIFÃO e VALVULA/ C TORNEIRA	UND	2,00		
	13.3	PIA EM AÇO INOX DUAS CUBA L(1,50 M) INCLUINDO BANCADA	UND	1,00		
	13.4	TORNEIRA METÁLICA	UND	2,00		
		TOTAL DO ITEM 13				
251520 SEDOP	14.0	DIVERSOS				
180520 SEDOP	14.1	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C APOIO PARA APAGADOR E PINCEIS E MOLDURA EM ALUMINIO	UND	1,00		
COMPOSI ÇÃO	14.2	CANALETA EM ALVENARIA REBOCADA INTERNAMENTE	ML	34,00		
	14.3	TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D AGUA , H= 6m, INCLUIDO ABRIGO PARA GERADOR 3,00X3,00M	UND	1,00		
	14.4	GRADE EM METALON PARA PORTAO TORE RESERVATORIO	M ²	4,50		
	14.5	BOMBA SUBMERSA 3/4 CV COM INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA	UND	1,00		
	14.6	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	M ²	300,00		
COMPOSI ÇÃO	14.7	MOBILIZAÇÃO	UND	10,00		
COMPOSI ÇÃO	14.8	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00		
		TOTAL DO ITEM 14				
		TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI				