

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Soure

Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022/PE/SRP

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	PALCO GRANDE 18m X 12m: Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	14.641,50
Valor Final:	14.596,00
Valor Total:	72.980,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	vr3
Item:	0002
Descrição:	PÓRTICO: Com montagem e desmontagem Em estrutura tubular metálica , com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	5.610,33
Valor Final:	4.000,00
Valor Total:	20.000,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	vr3
Item:	0005
Descrição:	CAMAROTE: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,00 x 2,10m de altura E VINTE E SETE METROS LINEARES, pé direito de 2,50m, ALTURA DO PISO AO SOLO DE 2,23M, piso em compensado ante derrapante OU EM FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na sala, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	4.630,56
Valor Final:	3.000,00
Valor Total:	30.000,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	vr3
Item:	0007
Descrição:	PALCO MÉDIO 12m X 08m: Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	9.409,88
Valor Final:	9.408,00
Valor Total:	94.080,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	vr3
Item:	0009



Descrição:	PALCO PEQUENO 8m X 6m: Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. - As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	5.349,20
Valor Final:	5.298,00
Valor Total:	26.490,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	vr3
Item:	0010
Descrição:	TORRE PARA SONORIZAÇÃO: tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus – Q30 em Alumínio. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	1.226,95
Valor Final:	1.000,00
Valor Total:	10.000,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	vr3
Item:	0011
Descrição:	CAMARIM 4M X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA em compensado ante derrapante OU FIBRA DE VIDRO estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	3.223,91
Valor Final:	3.221,00
Valor Total:	32.210,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0012
Descrição:	CERCA MODULADA: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados OU PINTADOS NA COR PRATA BRILHANTE, de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,00 mm de parede. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. - As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe E ATRACAÇÃO EM BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS DE 30CM que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. ORÇAR EM METROS LINEARES.
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	36,01
Valor Final:	30,00
Valor Total:	30.000,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0013
Descrição:	BANHEIRO QUÍMICO: em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	257,90
Valor Final:	255,30
Valor Total:	12.765,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	POLYJOHN
Item:	0014
Descrição:	Banheiro Químico PNE: Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais, sendo 01 Masculino e 01 Feminino.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	301,05
Valor Final:	306,00
Valor Total:	6.120,00



Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	POLYJOHN
Item:	0015
Descrição:	Limpeza e Manutenção de Banheiro Químico: Limpeza diária com sucção, lavagem com água e detergente, e higienização.
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	134,84
Valor Final:	132,10
Valor Total:	9.247,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	RH
Item:	0016
Descrição:	TENDA MODULADA EM ALUMÍNIO COM 10m X 10m: tipo galpão duas águas, Deverá ser montada sobre pilares com tubos quadrados de 100mm x 100mm que permita a descida da água pluvial pelos mesmos. As bases deverão ser fixadas ao solo através de estacas de aço de modo a se ter uma perfeita e segura rigidez da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO. .
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	3.864,06
Valor Final:	3.862,00
Valor Total:	38.620,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0017
Descrição:	TENDA 10m X 06m com calhas metálicas: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos quadrados de 100mm x 10mm que permita a descida da água pluvial pelos mesmos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	2.418,54
Valor Final:	2.415,00
Valor Total:	24.150,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0018
Descrição:	Decoração: para eventos festivos como Aniversários de Cidade, Festival Junino, Festival de Verão, Círio, Natal, outros eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Soure, (decorações com utilização de flores naturais até 20 Cachepôs médios, banner de até 10m, tapeçarias de até 3m, balões até 5.000 unidades, cenografia, comunicação visual, etc). De acordo com cada evento e Layout a ser apresentado.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.600,31
Valor Final:	2.605,00
Valor Total:	52.100,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0019
Descrição:	Extintores Tipo ABC: conjuntos de extintores de ABC de 12kgs, afixando sinalização padrão e legível, devendo cumprir todas as recomendações e orientações do Corpo de Bombeiros, valor em Diária por unidade.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	328,12
Valor Final:	70,00
Valor Total:	10.500,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0020
Descrição:	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador de som, dj, som com 08 caixas graves com falante 18 polegadas 12 caixas line array 01 mesa com 32 canais digital 01 mesa de palco com 32 canais digitais 38 metros de multi cabo 05 microfones com fio 06 microfones sem fio 06 vias de compressor 01 efeitos digitais 06 pedestais 04 monitores de palco 02 retornos
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	3.186,86
Valor Final:	3.185,00



Valor Total:	47.775,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0021
Descrição:	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços, de som 20 caixas de grave com 40 falantes de 18 Polegadas 16 caixas de line array. 04 caixas KF para side 04 monitores de palco 01 monitor para contra baixo com 02 caixas e 01 cabeçote 01 monitor para guitarra 02 monitores p/ teclados 02 power plays para monitor auricular de 08 canais cada um 16 monitores auriculares (fones de ouvido) 02 RACKS de potências p/ P.A com 05 potências cada um sendo todas de última geração (04 8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK com 04 potências para side 02 processadores digitais de áudio para P.A e SIDE 02 mesas digitais com 40 canais disponíveis sendo 01 p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit de microfones para bateria (07 microfones) 01 kit de microfones para percussão (08 microfones).
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	7.969,88
Valor Final:	7.960,00
Valor Total:	39.800,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0022
Descrição:	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE - A empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador de iluminação 12 canhões par 64 02 amplificadores para todo o sistema 01 máquina de fumaça 02 moving 01 mesa de iluminação 01 Grid 06 x 04 com 3 de altura em estrutura metálica 02 Ribalta 03 Estrobo.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	3.230,86
Valor Final:	3.220,30
Valor Total:	64.406,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3
Item:	0023
Descrição:	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO - Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador. Especificação: Locação de Trio Elétrico conforme descrição abaixo: Estrutura do Equipamento: 13 metros de comprimentos Pneus em bom estado Emplacamento em dia (Detran) Grupo Gerador (30 KVA) 110 e 220 WTS 01 Camarim com fino acabamento com banheiro privativo, com ar condicionado. 02 Acessos independentes ao palco (01 para banda e 01 para convidados) 02 varandas nas laterais superiores (dianteira e trazeira) Montado em carreta Truco, tracionada por cavalo mecânico compatível. 44.800 Watts Sub 20.000 Watts Médio.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Diária
Valor Referência	34.606,88
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	200.000,00
Situação:	Homologado em 05/08/2022 12:06:23 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa:	VR3 EIRELI
Modelo:	VR3

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA

Autoridade Competente

