




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REPARO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 03/2021 - Pará ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará	26,24%	Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%

RESUMO

1	Serviços	3,960,980.40	79.22%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1,039,019.30	20.78%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$3,960,980.40	
VALOR BDI TOTAL:		R\$1,039,019.30	
VALOR TOTAL:		4,999,999.70	100.00


Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3

HEINS ALFRED LOEBENS
ENG. CIVIL
CREA: 1518161383-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNCEIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REPARO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 03/2021 - Pará ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOF - 03/2021 - Pará	26,24%	Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%

Orçamento Analítico

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						233,397.30
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	011340 SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica		m²	1.0000000	174.90	174.90
Composição	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.4000000	20.82	8.32
Auxiliar							
Composição	280026 SEDOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.4000000	16.59	6.63
Auxiliar							
Insumo	D00281 SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0.4100000	150.00	61.50
Insumo	D00475 SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	1.0000000	97.00	97.00
Insumo	D00084 SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	0.1000000	14.50	1.45
		MO sem LS =>	4.94	LS =>	5.75	MO com LS	10.69
						=>	
		Valor do BDI =>	45.89			Valor com BDI =>	220.79
					Quant. =>	100.0000000 Preço Total	22,079.00
						=>	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010008 SEDOP	Limpeza do terreno		m²	1.0000000	1.99	1.99
Composição	280026 SEDOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.1200000	16.59	1.99
Auxiliar							
		MO sem LS =>	0.62	LS =>	0.73	MO com LS	1.35
						=>	
		Valor do BDI =>	0.52			Valor com BDI =>	2.51
					Quant. =>	4,000.0000000 Preço Total	10,040.00
						=>	
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1.0000000	46.05	46.05
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0.0039000	24.13	0.09
Auxiliar							
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0.0168000	20.90	0.35
Auxiliar							
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:1.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0046000	459.25	2.11
Auxiliar							
Composição	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1.5000000	1.94	2.91
Auxiliar							
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3563000	17.54	6.24
Auxiliar							
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7125000	20.80	14.82
Auxiliar							
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.4125000	20.94	8.63
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1110000	13.88	1.54
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7445000	5.82	4.33
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.5500000	8.04	4.42
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.0256000	24.15	0.61
		MO sem LS =>	8.45	LS =>	9.83	MO com LS	18.28
						=>	
		Valor do BDI =>	12.08			Valor com BDI =>	58.13
					Quant. =>	800.0000000 Preço Total	46,504.00
						=>	
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010005 SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado		m²	1.0000000	273.28	273.28
Composição	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3.0000000	20.82	62.46
Auxiliar							
Composição	280026 SEDOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6.0000000	16.59	99.54
Auxiliar							
Insumo	D00015 SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	0.1400000	160.00	22.40
Insumo	D00081 SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	KG	0.5000000	11.00	5.50
Insumo	D00016 SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0.3800000	75.00	28.50
Insumo	D00281 SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0.1700000	150.00	25.50
Insumo	D00061 SEDOP	Fechadura de sobrepor comum	Material	UN	0.0200000	52.50	1.05
Insumo	D00001 SEDOP	Parafuso 10 go 5/16" c= 110mm	Material	UN	0.0400000	1.43	0.05
Insumo	D00344 SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	0.5000000	0.65	0.32
Insumo	D00019 SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	0.0500000	245.00	12.25
Insumo	D00062 SEDOP	Dobradilha 3"x3" com parafuso	Material	UN	0.1900000	14.65	2.78

Insumo	D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	0.0420000	12.50	0.52
Insumo	D00059 SEDOP	Cadeado No. 30	Material	UN	0.0200000	20.00	0.40
Insumo	D00049 SEDOP	Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	Material	UN	0.8200000	14.50	11.89
Insumo	D00060 SEDOP	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	UN	0.0200000	6.09	0.12
			MO sem LS =>	52.74	LS =>	61.35	MO com LS 114.09
							=>
			Valor do BDI =>	71.70			Valor com BDI => 344.98
					Quant. =>	200.0000000	Preço Total 68,996.00
							=>

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010767 SEDOP	Barracao de madeira (incl. instalações)		m²	1.0000000	535.86	535.86
Composição	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3.0000000	20.82	62.46
Auxiliar							
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6.0000000	16.59	99.54
Auxiliar							
Composição	170081 SEDOP	Ponto de luz / forja (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W		PT	0.1500000	225.04	33.75
Auxiliar							
Composição	180299 SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		PT	0.1500000	457.12	68.56
Auxiliar							
Composição	180095 SEDOP	Registro de gaveta s/ canopia - 1/2"		UN	0.0250000	64.20	1.60
Auxiliar							
Composição	180352 SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto		UN	0.0500000	581.64	29.08
Auxiliar							
Composição	180093 SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm		UN	0.1250000	19.37	2.42
Auxiliar							
Composição	180349 SEDOP	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas		UN	0.0250000	1,407.62	35.19
Auxiliar							
Composição	180350 SEDOP	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas		UN	0.0250000	1,302.53	32.56
Auxiliar							
Composição	180103 SEDOP	Tubo em PVC - 75mm (LS)		M	0.1500000	26.13	3.91
Auxiliar							
Composição	180102 SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)		M	0.1500000	34.65	5.19
Auxiliar							
Composição	190090 SEDOP	Bacia sifonada de louca c/ assento		UN	0.0500000	403.91	20.19
Auxiliar							
Composição	190224 SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa		UN	0.0500000	137.53	6.87
Auxiliar							
Composição	190218 SEDOP	Chuveiro em PVC		UN	0.0500000	29.00	1.45
Auxiliar							
Composição	190232 SEDOP	Lavatorio de louca s/col.c/torn.,sifao e valv.		UN	0.0500000	436.34	21.81
Auxiliar							
Insumo	D00015 SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	0.1400000	160.00	22.40
Insumo	D00281 SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0.1700000	150.00	25.50
Insumo	D00062 SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	0.1900000	14.65	2.78
Insumo	D00059 SEDOP	Cadeado No. 30	Material	UN	0.0200000	20.00	0.40
Insumo	D00061 SEDOP	Fechadura de sobrepor comum	Material	UN	0.0200000	52.50	1.05
Insumo	D00019 SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	0.0500000	245.00	12.25
Insumo	D00081 SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	KG	0.5000000	11.00	5.50
Insumo	D00016 SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0.3800000	75.00	28.50
Insumo	D00344 SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	0.5000000	0.65	0.32
Insumo	D00001 SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	UN	0.0400000	1.43	0.05
Insumo	D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	0.0420000	12.50	0.52
Insumo	D00049 SEDOP	Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	Material	UN	0.8200000	14.50	11.89
Insumo	D00060 SEDOP	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	UN	0.0200000	6.09	0.12
			MO sem LS =>	93.63	LS =>	108.90	MO com LS 202.53
							=>
			Valor do BDI =>	140.60			Valor com BDI => 676.46
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total 67,646.00
							=>

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000077 Próprio	Mobilização e Desmobilização de Pessoal E Equipamento	SERP - SERVIÇOS	cj	1.0000000	14,363.36	14,363.36
Composição	92138 SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF. 11/2015	CHOR - CUSTOS	CHP	6.6700000	70.07	467.36
Auxiliar							
Composição	100945 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	3,600.0000000	1.74	6,264.00
Auxiliar							
Composição	95428 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	7,200.0000000	1.06	7,632.00
Auxiliar							
			MO sem LS =>	657.07	LS =>	764.30	MO com LS 1,421.37
							=>
			Valor do BDI =>	3,768.94			Valor com BDI => 18,132.30
					Quant. =>	1.0000000	Preço Total 18,132.30
							=>

2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					158,466.16
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	94.06	94.06
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	0.96	0.96
Auxiliar							
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.55	0.55
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	1.0000000	91.93	91.93

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	0.55	0.55
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.0000000	0.06	0.06
			MO sem LS =>	42.94	LS =>	49.95	MO com LS 92.89
			Valor do BDI =>	24.68			Valor com BDI => 118.74
					Quant. =>	640.0000000	Preço Total 75,993.60

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93942 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1.0000000	3,306.62	3,306.62
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1.0000000	34.39	34.39
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1.0000000	2,965.19	2,965.19
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1.0000000	177.24	177.24
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1.0000000	103.70	103.70
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1.0000000	14.97	14.97
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1.0000000	11.13	11.13
			MO sem LS =>	1,386.64	LS =>	1,612.94	MO com LS 2,999.58
			Valor do BDI =>	867.65			Valor com BDI => 4,174.27
					Quant. =>	8.0000000	Preço Total 33,394.16

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94295 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1.0000000	4,859.64	4,859.64
Composição Auxiliar	95423 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1.0000000	52.20	52.20
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1.0000000	177.24	177.24
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1.0000000	103.70	103.70
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1.0000000	14.97	14.97
Insumo	00040819 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1.0000000	4,500.40	4,500.40
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1.0000000	11.13	11.13
			MO sem LS =>	2,104.57	LS =>	2,448.03	MO com LS 4,552.60
			Valor do BDI =>	1,275.16			Valor com BDI => 6,134.80
					Quant. =>	8.0000000	Preço Total 49,078.40

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1	DEMOLIÇÃO						426,830.60
Composição	4297 ORSE	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	Telhamento	m²	1.0000000	70.79	70.79
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2.5000000	2.91	7.27
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1.3300000	2.84	3.77
Insumo	1974 ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	Material	m	0.5000000	4.10	2.05
Insumo	8876 ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	Material	m	0.5000000	17.56	8.78
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1.3300000	15.35	20.41
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0.0500000	14.80	0.74
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2.5000000	11.11	27.77
			MO sem LS =>	22.27	LS =>	25.91	MO com LS 48.18
			Valor do BDI =>	18.57			Valor com BDI => 89.36
					Quant. =>	2,700.0000000	Preço Total 241,272.00

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	267 ORSE	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	Telhamento	m²	1.0000000	40.35	40.35
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.6000000	2.91	4.65
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0.5600000	2.84	1.59
Insumo	2187 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	Material	un	5.0000000	1.55	7.75
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0.5600000	15.35	8.59
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.6000000	11.11	17.77
			MO sem LS =>	12.19	LS =>	14.17	MO com LS 26.36
			Valor do BDI =>	10.58			Valor com BDI => 50.93
					Quant. =>	2,700.0000000	Preço Total 137,511.00

4		REPARO						401,964.00
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180844 SEDOP	Revisão de ponto de água		PT	1.0000000	137.13	137.13	
Composição	180299 SEDOP	Ponto de água (incl. tubos e conexões)		PT	0.3000000	457.12	137.13	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	25.14	LS =>	29.25	MO com LS	54.39
							=>	
			Valor do BDI =>	35.98			Valor com BDI =>	173.11
					Quant. =>	200.0000000	Preço Total	34,622.00
							=>	

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180845 SEDOP	Revisão de ponto de esgoto		PT	1.0000000	145.93	145.93	
Composição	180214 SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)		PT	0.4000000	364.83	145.93	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	39.28	LS =>	45.68	MO com LS	84.96
							=>	
			Valor do BDI =>	38.29			Valor com BDI =>	184.22
					Quant. =>	200.0000000	Preço Total	36,844.00
							=>	

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	171011 SEDOP	Revisão de ponto de luz		PT	1.0000000	90.49	90.49	
Composição	280087 SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.0000000	16.50	33.00	
Auxiliar								
Composição	280014 SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.0000000	21.18	42.36	
Auxiliar								
Insumo	E00012 SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	M	1.2000000	2.71	3.25	
Insumo	E00020 SEDOP	Fita isolante	Material	M	0.4000000	1.26	0.50	
Insumo	E00008 SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	M	3.6000000	2.77	9.97	
Insumo	E00033 SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	UN	0.8000000	0.61	0.48	
Insumo	E00019 SEDOP	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	UN	0.4000000	1.34	0.53	
Insumo	E00034 SEDOP	Arruela de 1/2"	Material	UN	0.8000000	0.51	0.40	
			MO sem LS =>	24.80	LS =>	28.84	MO com LS	53.64
							=>	
			Valor do BDI =>	23.74			Valor com BDI =>	114.23
					Quant. =>	400.0000000	Preço Total	45,692.00
							=>	

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1.0000000	64.50	64.50	
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4994000	17.51	8.74	
Auxiliar								
Insumo	000431 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0.0426000	17.25	0.73	
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.0956000	28.17	30.86	
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2.1912000	0.16	0.35	
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0.0333000	31.16	1.03	
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3.8499000	5.19	19.98	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0.0132000	18.18	0.23	
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1.3265000	1.95	2.58	
			MO sem LS =>	2.99	LS =>	3.48	MO com LS	6.47
							=>	
			Valor do BDI =>	16.92			Valor com BDI =>	81.42
					Quant. =>	1,750.0000000	Preço Total	142,485.00
							=>	

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1.0000000	34.93	34.93	
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0.0372000	19.27	0.71	
Auxiliar								
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0.0516000	18.21	0.93	
Auxiliar								
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1330000	20.78	2.76	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3990000	16.59	6.61	
Auxiliar								

Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50 CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26 TELHAS/M2	Material	MIL	0.0275000	870.00	23.92
			MO sem LS =>	3.56	LS =>	4.15	MO com LS => 7.71
			Valor do BDI =>	9.16			Valor com BDI => 44.09
			Quant. =>	800.0000000	Preço Total		35,272.00

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1.0000000	66.25	66.25
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0.0412000	19.27	0.79
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0.0571000	18.21	1.03
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4000000	20.80	8.32
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4020000	17.54	7.05
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.3360000	10.71	25.01
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.0700000	15.37	1.07
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0.0500000	13.87	0.69
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0.0300000	13.99	0.41
Insumo	00004438 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, 11.5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.5730000	2.04	5.24
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7350000	22.65	16.64
			MO sem LS =>	5.72	LS =>	6.66	MO com LS => 12.38
			Valor do BDI =>	17.38			Valor com BDI => 83.63
			Quant. =>	800.0000000	Preço Total		66,904.00

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1.0000000	127.21	127.21
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0.0132000	19.27	0.25
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0.0183000	18.21	0.33
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6330000	16.59	10.50
Composição Auxiliar	88223 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5390000	20.78	11.20
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1.0500000	74.14	77.84
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0250000	13.65	0.34
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.0049000	59.89	0.29
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0.1610000	34.91	5.62
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0.1800000	115.82	20.84
			MO sem LS =>	7.33	LS =>	8.53	MO com LS => 15.86
			Valor do BDI =>	33.37			Valor com BDI => 160.58
			Quant. =>	250.0000000	Preço Total		40,145.00

5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1		CONSTRUÇÃO DE MURO H=2,70, LARGURA=0,13m					700,267.80
Composição	000078 Próprio	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO H=2.70m, ESPESSURA=0,13m, PILARES 0,15X0,30m A CADA 3 METROS, VIGA BALÇAME 0,15X0,30m	PARE - PAREDES/PAINEIS	m	1.0000000	909.37	909.37
Composição Auxiliar	87504 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	2.7000000	70.77	191.07
Composição Auxiliar	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	5.4000000	40.11	216.59
Composição Auxiliar	150180 SEDOP	Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador		m²	5.4000000	23.41	126.41

Composição Auxiliar	051171 SEDOP	Concreto armado FCK=20MPa com forma aparente e reaproveitamento (incl. langamento e adensamento)		m³	0.1218300	3,027.65	368.85
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0.0983000	65.63	6.45
			MO sem LS =>	134.78	LS =>	156.77	MO com LS 291.55
							=>
			Valor do BDI =>	238.61		Valor com BDI =>	1,147.98
						Quant. =>	610.0000000 Preço Total 700,267.80
							=>

6		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS					670,359.61
6.1		AGUA FRIA					164,697.30
6.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190200 SEDOP	Torneira plastica de 1/2"		UN	1.0000000	44.02	44.02
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.5000000	15.99	7.99
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.5000000	20.52	10.26
Insumo	H00055 SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	0.5600000	0.21	0.11
Insumo	H00049 SEDOP	Torneira p/jardim em PVC de 1/2"	Material	UN	1.0000000	25.66	25.66
			MO sem LS =>	6.13	LS =>	7.14	MO com LS 13.27
							=>
			Valor do BDI =>	11.55		Valor com BDI =>	55.57
						Quant. =>	300.0000000 Preço Total 16,671.00
							=>

6.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180299 SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		PT	1.0000000	457.12	457.12
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8.0000000	15.99	127.92
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6.0000000	20.52	123.12
Insumo	H00075 SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	UN	0.7500000	4.76	3.57
Insumo	H00079 SEDOP	Ta em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	0.7500000	4.33	3.24
Insumo	H00078 SEDOP	Tubo em PVC 3/4" (LH)	Material	M	9.0000000	8.98	80.82
Insumo	H00082 SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	UN	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	H00080 SEDOP	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	2.0000000	2.82	5.64
Insumo	H00084 SEDOP	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	Material	M	3.0000000	37.29	111.87
			MO sem LS =>	83.82	LS =>	97.50	MO com LS 181.32
							=>
			Valor do BDI =>	119.94		Valor com BDI =>	577.06
						Quant. =>	180.0000000 Preço Total 103,870.80
							=>

6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	6.26	6.26
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0970000	15.99	1.55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0970000	20.52	1.99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0320000	1.86	0.05
Insumo	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0610000	2.52	2.67
			MO sem LS =>	1.18	LS =>	1.38	MO com LS 2.56
							=>
			Valor do BDI =>	1.64		Valor com BDI =>	7.90
						Quant. =>	100.0000000 Preço Total 790.00
							=>

6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	7.61	7.61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1130000	20.52	2.31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1130000	15.99	1.80
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0380000	1.86	0.07
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0610000	3.24	3.43
			MO sem LS =>	1.38	LS =>	1.61	MO com LS 2.99
							=>
			Valor do BDI =>	1.99		Valor com BDI =>	9.60
						Quant. =>	300.0000000 Preço Total 2,880.00
							=>

6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	12.67	12.67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1340000	15.99	2.14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1340000	20.52	2.74
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0450000	1.86	0.08

Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0610000	7.27	7.71
			MO sem LS =>	1.64	LS* =>	1.91	MO com LS 3.55
			Valor do BDI =>	3.32			Valor com BDI => 15.99
					Quant. =>	300.0000000	Preço Total 4,797.00
6.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	13.99	13.99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2380000	15.99	3.80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2380000	20.52	4.88
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0140000	54.20	0.75
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0890000	1.86	0.16
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0170000	47.06	0.80
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	3.60	3.60
			MO sem LS =>	2.92	LS =>	3.39	MO com LS 6.31
			Valor do BDI =>	3.67			Valor com BDI => 17.66
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total 1,766.00
Insumo	00037104 SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1.0000000	876.71	876.71
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS 0.00
			Valor do BDI =>	230.04			Valor com BDI => 1,106.75
					Quant. =>	10.0000000	Preço Total 11,067.50
6.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	7.45	7.45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0730000	20.52	1.49
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0730000	15.99	1.16
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0090000	54.20	0.48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0170000	1.86	0.03
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	3.78	3.78
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0110000	47.06	0.51
			MO sem LS =>	0.89	LS =>	1.04	MO com LS 1.93
			Valor do BDI =>	1.95			Valor com BDI => 9.40
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total 940.00
Composição	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	11.62	11.62
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1500000	20.52	3.07
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1500000	15.99	2.39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0070000	54.20	0.37
Insumo	00020083 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	5.33	5.33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0500000	1.86	0.09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0080000	47.06	0.37
			MO sem LS =>	1.84	LS =>	2.14	MO com LS 3.98
			Valor do BDI =>	3.04			Valor com BDI => 14.66
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total 1,466.00
6.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	3.58	3.58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0600000	20.52	1.23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0600000	15.99	0.95
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0070000	54.20	0.37

Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	0.64	0.64	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0130000	1.86	0.02	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0080000	47.06	0.37	
			MO sem LS =>	0.74	LS =>	0.85	MO com LS	1.59
							=>	
			Valor do BDI =>	0.93			Valor com BDI =>	4.51
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total	451.00
							=>	

6.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89619 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	6.93	6.93	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0800000	15.99	1.27	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0800000	20.52	1.64	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0110000	54.20	0.59	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0200000	1.86	0.03	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0120000	47.06	0.56	
Insumo	00007104 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	2.84	2.84	
				MO sem LS =>	0.98	LS =>	1.14 MO com LS =>	2.12
				Valor do BDI =>	1.81	Valor com BDI =>		8.74
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total	874.00
							=>	

6.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	10.51	10.51	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0980000	20.52	2.01	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0980000	15.99	1.56	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0140000	54.20	0.75	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0250000	1.86	0.04	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0170000	47.06	0.80	
Insumo	00007136 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	5.35	5.35	
			MO sem LS =>	1.20	LS =>	1.39	MO com LS =>	2.59
			Valor do BDI =>	2.75			Valor com BDI =>	13.26
					Quant. =>	100.0000000	Preço Total	1,326.00

6.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1.0000000	5.17	5.17	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0800000	20.52	1.64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0800000	15.99	1.27	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0110000	54.20	0.59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0200000	1.86	0.03	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0120000	47.06	0.56	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	1.08	1.08	
				MO sem LS =>	0.98	LS =>	1.14	MO com LS =>	2.12
				Valor do BDI =>	1.35	Valor com BDI =>		6.52	
						Quant. =>	100.0000000	Preço Total	652.00

6.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	36.60	36.60
Composição Auxiliar	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	4.42	4.42
Composição Auxiliar	89420	SINAPI	LUBA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	6.99	6.99
Composição Auxiliar	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	25.19	25.19
				MO sem LS =>	4.13	LS =>	4.81 MO com LS =>	8.94

6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS,	UN	1.0000000	5.98	5.98	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0400000	20.52	0.82	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0400000	15.99	0.63	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1.0000000	1.85	1.85	
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.0000000	2.29	2.29	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0.0200000	19.84	0.39	
				MO sem LS =>	0.49	LS =>	0.57	MO com LS =>	1.06
				Valor do BDI =>	1.56		Valor com BDI =>		7.54
						Quant. =>	120.0000000	Preço Total	904.80
								=>	

6.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	9.44	9.44		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0700000	15.99	1.11		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0700000	20.52	1.43		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0049000	54.20	0.26		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0170000	1.86	0.03		
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1.0000000	6.26	6.26		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0075000	47.06	0.35		
				MO sem LS =>	0.86	LS =>	0.99	MO com LS =>	1.85
				Valor do BDI =>	2.47	Valor com BDI =>		11.91	
					Quant. =>	120.0000000	Preço Total	1,429.20	

6.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	25.47	25.47	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2500000	15.99	3.99	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2500000	20.52	5.13	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0148000	54.20	0.80	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1.0000000	1.85	1.85	
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1.0000000	12.15	12.15	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0640000	1.86	0.11	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0.0200000	19.84	0.39	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0225000	47.06	1.05	
				MO sem LS =>	3.06	LS =>	3.57	MO com LS =>	6.63
				Valor do BDI =>	6.68		Valor com BDI =>		32.15
						Quant. =>	120.0000000	Preço Total	3,858.00

6.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	5.85	5.85	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1000000	15.99	1.59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1000000	20.52	2.05	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0099000	54.20	0.53	
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.0000000	0.95	0.95	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0210000	1.86	0.03	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0150000	47.06	0.70	
				MO sem LS =>	1.23	LS =>	1.42	MO com LS	2.65

Valor do BDI => 1.53 Valor com BDI => 7.38

* Quant. => 120.0000000 Preço Total 885.60
=>

6.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	8.23	8.23
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1000000	20.52	2.05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1000000	15.99	1.59
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0099000	54.20	0.53
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.0000000	3.33	3.33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0210000	1.86	0.03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0150000	47.06	0.70
				MO sem LS =>	1.23	LS =>	1.42 MO com LS 2.65
				Valor do BDI =>	2.15	Valor com BDI =>	10.38
				Quant. =>	120.0000000	Preço Total	1,245.60
				=>			

6.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180249 SEDOP	Jungão simples PVC JS - 100 x 50mm - LS		UN	1.0000000	42.53	42.53
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.4600000	20.52	9.43
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.4600000	15.99	7.35
Insumo	D00222 SEDOP	Solução limpadora	Material	L	0.0900000	49.90	4.49
Insumo	D00223 SEDOP	Adesivo p/ PVC - 75g	Material	TB	0.1500000	9.00	1.35
Insumo	H00334 SEDOP	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	Material	UN	1.0000000	19.91	19.91
				MO sem LS =>	5.64	LS =>	6.56 MO com LS 12.20
				Valor do BDI =>	11.15	Valor com BDI =>	53.68
				Quant. =>	80.0000000	Preço Total	4,294.40
				=>			

6.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180245 SEDOP	Jungão simples PVC JS - 100 x 100mm - LS		UN	1.0000000	48.01	48.01
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.4600000	20.52	9.43
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.4600000	15.99	7.35
Insumo	D00222 SEDOP	Solução limpadora	Material	L	0.0800000	49.90	3.99
Insumo	D00223 SEDOP	Adesivo p/ PVC - 75g	Material	TB	0.1000000	9.00	0.90
Insumo	H00330 SEDOP	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	Material	UN	1.0000000	26.34	26.34
				MO sem LS =>	5.64	LS =>	6.56 MO com LS 12.20
				Valor do BDI =>	12.59	Valor com BDI =>	60.60
				Quant. =>	80.0000000	Preço Total	4,848.00
				=>			

6.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	16.17	16.17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3000000	15.99	4.79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3000000	20.52	6.15
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.1000000	1.86	0.18
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.0500000	4.81	5.05
				MO sem LS =>	3.68	LS =>	4.28 MO com LS 7.96
				Valor do BDI =>	4.24	Valor com BDI =>	20.41
				Quant. =>	500.0000000	Preço Total	10,205.00
				=>			

6.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	24.02	24.02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3800000	15.99	6.07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3800000	20.52	7.79
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0108000	54.20	0.58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.1270000	1.86	0.23
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0163000	47.06	0.76

Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.0500000	8.19	8.59
			MO sem LS =>	4.66	LS =>	5.42	MO com LS => 10.08
			Valor do BDI =>	6.30		Valor com BDI =>	30.32
			Quant. =>	500.0000000	Preço Total		15,160.00

6.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	21.44	21.44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1600000	15.99	2.55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1600000	20.52	3.28
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0117000	54.20	0.63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0530000	1.86	0.09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0191000	47.06	0.89
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.0500000	13.34	14.00
			MO sem LS =>	1.96	LS =>	2.28	MO com LS => 4.24
			Valor do BDI =>	5.62		Valor com BDI =>	27.06
			Quant. =>	600.0000000	Preço Total		16,236.00

6.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89809 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	51.79	51.79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3700000	15.99	5.91
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3700000	20.52	7.59
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0172000	54.20	0.93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.1230000	1.86	0.22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0282000	47.06	1.32
Insumo	00020065 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.0500000	34.12	35.82
			MO sem LS =>	4.53	LS =>	5.28	MO com LS => 9.81
			Valor do BDI =>	13.58		Valor com BDI =>	65.37
			Quant. =>	450.0000000	Preço Total		29,416.50

6.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180485 SEDOP	Fossa septica conc.arm d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas		UN	1.0000000	4,507.53	4,507.53
Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4.5000000	16.63	74.83
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4.5000000	21.01	94.54
Composição Auxiliar	020174 SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	8.8000000	91.59	805.99
Composição Auxiliar	030010 SEDOP	Escavacao manual ate 1.50m de profundidade		m³	5.5000000	49.77	273.73
Composição Auxiliar	050729 SEDOP	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento)		m³	0.8300000	2,972.57	2,467.23
Composição Auxiliar	180102 SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)		M	0.5000000	34.65	17.32
Composição Auxiliar	180508 SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)		M	4.0000000	73.17	292.68
Insumo	H00072 SEDOP	Tampa de fo fo d = 0,50m	Material	UN	1.0000000	481.21	481.21
			MO sem LS =>	512.03	LS =>	595.59	MO com LS => 1,107.62
			Valor do BDI =>	1,182.77		Valor com BDI =>	5,690.30
			Quant. =>	10.0000000	Preço Total		56,903.00

6.2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180417 SEDOP	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m		UN	1.0000000	3,187.31	3,187.31
Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1.0000000	16.63	16.63
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1.0000000	21.01	21.01
Composição Auxiliar	020174 SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	4.4700000	91.59	409.40
Composição Auxiliar	030010 SEDOP	Escavacao manual ate 1.50m de profundidade		m³	3.4400000	49.77	171.20
Composição Auxiliar	050729 SEDOP	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento)		m³	0.5600000	2,972.57	1,664.63
Composição Auxiliar	180102 SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)		M	0.5000000	34.65	17.32
Insumo	J00007 SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	2.7700000	146.54	405.91
Insumo	H00072 SEDOP	Tampa de fo fo d = 0,50m	Material	UN	1.0000000	481.21	481.21

MO sem LS => 289.41 LS => 336.65 MO com LS 626.06

Valor do BDI => 836.35 Valor com BDI => 4,023.66

Quant. => 10.0000000 Preço Total 40,236.60

6.2.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180544 SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas		UN	1.0000000	2,404.14	2,404.14
Composição Auxiliar	020174 SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	7.8000000	91.59	714.40
Composição Auxiliar	030010 SEDOP	Escavagao manual ate 1.50m de profundidade		m³	6.0000000	49.77	298.62
Composição Auxiliar	040026 SEDOP	Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma		m³	0.0500000	1,133.11	56.65
Composição Auxiliar	040025 SEDOP	Fundagao corrida/bloco c/pedra preta arg.no trago 1:8		m³	0.2300000	522.80	120.24
Composição Auxiliar	050757 SEDOP	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. langamento e adensamento)		m³	0.1500000	3,215.69	482.35
Composição Auxiliar	060046 SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	8.4000000	64.45	541.38
Insumo	J00007 SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	1.3000000	146.54	190.50
			MO sem LS =>	317.74	LS =>	369.59	MO com LS 687.33
			Valor do BDI =>	630.84			Valor com BDI => 3,034.98
			Quant. =>	10.0000000	Preço Total		30,349.80

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.3.1		LOUÇAS E METAIS					192,696.21
Composição	95469 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	165.19	165.19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4968000	20.52	10.19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3495000	16.59	5.79
Insumo	0001040 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1.0000000	109.75	109.75
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2.0000000	14.96	29.92
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0.0881000	86.57	7.62
Insumo	00006138 SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1.0000000	1.92	1.92
			MO sem LS =>	5.39	LS =>	6.26	MO com LS 11.65
			Valor do BDI =>	43.34			Valor com BDI => 208.53
			Quant. =>	150.0000000	Preço Total		31,279.50

6.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	211.32	211.32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.8788000	20.52	18.03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4443000	16.59	7.37
Insumo	00036794 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	Material	UN	1.0000000	112.76	112.76
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6.0000000	11.09	66.54
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0.0765000	86.57	6.62
			MO sem LS =>	8.62	LS =>	10.03	MO com LS 18.65
			Valor do BDI =>	55.45			Valor com BDI => 266.77
			Quant. =>	45.0000000	Preço Total		12,004.65

6.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	191089 SEDOP	Mictorio coletivo em ago c/ registro de pressao - 1,5m		UN	1.0000000	1,773.71	1,773.71
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.5000000	20.52	51.30
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.5000000	15.99	39.97
Insumo	H00055 SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	1.0000000	0.21	0.21
Insumo	H00167 SEDOP	Registro de pressao c/ canopla 1/2"	Material	UN	1.0000000	54.23	54.23
Insumo	H00377 SEDOP	Mictório coletivo de aço inoxidável - 1,5m (incl. sifão e válvula)	Material	UN	1.0000000	1,628.00	1,628.00
			MO sem LS =>	30.68	LS =>	35.69	MO com LS 66.37
			Valor do BDI =>	465.42			Valor com BDI => 2,239.13
			Quant. =>	12.0000000	Preço Total		26,869.56

6.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	250109 SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio		UN	1.0000000	130.92	130.92

Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.2000000	16.63	3.32		
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.8000000	21.01	16.80		
Insumo	D00068 SEDOP	Parafuso de 1/2"x8"	Material	UN	4.0000000	3.94	15.76	
Insumo	H00034 SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	Material	m²	0.2400000	396.00	95.04	
			MO sem LS =>	6.80	LS =>	7.90	MO com LS =>	14.70
			Valor do BDI =>	34.35			Valor com BDI =>	165.27
				Quant. =>	100.0000000	Preço Total	16,527.00	

6.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	190224 SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa		UN	1.0000000	137.53	137.53	
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.3000000	15.99	36.77	
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.3000000	20.52	47.19	
Insumo	H00055 SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	0.5000000	0.21	0.10	
Insumo	H00045 SEDOP	Tubo de descarga em PVC - 40mm	Material	UN	1.0000000	9.77	9.77	
Insumo	H00046 SEDOP	Ligacao flexivel (engate) plastico	Material	UN	1.0000000	4.70	4.70	
Insumo	H00044 SEDOP	Caixa de descarga plastica externa	Material	UN	1.0000000	39.00	39.00	
			MO sem LS =>	28.23	LS =>	32.83	MO com LS =>	61.06
			Valor do BDI =>	36.08		Valor com BDI =>		173.61
					Quant. =>	400.0000000	Preco Total	69.444.00

6.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	060813	SEDOP	Divisoria em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	Material	m²	1.0000000	579.40	579.40	
Composição Auxiliar	280019	SEDOP	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.0000000	21.61	43.22	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2.0000000	16.59	33.18	
Insumo	D00106	SEDOP	Ferragens p/ div. em granito	Material	CJ	1.0000000	48.00	48.00	
Insumo	A00080	SEDOP	Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados)	Material	m²	1.0000000	455.00	455.00	
				MO sem LS =>	25.38	LS =>	29.52	MO com LS =>	54.90
				Valor do BDI =>	152.03		Valor com BDI =>		731.43
						Quant. =>	50.0000000	Preço Total	36.571.50

7	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS						800,572.00	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	051172 SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento		m³	1.00000000	3,048.61	3,048.61	
Composição Auxiliar	050037 SEDOP	Desforma		m²	12.00000000	4.97	59.64	
Composição Auxiliar	050041 SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)		m²	12.00000000	97.31	1,167.72	
Composição Auxiliar	050038 SEDOP	Armagaõ p/ concreto		KG	80.00000000	13.46	1,076.80	
Composição Auxiliar	050740 SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. langamento e adensamento)		m³	1.00000000	744.45	744.45	
			MO sem LS =>	380.00	LS =>	442.02	MO com LS =>	822.02
			Valor do BDI =>	799.95			Valor com BDI =>	3,848.56
					Quant. =>	100.00000000	Preço Total	384,856.00

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.0000000	76.34	76.34	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0098000	729.13	7.14	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.5500000	21.01	32.56	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7750000	16.59	12.85	
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0.0283100	785.84	22.24	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0.0050000	38.53	0.19	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0.4200000	3.25	1.36	
				MO sem LS =>	15.76	LS =>	18.33	MO com LS =>	34.09
				Valor do BDI =>	20.03			Valor com BDI =>	96.37
						Quant. =>	2,400.0000000	Preço Total	231,288.00

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87984 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	5.78	5.78
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0042000	514.84	2.16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0620000	16.59	1.02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1240000	21.01	2.60
				MO sem LS =>	1.31	LS =>	1.53
				Valor do BDI =>	1.51		
						MO com LS =>	2.84
						Valor com BDI =>	7.29
					Quant. =>	1,200.0000000	Preço Total
							8,748.00

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87795 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	57.99	57.99	
Composição Auxiliar	87407 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	1,505.40	44,10	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	16.59	4,47	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	21.01	5,67	
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	23.78	3,75	
			MO sem LS =>	4,05	LS =>	4,71	MO com LS =>	8,76
			Valor do BDI =>	15,21			Valor com BDI =>	73,20
					Quant. =>	2,400.0000000	Preço Total	175,680.00

8	INSTALAÇÕES ELETRICAS							52,832.10
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97609 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000	15.23	15.23	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0690000	16.50	1.13	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1655000	21.18	3.50	
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1.0000000	8.25	8.25	
Insumo	00012245 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1.0000000	2.35	2.35	
			MO sem LS =>	1.55	LS =>	1.81	MO com LS =>	3.36
			Valor do BDI =>	3.99			Valor com BDI =>	19.22
					Quant. =>	600.0000000	Preço Total	11,532.00

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	40.99	40.99	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	6.47	6.47	
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	34.52	34.52	
				MO sem LS =>	7.78	LS =>	9.05	MO com LS =>	16.83
				Valor do BDI =>	10.75		Valor com BDI =>		51.74
						Quant. =>	50.0000000	Preço Total	2,587.00

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	26.79	26.79	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	6.47	6.47	
Composição Auxiliar	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	20.32	20.32	
			MO sem LS =>	4.72	LS =>	5.48	MO com LS =>	10.20
			Valor do BDI =>	7.02			Valor com BDI =>	33.81

Quant. => 50.0000000 Preço Total 1,690.50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.4								
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	37.04	37.04
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	6.47	6.47
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	30.57	30.57
				MO sem LS =>	6.75	LS =>	7.85	MO com LS 14.60
				Valor do BDI =>	9.71			Valor com BDI => 46.75

Quant. => 50.0000000 Preço Total 2,337.50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.5								
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000	9.24	9.24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0476000	16.50	0.78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0476000	21.18	1.00
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1.0000000	6.89	6.89
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1.0000000	0.57	0.57
				MO sem LS =>	0.58	LS =>	0.68	MO com LS 1.26
				Valor do BDI =>	2.42			Valor com BDI => 11.66

Quant. => 50.0000000 Preço Total 583.00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.6								
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1.0000000	3.50	3.50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0300000	21.18	0.63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0300000	16.50	0.49
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.1900000	1.98	2.35
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0.0090000	3.85	0.03
				MO sem LS =>	0.37	LS =>	0.43	MO com LS 0.80
				Valor do BDI =>	0.91			Valor com BDI => 4.41

Quant. => 1,250.0000000 Preço Total 5,512.50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.7								
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1.0000000	7.90	7.90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0520000	21.18	1.10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0520000	16.50	0.85
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1.1900000	4.98	5.92
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0.0090000	3.85	0.03
				MO sem LS =>	0.64	LS =>	0.74	MO com LS 1.38
				Valor do BDI =>	2.07			Valor com BDI => 9.97

Quant. => 250.0000000 Preço Total 2,492.50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.8								
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000	10.12	10.12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0663000	16.50	1.09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0663000	21.18	1.40
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1.0000000	6.89	6.89
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1.0000000	0.74	0.74
				MO sem LS =>	0.82	LS =>	0.95	MO com LS 1.77

Valor do BDI => 2.65 Valor com BDI => 12.77

Quant. => 50.0000000 Preço Total 638.50

8.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	29.90	29.90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2231000	16.50	3.68
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5355000	21.18	11.34
Insumo	00038191 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1.0000000	10.23	10.23
Insumo	00038773 SINAPI	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	Material	UN	1.0000000	4.65	4.65
				MO sem LS =>	5.03	LS =>	5.86 MO com LS 10.89
				Valor do BDI =>	7.84	Valor com BDI =>	37.74
				Quant. =>	300.0000000	Preço Total	11,322.00

8.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91844 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1.0000000	4.96	4.96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0870000	16.50	1.43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0870000	21.18	1.84
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0018000	14.85	0.02
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1.1000000	1.52	1.67
				MO sem LS =>	1.08	LS =>	1.25 MO com LS 2.33
				Valor do BDI =>	1.30	Valor com BDI =>	6.26
				Quant. =>	500.0000000	Preço Total	3,130.00

8.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102111 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	871.88	871.88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.0425000	20.52	41.91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6330000	21.18	13.40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.0425000	15.99	32.65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6330000	16.50	10.44
Insumo	00000731 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,49 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	1.0000000	768.86	768.86
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	Material	UN	4.0000000	0.79	3.16
Insumo	00039997 SINAPI	PORTA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	4.0000000	0.20	0.80
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0.2000000	3.30	0.66
				MO sem LS =>	32.90	LS =>	38.28 MO com LS 71.18
				Valor do BDI =>	228.78	Valor com BDI =>	1,100.66
				Quant. =>	10.0000000	Preço Total	11,006.60

9	ESQUADRIAS						493,686.15
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91336 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1.0000000	1,110.42	1,110.42
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1.0000000	244.71	244.71
Composição Auxiliar	91299 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1.0000000	813.51	813.51
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10.0000000	5.22	52.20
				MO sem LS =>	73.98	LS =>	86.06 MO com LS 160.04

Valor do BDI => 291.37

Valor com BDI => 1,401.79

Quant. => 300.000000 Preço Total 420,537.00

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100818 SEDOP	Fechadura para porta interna		UN	1.0000000	74.90	74.90
Composição Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1.1000000	20.82	22.90
Insumo	D00123 SEDOP	Fechadura interna	Material	UN	1.0000000	52.00	52.00
			MO sem LS =>	7.87	LS =>	9.16	MO com LS 17.03
			Valor do BDI =>	19.65			Valor com BDI => 94.55
					Quant. =>	600.000000	Preço Total 56,730.00

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.0000000	236.48	236.48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5190000	21.01	10.90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2590000	16.59	4.29
Insumo	00034362 SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0.6940000	296.58	205.82
Insumo	0004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	UN	9.2000000	0.12	1.10
Insumo	00039551 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0.6233000	23.07	14.37
			MO sem LS =>	5.08	LS =>	5.91	MO com LS 10.99
			Valor do BDI =>	62.05			Valor com BDI => 298.53
					Quant. =>	55.000000	Preço Total 16,419.15

10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.1	102166 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.0000000	259.86	259.86
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4790000	21.07	10.09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4660000	16.59	7.73
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRY WALL	Material	M	4.0360000	1.81	7.30
Insumo	00020259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4.6090000	7.90	36.41
Insumo	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1.0000000	198.33	198.33
			MO sem LS =>	5.89	LS =>	6.85	MO com LS 12.74
			Valor do BDI =>	68.18			Valor com BDI => 328.04
					Quant. =>	450.000000	Preço Total 147,618.00

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102156 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.0000000	221.53	221.53
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3940000	21.07	8.30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3830000	16.59	6.35
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.0210000	15.61	0.32
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0.3570000	23.07	8.23
Insumo	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1.0000000	198.33	198.33
			MO sem LS =>	4.84	LS =>	5.63	MO com LS 10.47
			Valor do BDI =>	58.12			Valor com BDI => 279.65
					Quant. =>	154.000000	Preço Total 43,066.10

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102161 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.0000000	203.21	203.21
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7610000	16.59	12.62
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7830000	21.07	16.49

Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6.3810000	1.81	11.54
Insumo	00020259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7.2870000	7.90	57.56
Insumo	00010490 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1.0000000	105.00	105.00
		MO sem LS =>	9.62	LS =>	11.19	MO com LS	20.81
		Valor do BDI =>	53.32			Valor com BDI =>	256.53
Quant. =>					400.0000000	Preço Total	102,612.00

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	1.0000000	238.20	238.20
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7830000	21.07	16.49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7610000	16.59	12.62
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6.3810000	1.81	11.54
Insumo	00020259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7.2870000	7.90	57.56
Insumo	00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1.0000000	139.99	139.99
		MO sem LS =>	9.62	LS =>	11.19	MO com LS	20.81
		Valor do BDI =>	62.50			Valor com BDI =>	300.70
Quant. =>					320.0000000	Preço Total	96,224.00

11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1		REVESTIMENTOS					454,276.50
Composição	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1.0000000	47.94	47.94
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4300000	22.27	9.57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2000000	16.59	3.31
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4.8600000	0.70	3.40
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1.0600000	28.95	30.68
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0.2400000	4.11	0.98
		MO sem LS =>	4.39	LS =>	5.10	MO com LS	9.49
		Valor do BDI =>	12.57			Valor com BDI =>	60.51
Quant. =>					2,600.0000000	Preço Total	157,326.00

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101739 SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1.0000000	27.68	27.68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1765000	16.59	2.92
Composição Auxiliar	88320 SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4235000	24.32	10.29
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1.1581000	0.86	0.99
Insumo	00011339 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0.0403000	14.66	0.59
Insumo	00006186 SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	Material	M	1.0350000	12.46	12.89
		MO sem LS =>	4.63	LS =>	5.39	MO com LS	10.02
		Valor do BDI =>	7.26			Valor com BDI =>	34.94
Quant. =>					1,000.0000000	Preço Total	34,940.00

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1.0000000	74.07	74.07
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0.0070000	8.77	0.06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0466000	16.59	0.77
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1119000	21.01	2.35
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0.0814000	430.71	35.05
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4.0000000	8.96	35.84

MO sem LS => 1.04 LS => 1.22 MO com LS 2.26
 Valor do BDI => 19.43 Valor com BDI => 93.50

Quant. => 763.0000000 Preço Total 71,340.50

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	65.67	65.67
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9100000	22.27	20.26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4600000	16.59	7.63
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6.1400000	0.70	4.29
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0.2200000	4.11	0.90
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025, CM2	Material	m²	1.0900000	29.90	32.59

MO sem LS => 9.48 LS => 11.02 MO com LS 20.50
 Valor do BDI => 17.23 Valor com BDI => 82.90

Quant. => 2,300.0000000 Preço Total 190,670.00

12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	2.14	2.14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0140000	16.59	0.23
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0390000	22.01	0.85
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0.1600000	6.63	1.06

MO sem LS => 0.35 LS => 0.40 MO com LS 0.75
 Valor do BDI => 0.56 Valor com BDI => 2.70

Quant. => 4,000.0000000 Preço Total 10,800.00

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	8.18	8.18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0860000	16.59	1.42
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2340000	22.01	5.15
Insumo	00004017 SINAPI	1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0.1640000	9.70	1.59
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0.0600000	0.42	0.02

MO sem LS => 2.12 LS => 2.46 MO com LS 4.58
 Valor do BDI => 2.14 Valor com BDI => 10.32

Quant. => 4,000.0000000 Preço Total 41,280.00

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	13.21	13.21
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1870000	22.01	4.11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0690000	16.59	1.14
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.3300000	24.15	7.96

MO sem LS => 1.70 LS => 1.97 MO com LS 3.67
 Valor do BDI => 3.46 Valor com BDI => 16.67

Quant. => 4,400.0000000 Preço Total 73,348.00

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	150605 SEDOP	PVA externa (sobre pintura antiga)		m²	1.0000000	11.35	11.35
Composição Auxiliar	280024 SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.2000000	22.01	4.40
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0.2000000	16.59	3.31
Insumo	P00003 SEDOP	Tinta Latex PVA	Material	GL	0.0400000	91.00	3.64

MO sem LS => 2.47 LS => 2.88 MO com LS 5.35
 Valor do BDI => 2.97 Valor com BDI => 14.32

Quant. => 6,000.0000000 Preço Total 85,920.00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REPARO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 03/2021 - Pará	26,24%	Não Desonerado:
		ORSE - 02/2021 - Sergipe		Horista: 116,32%
		SEDOP - 03/2021 - Pará		Mensalista: 71,26%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
000078	Próprio	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO H=2,70m, ESPESSURA=0,13m, PILARES 0,15X0,30m A CADA 3 METROS, VIGA BALDRAME 0,15X0,30m	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m	610,0	1.147,98	700.267,80	14,01	14,01
91336	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	300,0	1.401,79	420.537,00	8,41	22,42
051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento		m³	100,0	3.848,56	384.856,00	7,70	30,11
4297	ORSE	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	Telhamento	m²	2.700,0	89,36	241.272,00	4,83	34,94
97520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	2.400,0	96,37	231.288,00	4,63	39,56
87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5-M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.300,0	82,90	190.670,00	3,81	43,38
87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.400,0	73,20	175.680,00	3,51	46,89
87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	2.600,0	60,51	157.326,00	3,15	50,04
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	450,0	328,04	147.618,00	2,95	52,99
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.750,0	81,42	142.485,00	2,85	55,84
267	ORSE	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	Telhamento	m²	2.700,0	50,93	137.511,00	2,75	58,59
180299	SEDOP	Ponto de água (incl. tubos e conexões)		PT	180,0	577,06	103.870,80	2,08	60,67
102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	400,0	256,53	102.612,00	2,05	62,72
102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	320,0	300,70	96.224,00	1,92	64,64
180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)		PT	200,0	460,56	92.112,00	1,84	66,49
150605	SEDOP	PVA externa (sobre pintura antiga)		m²	6.000,0	14,32	85.920,00	1,72	68,20
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	640,0	118,74	75.993,60	1,52	69,72
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.400,0	16,67	73.348,00	1,47	71,19
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	763,0	93,50	71.340,50	1,43	72,62
190224	SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa		UN	400,0	173,61	69.444,00	1,39	74,01
010005	SEDOP	Barracao de madeira/Almoxarifado		m²	200,0	344,98	68.996,00	1,38	75,39
010767	SEDOP	Barracao de madeira (incl. instalagoes)		m²	100,0	676,46	67.646,00	1,35	76,74
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	800,0	83,63	66.904,00	1,34	78,08
180485	SEDOP	Fossa septica conc. arm, d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas		UN	10,0	5.690,30	56.903,00	1,14	79,22
100818	SEDOP	Fechadura para porta interna		UN	600,0	94,55	56.730,00	1,13	80,35
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	8,0	6.134,80	49.078,40	0,98	81,33
9059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	800,0	58,13	46.504,00	0,93	82,26
171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz		PT	400,0	114,23	45.692,00	0,91	83,18
102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	154,0	279,65	43.066,10	0,86	84,04
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.000,0	10,32	41.280,00	0,83	84,86
180417	SEDOP	Filtro anaerobico conc. arm. d=1,4m p=1,8m		UN	10,0	4.023,66	40.236,60	0,80	85,67
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	250,0	160,58	40.145,00	0,80	86,47
180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto		PT	200,0	184,22	36.844,00	0,74	87,21
060813	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação		m²	50,0	731,43	36.571,50	0,73	87,94
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	800,0	44,09	35.272,00	0,71	88,64

101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1.000,0	34,94	34.940,00	0,70	89,34
180844	SEDOP	Revisão de ponto de água		PT	200,0	173,11	34.622,00	0,69	90,04
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	8,0	4.174,27	33.394,16	0,67	90,70
95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	150,0	208,53	31.279,50	0,63	91,33
180544	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo em concreto - cap= 30 pessoas		UN	10,0	3.034,98	30.349,80	0,61	91,94
89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	450,0	65,37	29.416,50	0,59	92,52
191089	SEDOP	Microtor coletivo em ago c/ registro de pressão - 1,5m		UN	12,0	2.239,13	26.869,56	0,54	93,06
011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica		m²	100,0	220,79	22.079,00	0,44	93,50
020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora		m²	2.000,0	9,43	18.860,00	0,38	93,88
000077	Próprio	Mobilização e Desmobilização de Pessoal E Equipamento	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	cj	1,0	18.132,30	18.132,30	0,36	94,24
190230	SEDOP	Torneira plastica de 1/2"		UN	300,0	55,57	16.671,00	0,33	94,58
250109	SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio		UN	100,0	165,27	16.527,00	0,33	94,91
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	55,0	298,53	16.419,15	0,33	95,24
89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	600,0	27,06	16.236,00	0,32	95,56
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	500,0	30,32	15.160,00	0,30	95,86
86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	45,0	266,77	12.004,65	0,24	96,10
89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	250,0	46,20	11.550,00	0,23	96,34
97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	600,0	19,22	11.532,00	0,23	96,57
97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	300,0	37,74	11.322,00	0,23	96,79
00037104	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	10,0	1.106,75	11.067,50	0,22	97,01
102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	1.100,66	11.006,60	0,22	97,23
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.000,0	2,70	10.800,00	0,22	97,45
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	500,0	20,41	10.205,00	0,20	97,65
010008	SEDOP	Limpeza do terreno		m²	4.000,0	2,51	10.040,00	0,20	97,85
021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento		m²	1.350,0	7,06	9.531,00	0,19	98,05
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.200,0	7,29	8.748,00	0,17	98,22
020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico		m²	1.000,0	7,06	7.060,00	0,14	98,36
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.006,0	3,23	6.479,38	0,13	98,49
89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	55,96	5.596,00	0,11	98,60
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.250,0	4,41	5.512,50	0,11	98,71
020016	SEDOP	Demolicao manual de alvenaria de tijolo		m³	75,0	70,78	5.308,50	0,11	98,82
180245	SEDOP	Jungao simples PVC JS - 100 x 100mm - LS		UN	80,0	60,60	4.848,00	0,10	98,92
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	300,0	15,99	4.797,00	0,10	99,01
180249	SEDOP	Jungao simples PVC JS - 100 x 50mm - LS		UN	80,0	53,68	4.294,40	0,09	99,10
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	32,15	3.858,00	0,08	99,18
020855	SEDOP	Retirada de luminárias		UN	175,0	19,06	3.335,50	0,07	99,24
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	6,26	3.130,00	0,06	99,30
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	300,0	9,60	2.880,00	0,06	99,36
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	51,74	2.587,00	0,05	99,41

91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	250,0	9,97	2.492,50	0,05	99,46
89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	20,37	2.444,40	0,05	99,51
89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	20,31	2.437,20	0,05	99,56
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T-10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	46,75	2.337,50	0,05	99,61
020842	SEDOP	Relevo de calha em chapa galvanizada		M	180,0	11,55	2.079,00	0,04	99,65
021526	SEDOP	Relevo de louça sanitária		UN	40,0	46,84	1.873,60	0,04	99,69
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	17,66	1.766,00	0,04	99,72
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	33,81	1.690,50	0,03	99,76
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	14,66	1.466,00	0,03	99,79
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	11,91	1.429,20	0,03	99,81
89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	13,26	1.326,00	0,03	99,84
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	10,38	1.245,60	0,02	99,87
89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	9,40	940,00	0,02	99,88
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	7,54	904,80	0,02	99,90
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	120,0	7,38	885,60	0,02	99,92
89619	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	8,74	874,00	0,02	99,94
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	100,0	7,90	790,00	0,02	99,95
89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	6,52	652,00	0,01	99,97
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	12,77	638,50	0,01	99,98
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	11,66	583,00	0,01	99,99
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	4,51	451,00	0,01	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

3,960,980.40

1,039,019.30

4,999,999.70

Heins Alfred Loebens
Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3

HEINS ALFRED LOEBENS
ENG. CIVIL
CREA: 151816138-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REPARO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Pará
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total		Peso		Valor		Peso	
					Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Geral			Acumulado	Acumulado		
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	34.301,3427112	14,02	480.904,82	480.904,82	9,62%	480.904,82	9,62%					
00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ÂNGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	504,0000000	508,39	256,228,56	256,228,56	5,12%	737,133,38	14,74%					
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	70,091,5524700	2,99	209,573,74	209,573,74	4,19%	946,707,13	18,93%					
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	10,362,8069088	19,37	200,727,57	200,727,57	4,01%	1,147,434,70	22,95%					
D00425	SEDOP	Aço CA 50/60 - *Pregô médio	Material	KG	15,897,1092006	11,21	178,206,59	178,206,59	3,56%	1,825,641,29	26,51%					
00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	604,0000000	250,37	151,223,48	151,223,48	3,02%	1,476,864,77	29,54%					
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	7,039,7697121	19,35	136,219,54	136,219,54	2,72%	1,613,084,31	32,26%					
00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTUISO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	130,588,4592000	0,95	124,059,04	124,059,04	2,48%	1,737,143,35	34,74%					
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	6,268,7418048	19,37	121,425,53	121,425,53	2,43%	1,858,568,88	37,17%					
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	6,078,3326800	19,37	117,737,30	117,737,30	2,35%	1,976,306,18	39,53%					
00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	113,9447100	992,04	113,037,71	113,037,71	2,26%	2,089,343,89	41,79%					
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	2,756,0000000	36,54	100,704,24	100,704,24	2,01%	2,190,048,13	43,80%					
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	2,507,0000000	37,74	94,614,18	94,614,18	1,89%	2,284,662,31	45,69%					
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	6,629,2317600	13,73	91,019,35	91,019,35	1,82%	2,375,681,67	47,51%					

00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	70.091,5524700	1,16	81.306,20	81.306,20	1,63%	2.456,987,87	49,14%
00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	4.146,0815000	19,37	80.309,60	80.309,60	1,61%	2.537,297,47	50,75%
00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	646,7200000	116,05	75.051,86	75.051,86	1,50%	2.612,349,32	52,25%
00020259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO 12 MM MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7.320,6900000	9,97	72.987,28	72.987,28	1,46%	2.565,336,60	53,71%
J00008 SEDOP	Cimento	Material	SC	1.361,8760000	51,29	69.850,62	69.850,62	1,40%	2.755,187,22	55,10%
00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	3.244,7155000	21,04	68.268,81	68.268,81	1,37%	2.823,456,03	56,47%
00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.917,3000000	35,56	68.179,19	68.179,19	1,36%	2.891,635,22	57,83%
00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	27.982,3219500	2,27	63.519,87	63.519,87	1,27%	2.955,155,09	59,10%
D00281 SEDOP	Pernamanga 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	321,5015600	189,36	60.879,54	60.879,54	1,22%	3.016,034,63	60,32%
P00024 SEDOP	Tinta acrílica - Fosca	Material	GL	461,1600000	125,92	58.069,27	58.069,27	1,16%	3.074,103,90	61,48%
00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLO 4MM -SEM COLOCACAO	Material	m²	320,0000000	176,72	56.550,40	56.550,40	1,13%	3.130,654,30	62,61%
00010490 SINAPI	VIDRO LISO INCOLO 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	400,0000000	132,55	53.020,00	53.020,00	1,06%	3.183,674,30	63,67%
00007302 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CANXAO)	Outros	H	70.73 45504 700	0,69	48.804,77	48.804,77	0,68%	3.232,479,07	64,65%
00040819 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	8.0928000	5,681,30	45.977,62	45.977,62	0,92%	3.278,456,69	65,57%
00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	1.472,4800000	30,48	44.881,19	44.881,19	0,90%	3.323,337,88	66,47%
00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	6.737,3250000	6,55	44.129,48	44.129,48	0,88%	3.367,467,36	67,35%
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	37.665,0518000	1,16	43.691,46	43.691,46	0,87%	3.411,158,82	68,22%
D00030 SEDOP	Chapa de madeira compensada resinada e=15mm	Material	m²	1.150,4875800	36,12	41.555,61	41.555,61	0,83%	3.452,714,43	69,05%
D00123 SEDOP	Fechadura interna	Material	UN	600,0000000	65,64	39.384,00	39.384,00	0,79%	3.492,098,43	69,84%
J00007 SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	204,9919070	184,99	37.921,45	37.921,45	0,76%	3.530,019,89	70,60%
H00074 SEDOP	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	Material	M	765,0000000	47,07	36.008,55	36.008,55	0,72%	3.566,028,44	71,32%
00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	3.052,0000000	11,31	34.518,12	34.518,12	0,69%	3.600,546,56	72,01%
00000183 SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	300,0000000	113,61	34.083,00	34.083,00	0,68%	3.634,629,56	72,69%

00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	62,1082000	543,72	33.769,47	33.769,47	0,68%	3.668.399,03	73,37%
D00021 SEDOP	Régua 3"x7/8" 4 m apar.	Material	Dz	125,5077360	267,57	33.582,10	33.582,10	0,67%	3.701.981,13	74,04%
D00016 SEDOP	Tabua de madeira branca 4m	Material	Dz	342,3096480	94,68	32.409,88	32.409,88	0,65%	3.734.391,01	74,69%
00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	8,0928000	3.743,25	30.293,37	30.293,37	0,61%	3.764.684,38	75,29%
8876 ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	Material	m	1.350,0000000	22,16	29.916,00	29.916,00	0,60%	3.794.600,38	75,89%
00000378 SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	1.526,4252353	19,37	29.566,86	29.566,86	0,59%	3.824.167,24	76,48%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	22.885,7676200	1,27	29.064,92	29.064,92	0,58%	3.853.232,16	77,06%
A00080 SEDOP	Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados)	Material	m²	50,0000000	574,39	28.719,50	28.719,50	0,57%	3.881.951,66	77,64%
00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1.433,4672450	19,37	27.766,26	27.766,26	0,56%	3.909.717,93	78,19%
00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	900,0000000	30,85	27.765,00	27.765,00	0,56%	3.937.482,93	78,75%
P00003 SEDOP	Tinta Latex PVA	Material	GL	240,0000000	114,87	27.568,80	27.568,80	0,55%	3.965.051,73	79,30%
2187 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=40cm, 26 un/m² (Itabianinha ou similar)	Material	un	13.500,0000000	1,95	26.325,00	26.325,00	0,53%	3.991.376,73	79,83%
H00078 SEDOP	Tubo em PVC 3/4" (LH)	Material	M	2.295,0000000	11,33	26.002,35	26.002,35	0,52%	4.017.379,08	80,35%
00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.868,8000000	13,52	25.266,18	25.266,18	0,51%	4.042.645,25	80,85%
H00377 SEDOP	Mictório coletivo de aço inoxidável - 1,5m (incl. sifão e válvula)	Material	UN	12,0000000	2.055,18	24.662,16	24.662,16	0,49%	4.067.307,41	81,35%
00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	262,5000000	93,59	24.567,38	24.567,38	0,49%	4.091.874,79	81,84%
00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2	Material	MIL	22,0000000	1.098,28	24.162,16	24.162,16	0,48%	4.116.036,95	82,32%
00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	26.758,0000000	0,88	23.547,04	23.547,04	0,47%	4.139.583,99	82,79%
D00453 SEDOP	Caixa Coletora	Material	m³	224,0000000	94,68	21.208,32	21.208,32	0,42%	4.160.792,31	83,22%
00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	Material	UN	150,0000000	138,54	20.781,00	20.781,00	0,42%	4.181.573,31	83,63%
158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1.646,4114000	12,62	20.777,71	20.777,71	0,42%	4.202.351,02	84,05%
00020065 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	472,5000000	43,07	20.350,58	20.350,58	0,41%	4.222.701,59	84,45%
00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16.811,2121000	1,19	20.005,34	20.005,34	0,40%	4.242.706,94	84,85%

H00044	SEDOP	Caixa de descarga plastica externa	Material	UN	405,000000	49,23	19.938,15	19.938,15	0,40%	4.262,645,09	85,25%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	588,0000000	28,59	16.810,92	16.810,92	0,34%	4.279,456,01	85,59%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	848,8058530	19,54	16.585,67	16.585,67	0,33%	4.296,041,67	85,92%
00006186	SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	Material	M	1.035,0000000	15,72	16.270,20	16.270,20	0,33%	4.312,311,87	86,23%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1.186,8573930	13,62	16.165,00	16.165,00	0,32%	4.328,476,87	86,57%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6.410,5200000	2,28	14.615,99	14.615,99	0,29%	4.343,092,86	86,86%
00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	881,1163900	16,24	14.309,33	14.309,33	0,29%	4.357,402,19	87,15%
00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	38,1700000	374,40	14.290,85	14.290,85	0,29%	4.371,693,03	87,43%
J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	170,3582720	79,58	13.557,11	13.557,11	0,27%	4.385,250,14	87,71%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	196,7044400	66,27	13.035,60	13.035,60	0,26%	4.398,285,75	87,97%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	UN	72,7785000	176,73	12.862,14	12.862,14	0,26%	4.411,147,89	88,22%
00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO	Mão de Obra	H	911,0258748	14,00	12.754,36	12.754,36	0,26%	4.423,902,25	88,48%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12.734,9660000	1,00	12.734,97	12.734,97	0,25%	4.436,637,22	88,73%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16.811,2121000	0,73	12.272,18	12.272,18	0,25%	4.448,909,41	88,98%
D00475	SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	100,0000000	122,45	12.245,00	12.245,00	0,24%	4.461,154,41	89,22%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	9.244,0702000	1,32	12.202,17	12.202,17	0,24%	4.473,356,58	89,47%
H00072	SEDOP	Tampa de fo to d = 0,50m	Material	UN	20,0000000	607,47	12.149,40	12.149,40	0,24%	4.485,505,98	89,71%
H00034	SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio	Material	m²	24,0000000	499,91	11.997,84	11.997,84	0,24%	4.497,503,82	89,95%
00020017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E=*1* CM, L=*4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3.489,0000000	3,43	11.967,27	11.967,27	0,24%	4.509,471,09	90,19%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	22.885,7676200	0,51	11.671,74	11.671,74	0,23%	4.521,142,83	90,42%

00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	379,440000	30,01	11.386,99	11.386,99	0,23%	4.532,529.82	90,65%
00037104 SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMP	Material	UN	10,000000	1.106,75	11.067,50	11.067,50	0,22%	4.543,597.32	90,87%
00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ELETRO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	630,000000	16,84	10.609,20	10.609,20	0,21%	4.554,206.52	91,08%
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1.818,951800	5,65	10.277,08	10.277,08	0,21%	4.564,483.60	91,29%
00004763 SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	Mão de Obra	H	426,972700	23,78	10.153,41	10.153,41	0,20%	4.574,637.01	91,49%
H00004 SEDOP	Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	M	1.120,000000	9,00	10.080,00	10.080,00	0,20%	4.584,717.01	91,69%
D00086 SEDOP	Prego 2 1/2"x12	Material	KG	627,538680	16,03	10.059,45	10.059,45	0,20%	4.594,776.46	91,90%
00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	652,176700	15,26	9.952,22	9.952,22	0,20%	4.604,728.67	92,09%
H00049 SEDOP	Torneira p/ Jardim em PVC de 1/2"	Material	UN	300,000000	32,39	9.717,00	9.717,00	0,19%	4.614,445.67	92,29%
00000731 SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	10,000000	970,60	9.706,00	9.706,00	0,19%	4.624,151.67	92,48%
10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1.646,411400	5,68	9.351,62	9.351,62	0,19%	4.633,503.29	92,67%
00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA - MISTURADOR	Mão de Obra	H	608,500646	15,36	9.346,57	9.346,57	0,19%	4.642,849.86	92,86%
00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	330,000000	26,43	8.721,90	8.721,90	0,17%	4.651,571.76	93,03%
D00015 SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	42,000000	201,98	8.483,16	8.483,16	0,17%	4.660,054.92	93,20%
00004047 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	656,000000	12,24	8.029,44	8.029,44	0,16%	4.668,084.36	93,36%
D00043 SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	KG	460,299720	17,04	7.843,51	7.843,51	0,16%	4.675,927.87	93,52%
1974 ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	Material	m	1.350,000000	5,17	6.979,50	6.979,50	0,14%	4.682,907.37	93,66%
00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1.699,740000	4,10	6.968,93	6.968,93	0,14%	4.689,876.30	93,80%
2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	1.375,423200	5,04	6.932,13	6.932,13	0,14%	4.696,808.43	93,94%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.103,000000	1,67	6.852,01	6.852,01	0,14%	4.703,660.44	94,07%
00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	45,000000	146,21	6.579,45	6.579,45	0,13%	4.710,239.89	94,20%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.103,000000	1,60	6.564,80	6.564,80	0,13%	4.716,804.69	94,34%
00036794 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	Material	UN	45,000000	142,34	6.405,30	6.405,30	0,13%	4.723,209.99	94,46%
P00028 SEDOP	Líquido selador acrílico	Material	GL	164,700000	38,00	6.382,13	6.382,13	0,13%	4.729,592.12	94,59%

00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	600,000000	10,41	6.246,00	6.246,00	0,12%	4.735,838,12	94,72%
H00003 SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	M	420,000000	14,69	6.169,80	6.169,80	0,12%	4.742,007,92	94,84%
00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	1.130,000000	5,18	5.853,40	5.853,40	0,12%	4.747,861,32	94,96%
00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLLA E PERITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	2.321,375000	2,46	5.710,58	5.710,58	0,11%	4.753,571,90	95,07%
00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	300,000000	18,88	5.664,00	5.664,00	0,11%	4.759,235,90	95,18%
00011752 SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)	Material	UN	250,000000	22,42	5.605,00	5.605,00	0,11%	4.764,840,90	95,30%
E00008 SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	M	1.575,000000	3,49	5.496,75	5.496,75	0,11%	4.770,337,65	95,41%
00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	525,000000	10,33	5.423,25	5.423,25	0,11%	4.775,760,90	95,52%
00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	640,000000	8,36	5.350,40	5.350,40	0,11%	4.781,111,30	95,62%
00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.058,400000	2,57	5.290,09	5.290,09	0,11%	4.786,401,39	95,73%
H00045 SEDOP	Tubo de descarga em PVC - 40mm	Material	UN	405,000000	12,33	4.993,65	4.993,65	0,10%	4.791,395,04	95,83%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	70.731,5524700	0,07	4.951,21	4.951,21	0,10%	4.796,346,25	95,93%
00012869 SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	243,1274300	19,35	4.704,52	4.704,52	0,09%	4.801,050,76	96,02%
D00019 SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	15,000000	309,28	4.639,20	4.639,20	0,09%	4.805,689,96	96,11%
D00049 SEDOP	Telha fibrolex (1,22x0,55m) e=4mm	Material	UN	246,000000	18,30	4.501,80	4.501,80	0,09%	4.810,191,76	96,20%
00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	440,000000	10,14	4.461,60	4.461,60	0,09%	4.814,653,36	96,29%
00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	12.734,9660000	0,35	4.457,24	4.457,24	0,09%	4.819,110,60	96,38%
00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	555,600000	7,34	4.371,70	4.371,70	0,09%	4.823,482,31	96,47%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	9.244,0702000	0,47	4.344,71	4.344,71	0,09%	4.827,827,02	96,56%
H00085 SEDOP	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	UN	140,000000	28,17	3.943,80	3.943,80	0,08%	4.831,770,82	96,64%
00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	300,000000	12,91	3.873,00	3.873,00	0,08%	4.835,643,82	96,71%

00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	270,000000	14,00	3.780,00	3.780,00	0,08%	4.839,423.82	96,79%
00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 350 CAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.487,500000	2,49	3.703,88	3.703,88	0,07%	4.843,127.69	96,86%
D00012 SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	20,322000	176,73	3.591,51	3.591,51	0,07%	4.846,719.20	96,93%
00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	16,000000	223,74	3.579,84	3.579,84	0,07%	4.850,299.04	97,01%
D00036 SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material	UN	3.456,000000	1,00	3.456,00	3.456,00	0,07%	4.853,755.04	97,08%
00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	100,000000	33,37	3.337,00	3.337,00	0,07%	4.857,092.04	97,14%
00009835 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	525,000000	6,07	3.186,75	3.186,75	0,06%	4.860,278.79	97,21%
00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	52,600000	59,40	3.124,44	3.124,44	0,06%	4.863,403.23	97,27%
D00106 SEDOP	Ferragens p/ div. em granito	Material	CJ	50,000000	60,59	3.029,50	3.029,50	0,06%	4.866,432.73	97,33%
00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	318,300000	9,17	2.918,81	2.918,81	0,06%	4.869,351.54	97,39%
00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.552,430000	1,14	2.909,77	2.909,77	0,06%	4.872,261.31	97,45%
H00062 SEDOP	Sumidouro cap=10 pessoas	Material	UN	2,500000	1.066,72	2.666,80	2.666,80	0,05%	4.874,928.11	97,50%
H00330 SEDOP	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	Material	UN	80,000000	33,25	2.660,00	2.660,00	0,05%	4.877,588.11	97,55%
00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO	Mão de Obra	H	159,3983935	16,65	2.653,98	2.653,98	0,05%	4.880,242.10	97,60%
00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	89,2595000	29,12	2.599,24	2.599,24	0,05%	4.882,841.33	97,66%
00005067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	135,000000	18,68	2.521,80	2.521,80	0,05%	4.885,363.13	97,71%
00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	36,600000	68,42	2.504,17	2.504,17	0,05%	4.887,867.30	97,76%
H00059 SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	Material	M	42,000000	58,67	2.464,14	2.464,14	0,05%	4.890,331.44	97,81%
10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	6,4692000	378,72	2.450,02	2.450,02	0,05%	4.892,781.46	97,86%
H00046 SEDOP	Ligacao flexivel (engate), plastico	Material	UN	410,000000	5,93	2.431,30	2.431,30	0,05%	4.895,212.76	97,90%
00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0041341	573,837,13	2.372,30	2.372,30	0,05%	4.897,585.06	97,95%
941 ORSE	Fardamento	Material	un	24,2595000	95,21	2.309,75	2.309,75	0,05%	4.899,894.81	98,00%
00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	58,2750000	39,33	2.291,96	2.291,96	0,05%	4.902,186.76	98,04%

00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	16,00000000	130,91	2.094,56	2.094,56	0,04%	4.904,281,32	98,09%
D00081 SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	KG	150,0000000	13,88	2.082,00	2.082,00	0,04%	4.906,363,32	98,13%
00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	101,0500000	20,22	2.043,23	2.043,23	0,04%	4.908,406,55	98,17%
H00334 SEDOP	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	Material	UN	80,0000000	25,13	2.010,40	2.010,40	0,04%	4.910,416,95	98,21%
H00061 SEDOP	Fossa septica Cap= 10 pessoas	Material	UN	2,5000000	800,36	2.000,90	2.000,90	0,04%	4.912,417,85	98,25%
00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,552,4300000	0,78	1.990,90	1.990,90	0,04%	4.914,408,75	98,29%
D00068 SEDOP	Parafuso de 1/2"x8"	Material	UN	400,0000000	4,97	1.988,00	1.988,00	0,04%	4.916,396,75	98,33%
00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM/2	Material	M	297,5000000	6,28	1.868,30	1.868,30	0,04%	4.918,265,05	98,37%
00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	120,0000000	15,33	1.839,60	1.839,60	0,04%	4.920,104,65	98,40%
00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	16,6575000	109,28	1.820,33	1.820,33	0,04%	4.921,924,98	98,44%
H00080 SEDOP	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	510,0000000	3,55	1.810,50	1.810,50	0,04%	4.923,735,48	98,47%
E00012 SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	M	525,0000000	3,42	1.795,50	1.795,50	0,04%	4.925,530,98	98,51%
00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	600,0000000	2,96	1.776,00	1.776,00	0,04%	4.927,306,98	98,55%
00000142 SINAPI	SEDEANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO-(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	40,2500000	44,07	1.773,82	1.773,82	0,04%	4.929,080,80	98,58%
00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	300,0000000	5,87	1.761,00	1.761,00	0,04%	4.930,841,80	98,62%
00037540 SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento	UN	0,0246460	71,220,15	1.755,29	1.755,29	0,04%	4.932,597,09	98,65%
00037761 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0053716	325,169,72	1.746,68	1.746,68	0,03%	4.934,343,77	98,69%
00005068 SINAPI	PRÉGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	92,8800000	17,52	1.627,26	1.627,26	0,03%	4.935,971,03	98,72%
00043131 SINAPI	ARAMÉ GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	74,5500000	21,77	1.622,95	1.622,95	0,03%	4.937,593,98	98,75%
H00008 SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	UN	82,5000000	19,40	1.600,50	1.600,50	0,03%	4.939,194,48	98,78%
00003855 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	250,0000000	5,63	1.407,50	1.407,50	0,03%	4.940,601,98	98,81%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,760,1065500	0,79	1.390,48	1.390,48	0,03%	4.941,992,47	98,84%
H00084 SEDOP	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	UN	70,0000000	19,00	1.377,60	1.377,60	0,03%	4.943,370,07	98,87%

10599 ORSE	Protetor solar ips 30 com 120ml	Material	un	29,1114000	45,32	1,319,33	1,319,33	0,03%	4,944,689,40	98,89%
00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	Material	M	318,3000000	4,09	1,301,85	1,301,85	0,03%	4,945,991,24	98,92%
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	150,0000000	8,59	1,288,50	1,288,50	0,03%	4,947,279,74	98,95%
00007568 SINAPI	BUGHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARA FUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,158,1000000	1,08	1,250,75	1,250,75	0,03%	4,948,530,49	98,97%
H00021 SEDOP	Bacia, sanitária de louça	Material	UN	5,0000000	246,16	1,230,80	1,230,80	0,02%	4,949,761,29	99,00%
10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	72,7785000	15,83	1,152,08	1,152,08	0,02%	4,950,913,37	99,02%
H00075 SEDOP	Adaptador-cunho em PVC 1 1/2" (LH)	Material	UN	191,2500000	6,00	1,147,50	1,147,50	0,02%	4,952,060,87	99,04%
00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120,0000000	9,56	1,147,20	1,147,20	0,02%	4,953,208,07	99,06%
00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	66,2500000	17,23	1,141,49	1,141,49	0,02%	4,954,349,56	99,09%
00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120,0000000	9,50	1,140,00	1,140,00	0,02%	4,955,489,56	99,11%
00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	56,0000000	19,40	1,086,40	1,086,40	0,02%	4,956,575,96	99,13%
00037744 SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Material	UN	0,0041341	259,542,37	1,072,97	1,072,97	0,02%	4,957,648,94	99,15%
H00089 SEDOP	Te longo em PVC - JS - 100x75mm(LS)	Material	UN	70,0000000	15,30	1,071,00	1,071,00	0,02%	4,958,719,94	99,17%
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	60,3364320	17,66	1,065,54	1,065,54	0,02%	4,959,785,48	99,20%
D00062 SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	UN	57,0000000	18,49	1,053,93	1,053,93	0,02%	4,960,839,41	99,22%
00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	550,0000000	1,91	1,050,50	1,050,50	0,02%	4,961,889,91	99,24%
H00079 SEDOP	Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	191,2500000	5,46	1,044,23	1,044,23	0,02%	4,962,934,13	99,26%
H00086 SEDOP	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	UN	70,0000000	14,39	1,007,30	1,007,30	0,02%	4,963,941,43	99,28%
00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	240,0000000	4,14	993,60	993,60	0,02%	4,964,935,03	99,30%
00037395 SINAPI	PIÑO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	20,2350000	48,64	984,23	984,23	0,02%	4,965,919,26	99,32%
00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	12,4281000	78,77	978,96	978,96	0,02%	4,966,898,22	99,34%
00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	120,0000000	7,90	948,00	948,00	0,02%	4,967,846,22	99,36%
D00222 SEDOP	Solução limpadora	Material	L	14,3265000	62,99	902,43	902,43	0,02%	4,968,748,65	99,37%
00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	100,0000000	8,69	869,00	869,00	0,02%	4,969,617,65	99,39%
H00032 SEDOP	Sifão metálico de 1 1/2"	Material	UN	5,0000000	166,63	833,15	833,15	0,02%	4,970,450,80	99,41%
H00167 SEDOP	Registro de pressão c/ canopia 1/2"	Material	UN	12,0000000	68,45	821,40	821,40	0,02%	4,971,272,20	99,43%
D00082 SEDOP	Prego 2"x1"	Material	KG	50,8050000	16,03	814,40	814,40	0,02%	4,972,086,60	99,44%

00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	3.834,6000000	0,20	766,92	766,92	0,02%	4.972.853,52	99,46%
00011849 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	40,3000000	18,50	745,55	745,55	0,01%	4.973.599,07	99,47%
H00088 SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH	Material	UN	140,0000000	5,04	705,60	705,60	0,01%	4.974.304,67	99,49%
00005110 SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	36,2952000	19,37	703,04	703,04	0,01%	4.975.007,71	99,50%
M00008 SEDOP	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	136,8009360	5,13	701,79	701,79	0,01%	4.975.709,50	99,51%
00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	40,0000000	17,50	700,00	700,00	0,01%	4.976.409,50	99,53%
00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	294,1600000	2,34	688,33	688,33	0,01%	4.977.097,84	99,54%
00007136 SINAPI	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	100,0000000	6,75	675,00	675,00	0,01%	4.977.772,84	99,56%
00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	40,4651520	16,65	673,74	673,74	0,01%	4.978.446,58	99,57%
00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	100,0000000	6,72	672,00	672,00	0,01%	4.979.118,58	99,58%
00000003 SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	100,3000000	6,12	613,84	613,84	0,01%	4.979.732,42	99,59%
00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	50,1300000	11,98	600,56	600,56	0,01%	4.980.332,97	99,61%
00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	240,0000000	2,33	559,20	559,20	0,01%	4.980.892,17	99,62%
00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	50,0000000	11,00	550,00	550,00	0,01%	4.981.442,17	99,63%
00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7* CM)	Equipamento	PAR	37,1979000	14,77	549,41	549,41	0,01%	4.981.991,59	99,64%
00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	23,1000000	22,95	530,15	530,15	0,01%	4.982.521,73	99,65%
H00052 SEDOP	Lavatorio de louca s/coluna branco (medio)	Material	UN	5,0000000	105,41	527,05	527,05	0,01%	4.983.048,78	99,66%
H00001 SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	Material	M	26,2500000	19,39	508,99	508,99	0,01%	4.983.557,77	99,67%
00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120,0000000	4,20	504,00	504,00	0,01%	4.984.061,77	99,68%
00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	150,0000000	3,20	480,00	480,00	0,01%	4.984.541,77	99,69%
00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	100,0000000	4,77	477,00	477,00	0,01%	4.985.018,77	99,70%
H00056 SEDOP	Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2"	Material	UN	5,0000000	94,73	473,65	473,65	0,01%	4.985.492,42	99,71%
00007140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	100,0000000	4,54	454,00	454,00	0,01%	4.985.946,42	99,72%
10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	72,7785000	6,18	449,77	449,77	0,01%	4.986.396,19	99,73%

00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	640,0000000	0,69	441,60	441,60	0,01%	4.986,837,79	99,74%
00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	2,2140000	196,30	434,61	434,61	0,01%	4.987,272,40	99,75%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	24,0000000	17,66	423,84	423,84	0,01%	4.987,696,24	99,75%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	21,2340000	19,70	418,31	418,31	0,01%	4.988,114,55	99,76%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	5,940,0000000	0,07	415,80	415,80	0,01%	4.988,530,35	99,77%
D00223	SEDOP	Adesivo p/ PVC - 75g	Material	TB	35,5950000	11,36	404,36	404,36	0,01%	4.988,934,71	99,78%
D00061	SEDOP	Fechadura de sobrepor comum	Material	UN	6,0000000	66,27	397,62	397,62	0,01%	4.989,332,33	99,79%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS) (DE 400° G)	Material	UN	15,8400000	25,04	396,63	396,63	0,01%	4.989,728,96	99,79%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	50,0000000	7,56	378,00	378,00	0,01%	4.990,106,96	99,80%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	292,0135440	1,26	367,94	367,94	0,01%	4.990,474,90	99,81%
00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	150,0000000	2,42	363,00	363,00	0,01%	4.990,837,90	99,82%
00007104	SINAPI	TE DE REPLICAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25° MMLX 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	100,0000000	3,58	358,00	358,00	0,01%	4.991,195,90	99,82%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120,0000000	2,89	346,80	346,80	0,01%	4.991,542,70	99,83%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	16,6957920	20,36	339,93	339,93	0,01%	4.991,882,62	99,84%
00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	106,1000000	3,18	337,40	337,40	0,01%	4.992,220,02	99,84%
11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,5103000	653,92	333,70	333,70	0,01%	4.992,553,72	99,85%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	16,0000000	18,89	302,24	302,24	0,01%	4.992,855,96	99,86%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	4,7880000	63,12	302,22	302,22	0,01%	4.993,158,18	99,86%
H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	UN	255,0000000	1,18	300,90	300,90	0,01%	4.993,459,08	99,87%
E00019	SEDOP	Caixa de derivação 4"x2" - Plástica	Material	UN	175,0000000	1,69	295,75	295,75	0,01%	4.993,754,83	99,88%
E00033	SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	UN	350,0000000	0,77	269,50	269,50	0,01%	4.994,024,33	99,88%
H00002	SEDOP	Tubo em PVC - 75mm (LS)	Material	M	15,7500000	16,36	257,67	257,67	0,01%	4.994,282,00	99,89%
E00020	SEDOP	Fita isolante	Material	M	160,0000000	1,59	254,40	254,40	0,01%	4.994,536,40	99,89%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	150,0000000	1,65	247,50	247,50	0,00%	4.994,783,90	99,90%
H00025	SEDOP	Tubo de ligacao em PVC, c/ canopia (LS)	Material	UN	5,0000000	46	233,95	233,95	0,00%	4.995,017,85	99,90%

J00002 SEDOP	Pedra preta	Material	m³	2,2480000	102,57	230,58	230,58	0,00%	4,995,248,42	99,90%
000040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	16,0000000	14,05	224,80	224,80	0,00%	4,995,473,22	99,91%
E00034 SEDOP	Arruela de 1/2"	Material	UN	350,0000000	0,64	224,00	224,00	0,00%	4,995,697,22	99,91%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO, PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,1932800	100,46	220,34	220,34	0,00%	4,995,917,56	99,92%
H00028 SEDOP	Valv. p/ lavat. b/d d = 1" - cromada	Material	UN	5,0000000	41,70	205,50	205,50	0,00%	4,996,123,08	99,92%
H00022 SEDOP	Assento plastico	Material	UN	5,0000000	40,39	201,95	201,95	0,00%	4,996,325,01	99,93%
D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	12,6000000	15,78	198,83	198,83	0,00%	4,996,523,84	99,93%
00000107 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	250,0000000	0,78	195,00	195,00	0,00%	4,996,718,84	99,93%
00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	200,0000000	0,95	190,00	190,00	0,00%	4,996,908,84	99,94%
00001159 SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160 CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0007911	239,519,35	189,48	189,48	0,00%	4,997,098,32	99,94%
D00084 SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	10,0000000	18,30	183,00	183,00	0,00%	4,997,281,32	99,95%
00037731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0053716	29,909,15	160,66	160,66	0,00%	4,997,441,98	99,95%
00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	9,7038000	16,41	159,24	159,24	0,00%	4,997,601,22	99,95%
11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,5183000	310,55	158,47	158,47	0,00%	4,997,759,70	99,96%
D00059 SEDOP	Cadeado No. 30	Material	UN	6,0000000	25,24	151,44	151,44	0,00%	4,997,911,14	99,96%
D00427 SEDOP	Desmoldante	Material	L	12,5507736	11,99	150,48	150,48	0,00%	4,998,061,62	99,96%
00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120,0000000	1,19	142,80	142,80	0,00%	4,998,204,42	99,96%
H00042 SEDOP	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	UN	30,0000000	4,75	142,50	142,50	0,00%	4,998,346,92	99,97%
H00009 SEDOP	Registro de gaveta s/ canopla - 1/2"	Material	UN	2,5000000	56,03	140,08	140,08	0,00%	4,998,486,99	99,97%
00007139 SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	100,0000000	1,36	136,00	136,00	0,00%	4,998,622,99	99,97%
00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	240,0000000	0,53	127,20	127,20	0,00%	4,998,750,19	99,98%
00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	7,2000000	17,52	126,14	126,14	0,00%	4,998,876,34	99,98%
D00344 SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	150,0000000	0,82	123,00	123,00	0,00%	4,998,999,34	99,98%
00004095 SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	6,6940120	16,86	112,86	112,86	0,00%	4,999,112,20	99,98%
H00055 SEDOP	Fita de vedacao.	Material	M	399,5500000	0,26	103,88	103,88	0,00%	4,999,216,08	99,98%
00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	1,2250000	75,60	92,61	92,61	0,00%	4,999,308,69	99,99%
1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	12,4281000	7,44	92,47	92,47	0,00%	4,999,401,16	99,99%

00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0152421	6,059,57	92,36	92,36	0,00%	4,999,493,52	99,99%
00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	100,0000000	0,80	80,00	80,00	0,00%	4,999,573,52	99,99%
00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	3,3000000	23,08	76,16	76,16	0,00%	4,999,649,68	99,99%
00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	506,0000000	0,15	75,90	75,90	0,00%	4,999,725,58	99,99%
00012894 SINAPI	PARA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	3,2346000	21,33	68,99	68,99	0,00%	4,999,794,58	100,00%
H00043 SEDOP	Chuveiro em PVC	Material	UN	5,0000000	13,50	67,50	67,50	0,00%	4,999,862,08	100,00%
00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	13,5000000	4,86	65,61	65,61	0,00%	4,999,927,69	100,00%
00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	4,5500000	13,96	63,52	63,52	0,00%	4,999,991,20	100,00%
4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	3,3210000	17,48	58,05	58,05	0,00%	5,000,049,26	100,00%
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	7,6910400	6,96	53,53	53,53	0,00%	5,000,102,79	100,00%
11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	1,0206000	47,84	48,83	48,83	0,00%	5,000,151,61	100,00%
10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	2,2140000	21,82	48,31	48,31	0,00%	5,000,199,92	100,00%
00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	50,0000000	0,93	46,50	46,50	0,00%	5,000,245,42	100,00%
D00060 SEDOP	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	UN	6,0000000	7,68	46,08	46,08	0,00%	5,000,292,50	100,01%
00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5* MM	Material	UN	40,0000000	0,99	39,60	39,60	0,00%	5,000,332,10	100,01%
4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	1,1070000	34,71	38,42	38,42	0,00%	5,000,370,52	100,01%
00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	50,0000000	0,71	35,50	35,50	0,00%	5,000,406,02	100,01%
10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	1,0206000	28,89	29,49	29,49	0,00%	5,000,435,51	100,01%
D00349 SEDOP	Aditivo plastificante	Material	L	2,1493500	12,39	26,63	26,63	0,00%	5,000,462,14	100,01%
10578 ORSE	Formão grande	Material	un	1,0206000	23,54	24,02	24,02	0,00%	5,000,486,16	100,01%
M00006 SEDOP	Compactador de solo CM-13	Equipamento	Hp	1,7100000	13,96	23,87	23,87	0,00%	5,000,510,04	100,01%
D00001 SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	UN	12,0000000	1,80	21,60	21,60	0,00%	5,000,531,64	100,01%
H00023 SEDOP	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	UN	5,0000000	3,53	17,65	17,65	0,00%	5,000,549,29	100,01%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,760,1065500	0,01	17,60	17,60	0,00%	5,000,566,89	100,01%
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,9000000	18,74	16,87	16,87	0,00%	5,000,583,75	100,01%

10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,5103000	23,45	11,97	11,97	0,00%	5,000,595,72	100,01%
00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	40,0000000	0,25	10,00	10,00	0,00%	5,000,605,72	100,01%
H00024 SEDOP	Anel de borracha de 1"	Material	UN	5,0000000	1,76	8,80	8,80	0,00%	5,000,614,52	100,01%
00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	2,0000000	4,16	8,32	8,32	0,00%	5,000,622,84	100,01%
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0018644	4,367,90	8,14	8,14	0,00%	5,000,630,98	100,01%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	640,0000000	0,01	6,40	6,40	0,00%	5,000,637,38	100,01%
00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0006495	8,685,31	5,64	5,64	0,00%	5,000,643,02	100,01%
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0015867	1,599,43	2,54	2,54	0,00%	5,000,645,56	100,01%

Totais por Tipo

Equipamento R\$ 154.597,26

Equipamento para Aquisição R\$ 0,00

Mão de Obra R\$ 1.606.831,90

Material R\$ 2.881.626,76

Serviços R\$ 94.259,92

Taxas R\$ 4.951,21

Administração R\$ 0,00

Aluguel R\$ 0,00

Verba R\$ 0,00

Outros R\$ 258.378,51

3,960,980,40
1,039,019,30
4,999,999,70

Heins Alfred Loebens
Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3

HEINS ALFRED LOEBENS
ENG. CIVIL
CREA: 1518161383-PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REPARO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA	Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 03/2021 - Pará	26,24%	Não Desonerado:	
		ORSE - 02/2021 - Sergipe	116,92%	Horista: 116,92%	
		SEDOP - 03/2021 - Pará		Mensalista: 71,26%	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,00%	12,50%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.397,30	29.174,66	29.174,66	29.174,66	29.174,66	29.174,66	29.174,66	28.007,68	29.174,66
3	DEMOLIÇÃO	158.466,16	19.808,27	19.808,27	19.808,27	19.808,27	19.808,27	19.808,27	19.808,27	19.808,27
4	REPARO	426.830,60	53.353,83	53.353,83	53.353,83	53.353,83	53.353,83	53.353,83	53.353,83	53.353,83
5	CONSTRUÇÃO DE MURO H=2,70, LARGURA=0,13m	401.964,00	50.245,50	50.245,50	50.245,50	50.245,50	50.245,50	50.245,50	50.245,50	50.245,50
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	700.267,80	87.533,48	87.533,48	87.533,48	87.533,48	87.533,48	87.533,48	87.533,48	87.533,48
7	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS	670.359,61	83.794,95	83.794,95	83.794,95	83.794,95	83.794,95	83.794,95	83.794,95	83.794,95
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	800.572,00	100.071,50	100.071,50	100.071,50	100.071,50	100.071,50	100.071,50	100.071,50	100.071,50
9	ESQUADRIAS	52.832,10	6.604,01	6.604,01	6.604,01	6.604,01	6.604,01	6.604,01	6.604,01	6.604,01
10	VIDROS	493.686,15	61.710,77	61.710,77	61.710,77	61.710,77	61.710,77	61.710,77	61.710,77	61.710,77
11	REVESTIMENTOS	389.520,10	48.690,01	48.690,01	48.690,01	48.690,01	48.690,01	48.690,01	48.690,01	48.690,01
12	PINTURA	454.276,50	56.784,56	56.784,56	56.784,56	56.784,56	56.784,56	56.784,56	56.784,56	56.784,56
13	SERVIÇOS FINAIS	211.348,00	26.418,50	26.418,50	26.418,50	26.418,50	26.418,50	26.418,50	26.418,50	26.418,50
Porcentagem		100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo		6.479,38	809,92	809,92	809,92	809,92	809,92	809,92	809,92	809,92
Porcentagem Acumulado		12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,48%	12,5%
Custo Acumulado		624.999,96	624.999,96	624.999,96	624.999,96	624.999,96	624.999,96	624.999,96	623.832,98	624.999,96
		12,5%	25,0%	37,5%	50,0%	62,5%	75,0%	87,48%	99,98%	
		624.999,96	1.249.999,92	1.874.999,88	2.499.999,85	3.124.999,81	3.749.999,77	4.373.832,75	4.998.832,71	

Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3

HEINS ALFRED LOEBENS
ENG. CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REPARO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		SINAPI - 03/2021 - Pará ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará	26,24%	Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
ENCARGOS SOCIAIS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20.0000	20.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
A9	SECONCI	0.0000	0.0000
TOTAL		36.8000	36.8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18.1100	0.0000
B2	Feriados	4.1500	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.8900	0.6700
B4	13º Salário	10.9800	8.3300
B5	Licença Paternidade	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7300	0.5600
B7	Dias de Chuvas	2.6800	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0800
B9	Férias Gozadas	9.2700	7.0300
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0300
TOTAL		47.0200	16.7600
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.6900	4.3200
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	4.4700	3.3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.9300	2.9800
C5	Indenização Adicional	0.4800	0.3600
TOTAL		14.7000	11.1500
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17.3000	6.1700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.5000	0.3800
TOTAL		17.8000	6.5500

Horista = 116.32%
Mensalista = 71.26%

A + B + C + D

Heins Alfred Loebens
Heins Alfred Loebens
CREA-PA 151816138-3

HEINS ALFRED LOEBENS
ENG. CIVIL
CREA: 1518161383-PA