




CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



Moju, 04 de AGOSTO de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "LUMINATO GUERREIRO" - TREVO
Convite nº 119/2014 - PMM/PA
Abertura: 04/08/2014
Horário: 09:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 100/2014, com data de abertura no dia 04/08/2014, horário 09 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "LUMINATO GUERREIRO" - TREVO - localizada no TREVO DA PA 150 - COM A PA 252 - COMUNIDADE DO TREVO - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.
R\$ 44.274,16 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)

2- Condições de pagamento
De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:
90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:
30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.


Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "LUMINATO GUERREIRO" - TREVO															
LOCAL: TREVO DA PA 150 - COM A PA 252 - COMUNIDADE DO TREVO - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA															
CONVITE								ABERTURA							
Nº 119/2014								04/08/2014 - 09:00 H							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	%
		SEMANA													
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.371,08												1.371,08	3,10%
		100,00%													
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.231,34												1.231,34	2,78%
		100,00%													
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	659,76	2.639,02											3.298,78	7,45%
		20,00%	80,00%												
4	PAREDES E PAINÉIS		665,21											665,21	1,50%
			100,00%												
5	REVESTIMENTO			1.174,97	1.174,97	1.007,12								3.357,05	7,58%
				35,00%	35,00%	30,00%									
6	FÔRRO						1.444,80	722,40	722,40					2.889,59	6,53%
							50,00%	25,00%	25,00%						
7	COBERTURA		992,51	2.315,85	2.315,85	992,51								6.616,70	14,94%
			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%									
8	PAVIMENTAÇÃO				1.319,47	1.319,47	1.319,47	1.319,47	1.319,47					6.597,36	14,90%
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
9	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL								114,39	114,39	98,05			326,83	0,74%
									35,00%	35,00%	30,00%				
10	PINTURA								1.834,24	1.834,24	1.834,24	1.834,24	1.834,24	9.171,22	20,71%
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
11	INSTALAÇÕES										1.251,83	1.524,95	1.775,32	4.552,10	10,28%
											27,50%	33,50%	39,00%		
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.070,00	1.303,46	1.517,46				3.890,92	8,79%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
 Fone: (91) 9187-9170
 Email: calferreira1@gmail.com

								27,50%	33,50%	39,00%					
13	LIMPEZA FINAL		15,30	15,30	24,48	24,48	24,48	36,72	45,90	45,90	30,60	24,48	18,36	305,98	0,69%
			5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	8,00%	6,00%		
SUB-TOTAIS		3.262,18	4.312,04	3.506,11	4.834,76	3.343,57	2.788,75	3.148,59	5.339,86	3.511,99	3.214,72	3.383,68	3.627,92	44.274,16	100,00%
TOTAL PARCIAL		7,37%	9,74%	7,92%	10,92%	7,55%	6,30%	7,11%	12,06%	7,93%	7,26%	7,64%	8,19%		
TOTAL ACUMULADO		7,37%	17,11%	25,03%	35,95%	43,50%	49,80%	56,91%	68,97%	76,90%	84,16%	91,81%	100,00%	44.274,16	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moiu-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

315

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "LUMINATO GUERREIRO" - TREVO
LOCAL: TREVO DA PA 150 - COM A PA 252 - COMUNIDADE DO TREVO - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE

Nº 119/2014

ABERTURA

04/08/2014 - 09:00 H

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.371,08	3,10%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	516,38	516,38		1,17%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	284,90	854,70		1,93%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.231,34	2,78%
2.1	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	18,65	4,58	85,42		0,19%
2.2	Retirada de porta e janelas de madeira sem reaproveitamento	m²	11,76	8,11	95,37		0,22%
2.3	Retirada de telha de barro com reaproveitamento	m²	242,13	3,12	755,45		1,71%
2.4	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	70,43	4,19	295,10		0,67%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					3.298,78	7,45%
3.1	Bloco de concreto armado, inclusive fôrma, desfôrma, lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 MPA	m³	0,38	1.164,32	447,10		1,01%
3.2	Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos blocos) - e = 0,08 m	und	1,00	178,82	178,82		0,40%
3.3	Reforço estrutural de vigamento em Concreto armado fck = 20 MPA para PILARES, inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc.	m³	1,85	1.444,79	2.672,86		6,04%
4.0	PAREDES E PAINÉIS					665,21	1,50%
4.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	18,28	36,39	665,21		1,50%
5.0	REVESTIMENTO					3.357,05	7,58%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



5.1	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	30,32	17,31	524,84		1,19%
5.2	Substituição de Revestimento cerâmico - PEI 3 - 30 X 30 cm, tipo "A", inclusive rejuntamento	m²	30,32	63,76	1.933,20		4,37%
5.3	Chapisco	m²	36,56	3,13	114,43		0,26%
5.4	Reboco com argamassa no traço 1:6:2	m²	36,56	21,46	784,58		1,77%
6.0	FÔRRO					2.889,59	6,53%
6.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	53,68	24,86	1.334,48		3,01%
6.2	Recuperação de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	53,68	28,97	1.555,11		3,51%
7.0	COBERTURA					6.616,70	14,94%
7.1	Recuperação parcial da cobertura com substituição de telhas, tipo existente e reposição de peças da estrutura	m²	60,53	31,19	1.888,01		4,26%
7.2	Reposição de telhas reaproveitadas, inclusive limpeza (mão-de-obra)	m²	242,13	10,91	2.641,64		5,97%
7.3	Estrutura de madeira para cobertura de telha de barro - passarela	m²	11,12	34,80	386,98		0,87%
7.4	Cobertura com de telhas, tipo existente	m²	11,12	31,19	346,83		0,78%
7.5	Substituição de testeiros de madeira, inclusive pintura	ml	63,00	21,48	1.353,24		3,06%
8.0	PAVIMENTAÇÃO					6.597,36	14,90%
8.1	Camada niveladora	m²	70,43	18,38	1.294,50		2,92%
8.2	Piso em lajota cerâmica (tamanho e cor igual a existente), tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	70,43	58,55	4.123,68		9,31%
8.3	Recuperação de Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica (urbanização)	m²	31,47	37,47	1.179,18		2,66%
9.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					326,83	0,74%
9.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	32,65	10,01	326,83		0,74%
10.0	PINTURA					9.171,22	20,71%
10.1	Pintura Acrílica semi-brilho interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	302,37	14,90	4.505,31		10,18%
10.2	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura e pilares)	m²	48,43	15,01	726,87		1,64%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
 Fone: (91) 9187-9170
 Email: calferreira1@gmail.com



10.3	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias etc.)	m²	63,82	15,01	957,94		2,16%
10.4	Pintura em tinta acrílica para piso	m²	51,79	8,94	463,00		1,05%
10.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	25,37	16,70	423,68		0,96%
10.6	Pintura em tinta para telhas cerâmicas	m²	242,13	8,65	2.094,42		4,73%
11.0	INSTALAÇÕES					4.552,10	10,28%
11.1	Revisão geral da instalação hidrossantânia (assento, caixa de descarga, tubo, torneira, engate, vaso sanitário, lavatório etc.)	und	1,00	1.177,92	1.177,92		2,66%
11.2	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc. (e distribuição em circuitos de blocos)	und	1,00	3.374,18	3.374,18		7,62%
12.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					3.890,92	8,79%
12.1	Substituição de fechadura	und	8,00	57,86	462,88		1,05%
12.2	Recuperação de portas e janelas de madeira, inclusive caixilhos, alizares e tricos (janelas)	m²	11,76	291,50	3.428,04		7,74%
13.0	LIMPEZA FINAL					305,98	0,69%
13.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	305,98	305,98		0,69%
TOTAL GERAL						44.274,16	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA