



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA  
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: DEZ/2013  
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL FÉLIX DE FARIAS-SEDE DO MUNICÍPIO  
AÇÃO: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO LAR DE NAZARÉ  
SETEMBRO DE 2015

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					
1.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	22,16	33,84	749,89	
1.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	69,17	3,37	233,10	
1.3	Retirada de luminárias	UN	8,00	9,52	76,16	
1.4	Retirada de revestimento ceramico	M2	15,22	3,39	51,60	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>1.110,75</b>
<b>2</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>					
2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	40,30	57,69	2.324,91	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>2.324,91</b>
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
<b>3.1</b>	<b>MADEIRA</b>					
3.1.1	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	M2	2,13	488,70	1.040,93	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.040,93</b>
<b>3.2</b>	<b>OUTROS MATERIAIS</b>					
3.2.1	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	M2	47,25	490,10	23.157,23	
3.2.2	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	M2	0,63	507,00	319,41	
3.2.3	Porta em blindex c/ ferragens - instalada (sem mola)	M2	20,88	692,90	14.467,75	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>37.944,39</b>
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>38.985,32</b>
<b>4</b>	<b>FERRAGENS</b>					
<b>4.1</b>	<b>P/ PORTAS</b>					
4.1.1	Fechadura para porta interna	UN	4,00	82,90	331,60	
4.1.2	Mola p/ porta de vidro	UN	3,00	672,69	2.018,07	
4.1.3	Puxador em alumínio - 30cm	UN	5,00	206,35	1.031,75	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.381,42</b>
<b>4.2</b>	<b>P/JANELAS</b>					
4.2.1	Ferragens p/ janela de correr	CJ	17,00	113,72	1.933,24	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.933,24</b>
<b>4.3</b>	<b>P/ BALANCINS</b>					
4.3.1	Ferragens p/ balancim (c/ corrente)	CJ	1,00	43,49	43,49	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>43,49</b>
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>5.358,15</b>
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					
5.1	Cerâmica 20x20cm - PEI - III	M2	15,22	81,22	1.236,17	
5.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	93,54	7,42	694,07	
5.3	Emboço com argamassa 1:6:kimical	M2	16,90	26,42	446,50	
5.4	Granito e=2cm (para bancada dos wc)	M2	2,93	261,29	765,58	
5.5	Reboco com argamassa 1:6:kimical	M2	78,32	30,46	2.385,63	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>5.527,95</b>
<b>6</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>					
6.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	M2	8,92	321,11	2.864,30	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>2.864,30</b>
<b>7</b>	<b>PISOS</b>					
7.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	152,07	90,71	13.794,27	
7.2	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	429,95	26,07	11.208,80	
7.3	Lajota ceramica 30x30cm - PEI - IV	M2	9,03	91,87	829,59	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>25.832,66</b>
<b>8</b>	<b>FORROS</b>					
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	380,25	35,89	13.647,17	
8.2	Forro em lambri de PVC	M2	380,25	30,42	11.567,21	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>25.214,38</b>
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>					
<b>9.1</b>	<b>A BASE DE ÁGUA</b>					
9.1.1	PVA sobre muro	M2	410,78	6,86	2.817,95	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.817,95</b>
<b>9.2</b>	<b>ESMALTE</b>					
9.2.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	M2	7,98	24,96	199,18	
9.2.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M2	19,03	15,47	294,39	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>493,57</b>
<b>9.3</b>	<b>ACRÍLICA</b>					
9.3.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa 3 demaos	M2	1.454,34	28,52	41.477,78	
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>41.477,78</b>
<b>9.4</b>	<b>OUTRAS PINTURAS</b>					



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: DEZ/2013

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL FÉLIX DE FARIAS-SEDE DO MUNICÍPIO

AÇÃO: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO LAR DE NAZARÉ

SETEMBRO DE 2015

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
9.4.1	Novacor	M2	296,89	12,01	3.565,65	
	<b>SUBTOTAL</b>					3.565,65
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>48.354,95</b>
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>10.1</b>	<b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>					
10.1.1	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	3,00	8,05	24,15	
10.1.2	Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiação)	UN	3,00	26,40	79,20	
	<b>SUBTOTAL</b>					103,35
<b>10.2</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>					
10.2.1	Lâmpada mista 500W -E40	UN	21,00	46,76	981,96	
10.2.2	Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio	UN	8,00	93,86	750,88	
	<b>SUBTOTAL</b>					1.732,84
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>1.836,19</b>
<b>11</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>					
11.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	1,00	319,51	319,51	
11.2	Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	2,00	250,45	500,90	
11.3	Box c/ porta de correr - alumínio/acrílico - Instalado	M2	2,16	228,15	492,80	
11.4	Cabide cromado	UN	1,00	27,43	27,43	
11.5	Caixa de descarga plastica - externa	UN	2,00	92,17	184,34	
11.6	Chuveiro em PVC	UN	1,00	17,90	17,90	
11.7	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	3,00	142,58	427,74	
11.8	Ducha higienica cromada	UN	1,00	79,14	79,14	
11.9	Porta toalha argola- cromado	UN	1,00	41,44	41,44	
11.10	Porta toalha de papel - Polipropileno	UN	3,00	152,83	458,49	
11.11	Porta-toalha em louça - tubular	UN	1,00	43,15	43,15	
11.12	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	3,00	24,02	72,06	
11.13	Saboneteira de louça	UN	1,00	37,14	37,14	
11.14	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque e pia	UN	3,00	60,57	181,71	
11.15	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	UN	1,00	375,58	375,58	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>3.259,33</b>
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>					
12.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	8,00	130,77	1.046,16	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>1.046,16</b>
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>					
<b>13.1</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>					
13.1.1	Espelho de cristal com fixadores (botão francês)	M2	2,42	192,27	465,29	
	<b>SUBTOTAL</b>					465,29
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>465,29</b>
<b>14</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>					
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	1.028,23	3,95	4.061,51	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>4.061,51</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>166.241,85</b>