



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL ORÇAMENTO ANALITICO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NA ALAMEDA ROCHA

SubProjeto - 01-PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NA ALAMEDA ROCHA

Obra - PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NA ALAMEDA ROCHA

DATA: 01/08/2016
SISPL0 F49 SPA0228
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MAI/15
PAGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
P.M.C	1 PAVIMENTAÇÃO					
SEOPPA-260664	1.1 Blokret sextavado e= 6cm (inclusive colchao de areia e rejununtamento)	900,00	m2	66,22	59.598,00	88,02 %
SEOPPA-20841	1.2 Retirada de blokret com aproveitamento	900,00	m2	6,86	6.174,00	9,12 %
SEOPPA-260522	1.3 Meio-fio em concreto - c/ lamina d'agua	60,00	m	32,23	1.933,80	2,86 %
TOTAL DO Item					67.705,80	100,00 %
TOTAL DA Obra					67.705,80	100,00 %

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br