

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE IMÓVEL COMERCIAL

PROPRIETÁRIO

Francisco Wesley Carlos da Silva
CPF: 007.895.052-07

LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Rua Yamada, S/N, Bairro Tatajuba, Capitão Poço - Pa

GENERALIDADES

Este memorial tem por objetivo descrever às especificações técnicas de uma edificação comercial, sendo que: 400,00m² de área térrea e 400,00m² de 1º pavimento e 400,00m² de 2º pavimento totalizando área construída 1.200,00m² e 22,50m² de área livre, 422,50 m² de área de terreno.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTO TERREO ÚTIL: constituído; área de salão com 375,42m² e área de escada com 11,28m². Pé direito com 4,00m.

PAVIMENTO 1º PAVIMENTO ÚTIL: constituído; área de salão 01 com 375,42m² e área de escada com 11,28m². Pé direito com 3,00m.

PAVIMENTO 2º PAVIMENTO ÚTIL: constituído; área de salão 01 com 383,07m² e área de escada com 3,72m². Pé direito com 3,00m.

ESPECIFICAÇÕES

Constituem a referência básica padrão de edificação residencial. Qualquer alteração terá sempre o objetivo de melhorar o padrão do empreendimento.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.


PROJETOS

O Projeto constitui-se na referência básica para a construção do Edifício, constando de:

- Projeto Arquitetônico; Arq. e Eng. Celso Bergh

Responsável pelo Projeto da Obra:

Arq. e Engº. Celso Bergh- CREA/PA 10.258-D


CELSO BERGH
ARQUITETO E ENGENHEIRO
CREA/PA 10.258-D


Confere com
o original
Setor de Licitação-PMCP

VIDROS

Os vidros dos balancins e janelas serão de fabricação nacional, com espessura de 4mm compatível com os vãos das esquadrias, conforme exigência do projeto arquitetônico.

COBERTURA

- Estrutura em madeira com cobertura em telha de barro colonial.
- O foro em lambri de PVC na cor branca.


OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

- O ajardinamento obedecerá a projeto específico.
- As fachadas externas em reboco, com a aplicação de pintura acrílica e base de quartzo.
- A profissional procedeu a ajustes no projeto levantado, de forma a atender melhores soluções técnicas ou orientações das concessionárias de Serviços Públicos Federal, Estadual ou Municipal.

ENTREGA DA OBRA


A obra sera entregue limpa, com ligações definitivas de luz do estabelecimento.

Capitão Poço, 29 de dezembro de 2015



Celso Luiz Souza Bergh

Engº e Arquiteto
10.258-D CREA/PA




**Confere com
o original**
Setor de Licitação-PMCP