

Código Composição: 3										
Serviço: ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE ROCHA COM EQUIPAMENTO MECÂNICO								Unidade: M3		
A - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
Tabela	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Utilização		P. unitário		P. total	
					Produt	Improdut	Produt	Improdut		
SICRO	E433	Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW)	H	1	0,150000	0,850000	R\$ 225,40	R\$ 14,89	R\$ 46,47	
SICRO	E205	Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill	H	1	0,150000	0,850000	R\$ 35,04	R\$ 14,13	R\$ 17,27	
SICRO	E204	Martelete - perfuratriz manual	H	1	0,150000	0,850000	R\$ 13,79	R\$ 11,92	R\$ 12,20	
SICRO	E203	Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW)	H	1	0,150000	0,850000	R\$ 145,48	R\$ 14,13	R\$ 33,83	
SUBTOTAL ITEM A								SUBTOTAL ITEM A		R\$ 109,77
B - MÃO DE OBRA										
Tabela	Código	Função	Unidade	Utilização		P. unitário		P. total		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
		-	-			R\$ -		R\$ -		
SUBTOTAL ITEM B								R\$ -		
C - MATERIAIS										
Tabela	Código	Descrição	Unidade	Utilização		P. unitário		P. total		
SICRO	M945	Haste para perfuratriz de esteira	und	0,025000		R\$ 631,41		R\$ 15,79		
SICRO	M948	Coroa para perfuratriz de esteira	und	0,000700		R\$ 452,52		R\$ 0,32		
SINAPI	M326	Série de brocas S-12 D=22 mm	und	0,000800		R\$ 565,74		R\$ 0,45		
SINAPI		-	-			R\$ -		R\$ -		
SINAPI		-	-			R\$ -		R\$ -		
SINAPI		-	-			R\$ -		R\$ -		
SINAPI		-	-			R\$ -		R\$ -		
								R\$ -		
SUBTOTAL ITEM C								R\$ 16,56		
D - TRANSPORTE										
Tabela	Código	Descrição	Unidade	Utilização		P. unitário		P. total		
								R\$ -		
								R\$ -		
SUBTOTAL ITEM D								R\$ -		
						Custo Direto	ITEM A+B+C+D		R\$ 126,33	
						B.D.I. 30%		R\$ 37,90		
						Custo Total		R\$ 164,23		