


QUANTITATIVO DE SERVIÇOS			
ATIVIDADES	PARA 1m	PARA 8m	PARA 300 und x 8m
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	0,60 (m2)	4,80 (m2)	1.440,00 (m2)
LIMPEZA DE PAVIMENTO	1,20 (m2)	9,60 (m2)	2.880,00 (m2)
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	0,06 (m3)	0,48 (m3)	144,00(m3)
ÁREA DE FÔRMA	-----	0,198 (m2)	59,40 (m2)
CONCRETO FCK=30 MPA	0,066 (m3)	0,528 (m3)	158,40 (m3)
LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,20 (m2)	9,60 (m2)	2.880,00 (m2)



**1** SEÇÃO TIPO - LOMBADA PADRÃO TIPO 1  
ESCALA 1:20

REVISÕES					PRANCHA:	TÍTULO:	
AREAS DO PROJETO	VERIFICADO POR	REVISÃO Nº	COM COMENTÁRIO	DATA	<b>INFRA-1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS</b>	
2.880,00 (m2)	GLEYSER PENNA	0	PROJETO INICIAL	15/10/2015	INFRA-ESTRUTURA	SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUT/2015
					Nº PROJETO	LOMBADA PARÃO TIPO 1	ESCALA:
					XXX-XXXX-XX	CANAÃ DOS CARAJÁS-PA.	INDICADA
					RESP. PROJETO:	SEÇÃO TIPO - LOMBADA PADRÃO TIPO 1;	RESP. DESENHO:
						QUANTITATIVO DE SERVIÇOS;	ERNESTINO
					COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	AREA DO TERRENO: 2.880,00 m2	ÁREAS POR PAVIMENTO:
					ZONA:	AREA CONSTRUIDA: 2.880,00 m2	
						TAXA DE OCUPAÇÃO: 100,00 %	