



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO

**CURRALINHO/PA
2020**

Palácio do Executivo – Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro, CNPJ: 04.876.710/0001-30
prefeituracuralinho@hotmail.com – 68815-000
Contato: (91) 99366-6522 – Engº SERGIO LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO/PA.

1- Apresentação

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto para “REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO”, no Município de Currálinho/PA, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos constituintes do Projeto Arquitetônico. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

2- Considerações gerais

O presente documento se refere a “REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO/PA” contém as diretrizes que nortearam seu projeto arquitetônico, bem como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução.

A “REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO/PA”, tem como objetivo garantir o melhor uso desta infraestrutura para o desenvolvimento de ações que busquem a melhoria do contato humano presente em toda intervenção de atendimento à saúde.

Vale ressaltar que a qualidade do espaço físico de um hospital tem uma influência real no processo de recuperação dos pacientes. Como resultados esperados, melhor estruturação e atendimento de qualidade para população.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

3- Justificativa

O Município de Currálinho, localizado no Nordeste Paraense, com população estimada de 34.448 habitantes conforme IBGE (2019), visa propor melhores instalações físicas conforme Objeto de “Revitalização do Hospital Municipal de Currálinho/PA”, para que tanto os moradores locais quanto os visitantes tenham atendimento de qualidade, haja vista que um ambiente renovado e bem estruturado atinge diretamente na qualidade de vida e de trabalho dos funcionários deste. O objetivo é fazer com que os espaços físicos contribuam para o bem estar dos pacientes e profissionais, afinal, hospital é, antes de tudo, um lugar de promoção da saúde. Vale ressaltar que um ambiente melhor estruturado torna o atendimento mais eficiente, graças ao melhor aproveitamento do espaço e da racionalização para agilizar o trabalho dos funcionários. A qualidade do espaço físico de um hospital ou uma clínica tem uma influência real no processo de recuperação dos pacientes.

4- Do Local de Implantação

A Obra será executada em um terreno, nas dimensões 39,93m de frente por 100,80m do lado direito, 100,86m lado esquerdo e fundo 40,09m, localizado na Avenida Jarbas Passarinho, S/N, no município de CURRALINHO/PA.

5- Objeto da Proposta

Para a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local, formada por engenheiro civil, mestre de obras, encarregado geral, técnico de segurança e vigia diurno que deverão estar presentes no decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários determinados que constam na especificação técnica.

Antes da inicialização de qualquer serviço a Placa de obra em lona com plotagem de gráfica já deve estar devidamente posicionada à frente do terreno em local com boa visualização da população.

Para a execução da obra foi previsto um prazo inicial de 6 meses, sendo assim, a fim de facilitar o armazenamento nesse período de execução, está previsto no canteiro um almoxarifado para armazenamento de materiais da obra e um escritório para administração da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

A seguir descrito um apanhado geral dos ambientes previstos nesta revitalização:

- Recepção, destinada a receber e triar os usuários;
- Salas de espera;
- Sala de observação, área destinada para a observação dos pacientes;
- Sala de curativos, reservada para procedimentos de curativos dos pacientes;
- Sala de 1º atendimento;
- Sala de imunização;
- Sala de injeção, reservada para procedimentos de injetáveis dos pacientes;
- Sala de registro;
- Sala de arquivo;
- Farmácia, setor destinado a distribuição de medicamentos;
- Depósito da Farmácia, setor destinado ao armazenamento de medicamentos;
- Copa;
- Sala de Secretaria;
- Salas de reuniões, sala reservada para reuniões e ocupação do setor administrativo da unidade de saúde;
- Clínica Médica;
- Consultório Pediátrico;
- Consultório Odontológico;
- Consultório Enfermagem;
- Sala de atendimento à gestante e criança;
- Sala de Serviço Social, reservada para assistência social;
- Consultório Ginecológico;
- Sala de Gesso;
- Sala de Raio X;
- Sala de Coleta;
- Laboratório;
- Depósito;
- Posto de Enfermagem, área destinada para controle da equipe de enfermagem;
- Sala de isolamento;
- Salas de enfermarias masculinas e feminina;
- Sala de Parto;
- Expedição;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

- Sala pré parto;
- Posto
- Salas de pediatria;
- Sala de isolamento;
- Sala de cirurgia;
- Salas de recuperação pós cirurgia;
- Sala de armazenamento de material esterilizado;
- Sala de separação para lavagem e esterilização de materiais contaminados;
- Morgue;
- Sala de secar / passar;
- Sala de distribuição, área destinada para distribuição de materiais esterilizados;
- Despensa, área reservada para o armazenamento de materiais;
- Vestiários;
- Banheiros masculino e feminino, incluindo banheiro para PcD;
- Almoxarifado;
- Reservatório Elevado

Dentre os ambientes da edificação, consta uma recepção destinada ao registro dos usuários e triagem para classificação de riscos.

Para atendimento e procedimentos de urgência e enfermagem o projeto prevê sala de cirurgia, sala de procedimentos especiais para procedimentos de emergência e urgência, sala de aplicação de medicamentos e procedimentos de enfermagem, Sala de exames de Raio X.

A edificação também possuirá uma sala de administração destinada ao desenvolvimento das atividades administrativas do estabelecimento de saúde.

O acabamento interno de todos os ambientes da unidade serão:

✓ Piso: piso de alta resistência em todos os ambientes do hospital, com exceção dos banheiros, copa e vestiário. Deverá ser mantido o piso em alta resistência existente e realizado polimento com politriz para revitalização. Nos ambientes onde o piso encontra se danificado, este será retirado e executado novo. O piso dos banheiros, copa e vestiário serão executados com revestimento cerâmico padrão médio 25x40cm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

✓ Paredes: as paredes internas receberão pintura com tinta acrílica fosca com massa e selador em todos os ambientes, receberá recomposição do revestimento cerâmico 10x10cm (padrão médio) até 2,00m de altura, onde o revestimento cerâmico encontra-se danificado, e acima será aplicado pintura acrílica sobre massa e selador; somente Laboratório, Enfermarias, Sala de Cirurgia, Isolamento e Pré parto as paredes revestidas que receberão recomposição por cerâmica 10x10cm (padrão médio) serão até teto; as paredes externas receberão pintura acrílica fosca, a fachada será revestidas por cerâmica 10x10cm (padrão médio) até 1,0m.

✓ Laje em concreto armado: será executado laje de cobertura pré-moldada e receberá reboco de gesso e pintura acrílica fosca sobre massa acrílica.

✓ Cobertura: toda a estrutura da cobertura será substituída por estrutura metálica em perfis de aço patinável e a telha será substituída por Telha de alumínio ondulada.

As portas, corredores e acessos de todas as áreas e ambientes foram dimensionadas para o acesso de macas e cadeiras de rodas. Os materiais previstos foram: portas de acessos externo a edificação e janelas em alumínio e vidro temperado, portas internas dos ambientes em madeira com acabamento laminado.

Os lavatórios serão em louça branca.

O reservatório elevado servirá de apoio para a caixa d'água. Onde será instalado reservatório em fibra de vidro com capacidade de 15.000 litros.

As fundações serão em sapatas e vigas baldrame em concreto armado, assim como a estrutura, que será composta por pilares, vigas e lajes.

Para acesso ao reservatório, será instalada escada marinheiro em aço CA-50 pintada com fundo anticorrosivo tipo zarcão.

Nos barriletes de subida descida serão utilizados tubos e conexões em PVC soldáveis conforme projeto.

Para a captação, será perfurado poço artesiano com profundidade de 50 metros e serão instalados tubos PVC Geomecânicos e tubo de aço galvanizado.

De maneira a garantir a funcionalidade do poço e suas instalações, deverão ser feitos testes de vazão e além de ser executada a limpeza e desinfecção.

Os filtros serão executados com tubo PVC de revestimento Geomecânicos e leito filtrante com utilização de brita n.4. Os tubos utilizados serão em ferro e PVC PBA, a captação será feita com auxílio de bomba submersível.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
GABINETE DA PREFEITA
PODER EXECUTIVO

Para garantir a vedação eficiente e permanente do poço, será executada cimentação ao longo de 50 cm de profundidade do poço em relação à borda.

Será executada ainda uma laje de proteção sanitária com 15cm de espessura.

É importante ressaltar que o pagamento dos serviços referentes à execução do poço está condicionado ao perfeito funcionamento do mesmo e condições de potabilidade da água a ser distribuída no sistema.

A edificação contará ainda com uma Subestação aérea com transformador 225 KVA para atender as necessidades do Hospital.



SÉRGIO LIMA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-PA 10382-D