



Folha: _____

Rubrica: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
C.G.C. (MF) Nº 05.182.231/00017-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho
CEP: 68 005-310 - SANTARÉM - PARÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 012-A
repetição/2011 - SEMINF

OBJETO: Serviços Construção do Centro Público do Artesão, na comunidade de Mangal

Empresa: Construtora Lima Vieira					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra confec. Com zinco galv. Est. Madeira pintada	m2	6	403,09	2.418,54
1.2	Barracão de madeira, coberto c/ telha fibrocimento	m2	7,5	206,53	1.548,98
1.3	Locação da obra a trena e gabarito de pontaletes de madeira	m2	240	2,22	532,80
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual de cavas p/ fundação rasas	m3	5,3	20,66	109,50
2.2	Escavação manual p/ fundação das sapatas	m3	3,2	20,66	66,11
3.0	FUNDAÇÃO				0,00
3.1	Alicerce c/ pedra / traço de arg. 1:8 corrida	m3	5,3	288,91	1.531,22
3.2	Sapata de concreto estrutural, fundação fck=15mpa, betoneira e lançamento	m3	3,2	467,83	1.497,06
3.3	Baldrame em concreto ciclópico c/ pedra e traço de argamassa	m3	1,33	300,17	399,23
3.4	Forma de tábua de madeira comum p/ fundação sapata e desforma	m2	25,6	31,04	794,62
3.5	Forma de tábua de madeira comum p/ baldrame ciclópico e desforma	m2	17,68	17,63	311,70
3.6	Armação de aço CA-60, = 7, à 8,0mm (corte, dobra, amarração e colocação)	kg	224	7,72	1.729,28
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO (Cinta, Pilar e viga)				
4.1	Cinta de amarração-Concreto armado completo, inclui. forma de madeira e ferragem	m3	1,92	1.008,67	1.936,65
4.2	Forma de madeira branca p/ pilar c/ encoramento e desforma	m2	31,4	69,64	2.186,70
4.3	Armação de aço CA-50, = 10 a 12,5mm (corte, dobra, amarração e colocação) p/ pilar	Kg	163,1	7,19	1.172,69
4.4	Pilar de concreto estrutural fck-25mpa sem lançamento	m3	2,33	435,20	1.014,02
4.5	Lançamento e aplicação manual do concreto fck-25mpa na estrutura do pilar	m3	2,33	103,51	241,18
4.6	Viga de concreto armado Fck-20mpa, aço e forma de madeira	m3	1,92	1.125,42	2.160,81
5.0	PAREDE				
5.1	Parede externa a alvenaria de tijolo c/ 6 furos 1/2 vez cutelo e a empena da frente	m2	233,27	33,83	7.891,52
5.2	Cobogo cerâmico 9x20x20cm, elemento vazado	m2	2,88	81,91	235,90
6.0	COBERTURA				




Folha:

6.1	Tesoura de madeira maçaranduba no vão de 12m, c/ pendo h=1,30m	unid.	4	1.995,31	7.981,24
6.2	Estrutura de madeira de lei p/ cobertura de telha de fibrocimento	m2	333,79	28,20	9.412,88
6.3	Cobertura de telha de fibrocimento 6mm	m2	333,79	31,98	10.674,60
7.0	REVESTIMENTO / Parede				
7.1	Chapisco c/ traço de arg. 1:4	m2	466,54	3,61	1.684,21
7.2	Emboço traço de arg. 1:4	m2	48,6	17,76	863,14
7.3	Reboco traço de arg. 1:5 liso e=1cm	m2	417,94	19,02	7.949,22
7.4	Lajota esmaltada PEI-4=20x20cm, arg. colante e rejunte	m2	48,6	30,11	1.463,35
7.5	Balcão em pedra de marmore e=3cm polida med: 0,30	m	2,2	140,62	309,36
8.0	PALCO				
8.1	Mureta do palco em alvenaria de tijolo c/ 6 furos singelo h=0,50	m2	2,1	58,86	123,61
8.2	Aterro compactado c/ apiloamento	m3	8	52,14	417,12
8.3	Chapisco na mureta uma face do palco h=50cm	m2	2,1	3,61	7,58
8.4	Reboco (mureta do palco) uma face	m3	2,1	19,02	39,94
8.5	Piso cimentado liso queimado e=3cm (palco)	m2	16	34,33	549,28
9.0	PAVIMENTAÇÃO				
9.1	Aterro c/ compactação	m3	48	52,14	2.502,72
9.2	Camada impermeabilizadora c/ pedra arg. 1:8 corrida e=3cm	m2	240	18,08	4.339,20
9.3	Piso cimentado liso queimado e=3cm (salão, cozinha)	unid.	211,52	34,33	7.261,48
9.4	Camada regularizadora 3cm, no banheiros (masc. Fem.)	m2	12,48	18,17	226,76
9.5	Lajota cerâmica PEI-4, incl. Arg. Colante e rejunte (piso do banh. Mas. E fem) antedepap	m2	12,48	30,07	375,27
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
10.1	Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores c/ barramento	unid.	1	83,43	83,43
10.2	Isolador pot cilíndrico até 15 kv fixado na parede	unid.	3	21,55	64,65
10.3	Eletroduto PVC de 1 1/2"	unid.	4	16,29	65,16
10.4	Disjuntor term. Monopolar 30 a 50 amp x 240v	unid.	8	13,82	110,56
10.5	Disjuntor term. Bipolar 50amp x 240v	unid.	1	53,91	53,91
10.6	Ponto de luz, força (caixa, eletroduto e fios c/ interruptor)	pt	15	83,72	1.255,80
10.7	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	pt	5	70,34	351,70
10.8	Luminária c/ lampada fluorescente 1x20w	unid.	6	60,79	364,74
10.9	Luminária c/ lampada fluorescente 1x40w	unid.	9	70,32	632,88
10.10	Cabo cobre c/ capa plastica 10mm ² , entrada do quadro e rede interna	m	68	7,46	507,28
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICO (ESGOTO)				
11.1	Lavatório de louça sem coluna, incluindo. Torneira cromada, sifão, válvula e fixador	unid.	2	128,45	256,90
11.2	Vaso sanitário de louça branco, incl. fixador e bucha plastica	unid.	4	132,96	531,84
11.3	Caixa de descarga plastica cap:9L, completa c/ tubo pvc e o engate	unid.	4	56,93	227,72
11.4	Pia de coz. de marmore sintético 0,60x1,20m de 1 cuba c/ sifão, torneira e válvula cromada	unid.	1	130,29	130,29
11.5	Assento plástico popular p/ vaso sanitário	unid.	4	18,73	74,92
11.6	Fossa séptica de tijolo cerâmico cap:1500 L c/ tampa de concreto e=8cm	unid.	1	1.397,66	1.397,66
11.7	Sumidouro em alvenaria de tijolo c/ tampa de concreto e=8cm	unid.	1	1.549,33	1.549,33
11.8	Tubo pvc-esgoto D=100mm do vaso p/ fossa	m	6	16,63	99,78

11.9	Ponto de esgoto c/ tubo pvc-100mm até 1,10m incl. as conexões	unid	4	73,11	292,44
11.10	Joelho pvc de esgoto D=50mm	unid	5	6,93	34,65
11.11	Tubo pvc-esgoto D=75mm	m	8	14,51	116,08
11.12	Tubo pvc-esgoto D=50mm	m	12	11,13	133,56
11.13	Ralo sinfonado pvc 0,10x0,10	unid	2	14,42	28,84
11.14	Papeleira de louça	unid	4	33,53	134,12
11.15	Saboneteira de louça branco 7,5x15cm	unid	2	28,02	56,04
11.16	Ponto de água fria, joelho roscável e liso c/ tubo soldavel pvc=3/4" até 5m12	Pt	7	66,24	463,68
11.17	Registro pvc 3/4 c/ e esfera	unid.	1	40,00	40,00
11.18	Reservatório cx. Dágua cap=1000 L, incl, acessórios	unid.	1	619,70	619,70
11.19	Caixa de inspeção em alvenaria tijolo c/ tampo de concreto med: 60x60cm	unid	1	145,68	145,68
11.20	Caixa de gordura 40x40cm c/ tampa de concreto	unid	2	63,10	126,20
11.21	Tubo pvc soldável de água fria 25mm , vindo do poço p/ cx dágua	m	30	4,59	137,70
12.0	PINTURA				
12.1	Selador acrílico	m2	17,94	3,55	1.483,69
12.2	Tinta acrílica parede de alvenaria	m2	117,94	10,11	4.225,37
12.3	Esmalte sobre madeira (portas de entrada-frente e banheiro)	m2	21,84	14,00	305,76
13.0	ESQUADRIAS				
13.1	Porta p/ banheiro compensado fórmica med; 0,60x1,60m, ferragem, texturizado laminado	unid.	4	228,33	913,32
13.2	Porta de madeira med; 0,80 x 2,10m, veneziana, cx, dobradiças c/ aneis alizar	unid.	3	683,96	2.051,88
13.3	Porta de madeira med; 1,40 x 2,10m, veneziana, cx, dobradiças c/ aneis alizar	unid	2	979,03	1.958,06
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
14.1	Placa de inauguração chapa de aço 40 x 30cm fixado parede	unid.	1	857,45	857,45
14.2	Limpeza de entrega da obra	m2	240	1,12	268,80
TOTAL				R\$	106.111,02
A Comissão de Licitação, com efeito, tendo por base o resultado classificatório antes apresentado, indica a adjudicação, o objeto do certame à licitante classificada em primeiro lugar.					

Santarém (PA), 12 de setembro de 2011.


Mario Torres de Medeiros
Presidente


Edson de Oliveira Azeiteiro
Membro


Mauracy Bentes Castro
Membro

1. Homologo a presente adjudicação
 2. Publique-se
- Em 12 de setembro de 2011


Raimundo Inácio Campos Corrêa
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Decreto nº 125/2011-SEMAD

