

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	VALOR C/BDI	TOTAL
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	000002	SEOP	Mobilização de mão de obra e equipamentos/Desmobilização	vb	1,00	30.000,00	38.400,00	38.400,00
1.2	010004	SEOP	Placas de sinalização 1,00 M X 1,00 m	m2	18,00	225,06	288,08	5.185,44
1.3	010767	SEOP	Instalação de canteiro da obra	m2	40,00	268,70	343,94	13.757,60
			<b>TOTAL DA ETAPA</b>					<b>57.343,04</b>
2			<b>REFORMA DE PEÇAS DANIFICADAS DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO</b>					
2.1	0 5 50.000.04	SICRO	Substituição de longarina (30 x 30 cm)	m	316,00	239,88	307,05	97.027,80
2.2	0 5 50.000.02	SICRO	Substituição de transversina (30 x 30 cm)	m	19,00	255,08	326,50	6.203,50
2.3	0 5 50.000.06	SICRO	Substituição de guarda Rodas (30 x 30 cm)	m	494,80	201,88	258,41	127.861,27
2.4	0 5 50.000.09	SICRO	Substituição de contraventamento (20 x 0,08 cm)	m	1.237,70	120,84	154,68	191.447,44
2.5	0 5 50.000.10	SICRO	Substituição de prancheta (0,08 x 20 cm)	m	3.136,30	48,90	62,59	196.301,02
2.6	0 5 50.000.11	SICRO	Substituição de deslizantes (0,08 x 30 cm)	m	2.010,10	67,54	86,45	173.773,15
2.7	0 5 50.000.12	SICRO	Construção de guarda corpo (corrimão + balaústre)	m	366,00	99,66	127,56	46.686,96
2.8	0 5 50.000.07	SICRO	Construção da linha d' água (8 x 20 cm)	m	88,50	143,16	183,24	16.216,74
2.9	0 5 50.000.13	SICRO	Confeção e aplicação de ferragens de fixação	kg	2.567,20	39,63	50,73	130.234,06
			<b>TOTAL DA ETAPA</b>					<b>985.751,94</b>
3			<b>ACABAMENTOS</b>					
3.1	0 5 50.000.13	SICRO	Pintura geral	m²	481,00	15,79	20,21	9.721,01
3.2	0 5 50.000.13	SICRO	Pintura de guarda corpo	m²	75,00	17,39	22,26	1.669,50
			<b>TOTAL DA ETAPA</b>					<b>11.390,51</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.054.485,49</b>



*Handwritten signature*