



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
Av. Dr. Anysio Chaves, Nº 712, Aeroporto Velho – CEP 68.030-970  
CNPJ: 05.182.233/0010-67

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

<b>OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. São Sebastião</b>					
<b>LOCAL: Comunidade de Igarapé do Costa-Várzea</b>					
<b>DATA: Julho/2014</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>3.777,08</b>
1.1	Placa da obra (3,0x2,0m)	unid.	1,00	1.777,08	1.777,08
1.2	Taxas e emolumentos	unid.	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>1.025,89</b>
2.1	Fixação de Esteios em massaranduba (15cmx15cmx4m)	unid.	2,00	212,66	425,32
2.2	Fixação de Barrotes em massaranduba para assoalho (15cmx15cmx3m), incluindo escavação e recompactação do solo	und	3,00	200,19	600,57
<b>3.0</b>	<b>PAREDES</b>				<b>4.930,60</b>
3.1	Paredes em Massaranduba incluindo vigamento e mata junta - Troca da parede entre sala 02 e sala 03, parede lateral da sala 03, algumas tábuas da cozinha, e elevação de parede do banheiro dos professores do modular	m <sup>2</sup>	40,85	120,70	4.930,60
<b>4.0</b>	<b>PISO</b>				<b>623,22</b>
4.1	Assoalho em tábua de massaranduba plainada (2,5x15)cm x 5m - incluindo entarugamento- Troca de tábuas danificadas da circulação e escada.	m <sup>2</sup>	3,25	191,76	623,22
<b>5.0</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE COBERTURA</b>				<b>2.875,36</b>
5.1	Cobertura - telha de barro	m <sup>2</sup>	48,00	56,20	2.697,60
5.2	Estrutura em mad.p/ telha fibrocimento - Banheiro da casa dos professores.	m <sup>2</sup>	1,95	45,58	88,88
5.3	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm- Banheiro da casa dos professores.	m <sup>2</sup>	1,95	45,58	88,88
<b>6.0</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>42.164,66</b>
6.1	Pintura em tinta oleo interna e externa em parede de Madeira ( c/ selador sem massa)- incluindo casa dos professores e letreiro da escola	m <sup>2</sup>	1.776,00	15,44	27.421,44
6.2	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m <sup>2</sup>	570,63	19,68	11.230,00
6.3	Pintura esmalte sobre tela	m <sup>2</sup>	114,40	30,71	3.513,22
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				<b>428,48</b>
7.1	Lâmpada Fluorescente Compacta 85W-FCB (c/ fiação)	unid.	8,00	53,56	428,48
<b>8.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>3.249,06</b>
8.1	Guarda-corpo em mad. lei pintado h=1,20- refeitório	m <sup>2</sup>	3,60	97,11	349,60
8.2	Refazer entrada (passarela da casa dos professores (c=1,5m, l=1,5m, h=0,80m)	unid.	1,00	302,58	302,58
8.3	Tela tipo alambrado	m <sup>2</sup>	9,88	176,00	1.738,88
8.4	Placa de identificação (30x10cm)	unid.	13,00	66,00	858,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>59.074,35</b>