




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax: (91) 3722-1103.CEP:
68.750-00

ADITIVO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE -PREFEITURA DE CURUÇA
Projeto - E M E I F M CANDORINA CAMPOS
SubProjeto - 01-E M E I F M CANDORINA CAMPOS
Obra - E M E I F M CANDORINA CAMPOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTRUTURA CALÇADA FUNDO ESCOLA			-	
	Escavação manual profundidade max.1,5m (6 blocos contenção calçada				
1.1	0,40x0,40mx1m)	1,28	m³	51,29	65,66
1.2	Aterro com material fora de obra (18mx1,2x1,5)	32,40	m³	52,40	1.697,74
	TOTAL DO Item 1			-	1.763,40
2	FUNDAÇÕES - ESTRUTURA CALÇADA FUNDO ESCOLA			-	
2.1	Fundação corrida em concreto ciclopico 1:8 (16mx0,2mx0,4)	1,44	m³	333,52	480,28
2.2	Bloco em concreto armado(6 blocos contenção calçada 0,40x0,40mx1m)	1,28	m³	929,77	1.190,11
2.3	Alvenária de contenção (18mx1,2m)	21,60	m²	68,15	1.472,04
	TOTAL DO Item 2			-	3.142,43
3	ESTRUTURA BANHEIROS			-	
3.1	Pilares em concreto armado Fck=18MPa com forma de madeira	1,22	m³	794,10	964,83
3.2	Vigas em concreto armado Fck=18MPa com forma de madeira	1,85	m³	794,10	1.465,11
	TOTAL DO Item 3			-	2.429,95
3	ALVENARIA - BANHEIRO (14mX2,8m)			-	
3.1	Assentamento de alvenária em tijolo de barro	142,20	m²	36,48	5.187,46
	TOTAL DO Item 4			-	5.187,46
4	CALÇADA ESTRUTURADA FUNDO			-	
4.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ pedra preta (calçada fundo)	27,00	m²	51,58	1.392,78
4.2	Camada regularizadora no traço 1:4 (calçada fundo)	27,00	m²	13,19	356,18
	TOTAL DO Item 5			-	1.748,97
5	REVESTIMENTO			-	
5.1	Emboço com argamassa 1:6:aditivo plástico (alvenária de contenção)	43,20	m²	17,03	735,83
5.2	Reboco com argamassa 1:6:aditivo plástico (alvenária de contenção)	247,95	m²	19,97	4.952,13
	TOTAL DO Item 6			-	5.687,97
6	URBANIZAÇÃO			-	
6.1	Calçada inclusive baldrame, fundação, piso com junta seca	82,89	m²	68,96	5.715,87
6.2	Pintura do muro frontal em TINTA PVA externa	48,56	m²	28,64	1.390,76
	TOTAL DO Item 7			-	7.106,63
7	LIMPEZA GERAL			-	
7.1	Limpeza geral e entrega da obra	21,60	m²	1,09	23,47
	TOTAL DO Item 8			-	23,47
Total do orçamento sem BDI					27.090,26
BDI				20,99%	5.686,24
Total do orçamento sem BDI					32.776,50


LEONTAQUAR GOMES JUNIOR
SEC. DE OBRA - CREA PA 9030 PA




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax: (91) 3722-1103.CEP:
68.750-00

ADITIVO DE SERVIÇOS

UNIDADE : E. M. E. F. CLELIA FERNANDES DE SOUZA
LOCAL : POVOADO DE NAZARÉ DO TIJOCA (CURUÇÁ)
SERVIÇOS : RECUPERAÇÃO FÍSICA DE PRÉDIOS ESCOLARES

Item	Descrição	Un	Quant.	Unitário	Parcial	Total
A	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1	Retirada de estrutura em madeira cobertura (de toda a cobertura)	m²	182,50	8,84	1.613,30	
2	Retirada de telha de barro (de toda a cobertura)	m²	182,50	5,03	917,98	
					-	2.531,28
B	PAREDE					
1	Alvenaria de tijolo (levantar pé direito das salas de aula e circulação)	m²	48,00	26,78	1.285,44	
2	Reboco alvenaria	m²	96,00	15,06	1.445,76	
					-	2.731,20
C	COBERTURA					
1	Telha de barro tipo capa canal	m²	182,50	42,40	7.738,00	
2	Estrutura em madeira cobertura, encaibramento e ripamento	m²	182,50	64,97	11.857,03	
					-	19.595,03
E	FORRO					
1	Entarugamento p/ forro PVC	m²	132,00	31,60	4.171,20	
2	Forro PVC BCF - 100mm	m²	132,00	56,27	7.427,64	
					-	11.598,84
F	PINTURA					
1	PVA interna com massa e selador	m²	48,00	12,25	588,00	
2	PVA externa sem massa e com líquido preparador	m²	96,00	13,33	1.279,68	
					-	1.867,68
G	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
1	Tomada simples (s/ fiação)	und	8,00	15,41	123,28	
2	Ponto de luz e força	pt	8,00	111,34	890,72	
3	Disjuntor de 1P-10A 430 A	und	2,00	19,43	38,86	
					-	1.052,86
I	DIVERSOS					
1	Calçada em concreto inclusive fundação	m²	22,00	48,96	1.077,12	
					-	1.077,12
J	LIMPEZA GERAL					
1	Limpeza geral e entrega da obra	un	182,50	0,99	180,68	
						180,68
Total do Orçamento s/BDI					40.634,69	
BDI 20,99%					8.529,22	
Total do Orçamento					49.163,91	


LEONI AGUIAR GOMES JUNIOR
SEC. DE OBRA - CREA PA 9030 PA