

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA JAGUATIRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LEGALIZACAO DE OBRA	UND	1,00	603,56	603,56
1.2	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL P/ OBRA	CJ	12,00	84,76	1.017,12
1.3	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	3,00	326,25	978,75
1.4	BARRACAO DE MADEIRA /ALMOXARIFADO	M2	12,00	206,18	2.474,16
1.5	ADMINISTRACAO DA OBRA	MES	3,00	2.433,13	7.299,39
1.6	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	80,00	3,13	250,40
1.7	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M2	164,15	5,92	971,77
1.8	LOCACAO DA OBRA A TRENA	M2	70,00	3,73	261,10
	TOTAL DO Item 01				13.856,25
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	6,10	31,35	191,24
2.2	REATERRO E COMPACTACAO	M3	1,20	25,67	30,80
	TOTAL DO Item 02				222,04
3.0	FUNDAÇÃO				
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	1,60	478,49	765,58
3.2	FUNDACAO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	M3	4,45	369,87	1.645,92
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE	M3	1,00	2.099,81	2.099,81
	TOTAL DO Item 03				4.511,32
4.0	ESTRUTURA				
4.1	PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA COM FORMA APARENTE	M3	0,70	2.099,81	1.469,87
4.2	GRUTA EM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE	M3	1,80	2.099,81	3.779,66
	TOTAL DO Item 04				5.249,53
5.0	ESTRUTURA METÁLICA				
5.1	TUBO DE ACO GALVANIZADO, Ø50MM (2"), ESPESSURA 2,65MM.	M	164,15	45,20	7.419,58
5.2	TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"	M2	156,20	179,83	28.089,45
	TOTAL DO Item 05				35.509,03
6.0	PAVIMENTAÇÃO				
6.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/PEDRA PRETA (INCL. SIKA 1)	M2	36,29	49,13	1.782,93
6.2	CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4	M2	36,29	22,74	825,23
6.3	PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA	M2	12,70	110,48	1.403,10
	TOTAL DO Item 06				4.011,26
7.0	PAREDES E FECHAMENTOS				
7.1	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	46,65	45,27	2.111,85
	TOTAL DO Item 07				2.111,85
8.0	REVESTIMENTO				
8.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	112,92	7,35	829,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA JAGUATIRICA

8.2	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:100ML (CIMENTO, AREIA E ADITIVO)	M2	112,92	15,98	1.804,46
TOTAL DO Item 08					2.634,42
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA 10MM	UN	1,00	420,59	420,59
9.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	44,88	44,88
9.3	PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBUL., CX. E FIACAO) ATÉ 200W	PT	2,00	154,01	308,02
9.4	LUMINARIA TIPO ARANDELA P/ LAMP INCANDESCENTE	UN	1,00	56,34	56,34
TOTAL DO Item 09					829,83
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
10.1	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	PT	3,00	255,21	765,63
10.2	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)	PT	3,00	262,96	788,88
10.3	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EM CONCRETO (40X40X40CM)	UN	1,00	184,28	184,28
TOTAL DO Item 10					1.738,79
11.0	PINTURAS E TRATAMENTOS				
11.1	PRIMER ACRILICO 1 DEMÃO.	M2	156,00	8,09	1.262,04
11.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM GRADES METÁLICAS, 2 DEMÃOS.	M2	156,20	23,76	3.711,31
11.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	4,90	90,40	442,96
11.4	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE SUJEITA A UMIDADE DE SOLO COM ADITIVO HIDROFUGO E TINTA ASFALTICA	M ²	58,50	51,34	3.003,39
11.5	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO COM MASSA E SELADOR, 2 DEMÃOS.	M2	36,29	30,84	1.119,18
TOTAL DO Item 11					9.538,89
12.0	LIMPEZA				
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Unid.	1,00	1.109,25	1.109,25
TOTAL DO Item 12					1.109,25
TOTAL DA OBRA					81.322,44