



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, Nº 712, Aeroporto Velho – CEP 68.030-970
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Pintura e Pequenos Reparos e Ampliação de uma área coberta na E.M.E.F. Profª Ecila Nobre dos Santos					
LOCAL: Rua Valmir Sarmiento, nº170- Conquista					
DATA: Julho/2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
PINTURA E PEQUENOS REPAROS					
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				5.770,56
1.1	Placa da obra (3,0x2,0m)	unid.	1,00	1.777,08	1.777,08
1.2	Taxas e emolumentos	unid.	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Retirada do conjunto de mastro com aproveitamento	m²	1,50	6,42	9,63
1.4	Retirada da pintura esmalte antiga h=1,00m(c/ escova de aço)	unid.	612,30	3,24	1.983,85
2.0	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO				1.526,85
2.1	Chapisco (de cimento e areia no traço 1:3)	m²	45,00	6,67	300,15
2.2	Reboco (argamassa traço 1:6)	m²	45,00	27,26	1.226,70
3.0	RECUPERAÇÃO DE PAREDE				7.402,56
3.1	Tela tipo alambrado	m²	42,06	176,00	7.402,56
4.0	ESTRUTURA				3.671,40
4.1	Pilar em mad. de lei 6"x6" para passarela e área coberta	m²	12,00	305,95	3.671,40
5.0	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA				4.211,04
5.1	Cobertura - telha de fibrocimento- recuperação de cobertura	m²	48,00	45,58	2.187,84
5.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex- recuperação de cobertura e passarela	m²	36,00	56,20	2.023,20
6.0	PISO				7.416,00
6.1	Piso cimentado liso e=2cm traço 1:3 (área coberta nova, salas 05 e 06 completas, reparos nas demais salas e calçadas)	m²	240,00	30,90	7.416,00
7.0	PINTURAS				54.586,48
7.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	1.188,32	15,47	18.383,31
7.2	Pintura esmalte H=1,0m interna e externa (Incluindo letreiro da escola)	m²	612,30	14,34	8.780,38
7.3	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m²	796,56	19,68	15.676,30
7.4	Pintura esmalte sobre tela	m²	140,58	30,71	4.317,21
7.5	Pintura PVA sobre muro-Muro completo	m²	846,16	8,78	7.429,28
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				3.488,03
8.1	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores	unid.	4,00	35,10	140,40
8.2	Tomada de 2 polos+terra	unid.	3,00	16,93	50,79
8.3	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T	unid.	4,00	29,48	117,92
8.4	Lâmpada Fluorescente Compacta 85W-FCB (c/ fiação)	unid.	28,00	53,56	1.499,68
8.5	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	unid.	2,00	285,68	571,36
8.6	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W (para lâmpadas do área coberta)	unid.	8,00	135,80	1.086,40
8.7	Interruptor 2 teclas simples (Barracão)	unid.	1,00	21,48	21,48
9.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				168,71
9.1	Sifão plástico flexível	unid.	1,00	12,22	12,22
9.2	Registro de gaveta c/ canopla	unid.	1,00	88,88	88,88
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.378,57
10.1	Placa de identificação (30x10cm)	unid.	17,00	66,00	1.122,00
10.2	Base para mastros	unid.	1,00	624,97	624,97
10.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	166,21	3,80	631,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, Nº 712, Aeroporto Velho – CEP 68.030-970
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Pintura e Pequenos Reparos e Ampliação de uma área coberta na E.M.E.F. Profª Ecila Nobre dos Santos					
LOCAL: Rua Valmir Sarmiento, nº170- Conquista					
DATA: Julho/2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL PARCIAL				R\$	90.620,20

AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA					
11.0	SERVIÇOS INICIAIS				189,48
11.1	Limpeza de obra (Construção de área coberta)	unid.	166,21	1,14	189,48
12.0	ESTRUTURA				4.283,30
12.1	Pilar em mad. de lei 6"x6" para passarela e área coberta	m²	14,00	305,95	4.283,30
13.0	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA				25.604,03
13.1	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex- passarela	m²	41,60	56,20	2.337,92
13.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro- passarela	m²	41,60	70,79	2.944,86
13.3	Estrutura em mad.lei p/ telha ecológica (Construção de área coberta)	m²	166,21	70,79	11.766,01
13.4	Imunização do madeiramento cobertura (Construção de área coberta)	m²	166,21	5,03	836,04
13.5	Cobertura em telha ecológica (Construção de área coberta)	m²	166,21	44,55	7.404,66
13.6	Cumeeira ecológica (Construção de área coberta)	ml	15,68	20,06	314,54
14.0	PISO				16.193,84
14.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)- construção de área coberta	m²	166,21	43,91	7.298,28
14.2	Camada regularizadora no traço 1:4 (Construção de área coberta)	m²	166,21	22,62	3.759,67
14.3	Piso cimentado liso e=2cm traço 1:3 (área coberta nova, salas 05 e 06 completas, reparos nas demais salas e calçadas)	m²	166,21	30,90	5.135,89
TOTAL PARCIAL				R\$	46.270,65
TOTAL GERAL				R\$	136.890,85