

J.M. DA CUNHA SERVIÇOS - ME

CNPJ: 13.771.267/0001-24 - INSC. MUNICIPAL - 34116845001

END.: RUA ANTONIO DORNELES - 24 - BAIRRO PEDREIRA - CEP. 68.450-000

Moju, 21 de fevereiro de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO F. PANTOJA
Convite nº 037/2014
Abertura: 21/02/2014
Horário: 13:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 037/2013, com data de abertura no dia 21/02/2014, horário 13 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO F. PANTOJA - localizada na PA PA 150 - KM 50 - COMUNIDADE BOA ESPERANÇA - S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 72.464.50 (SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.


5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.

- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.

- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Atenciosamente,




J.M. DA CUNHA SERVIÇOS - ME

CNPJ: 13.771.267/0001-24 - INSC. MUNICIPAL - 34116845001

END.: RUA ANTONIO DORNELES - 24 - BAIRRO PEDREIRA - CEP. 68.450-000

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO F. PANTOJA
LOCAL: PA 150 - KM 50 - COMUNIDADE BOA ESPERANÇA - S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%	
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.565,18													1.565,18	2,16%
		100,00%														
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	606,95													606,95	0,84%
		100,00%														
3	ÁREA DE SERVIÇO COBERTA						1.091,52	1.091,52	1.091,52	1.091,52					4.366,07	6,03%
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
4	ESTRUTURA		1.698,28	1.446,68											3.144,96	4,34%
			54,00%	46,00%												
5	PAREDES E PAINÉIS			371,38	185,69	185,69									742,75	1,02%
				50,00%	25,00%	25,00%										
6	REVESTIMENTO					1.346,36	1.346,36	1.154,02							3.846,73	5,31%
						35,00%	35,00%	30,00%								
7	FÔRRO			1.734,02	867,01	867,01									3.468,04	4,79%
				50,00%	25,00%	25,00%										
8	COBERTURA	1.701,63	1.701,63	1.701,63	1.701,63										6.806,50	9,39%
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											
9	PAVIMENTAÇÃO				2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67	2.403,67						12.018,34	16,59%



CNPJ.: 13.771.267/0001-24 - INSC. MUNICIPAL - 34.116845001

END.: RUA ANTONIO DORNELES - 24 - BAIRRO PEDREIRA - CEP. 68.450-000



J.M. DA CUNHA SERVIÇOS - ME

CNPJ: 13.771.267/0001-24 - INSC. MUNICIPAL - 34116845001

END.: RUA ANTONIO DORNELES - 24 - BAIRRO PEDREIRA - CEP. 68.450-000

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO F. PANTOJA

LOCAL: PA 150 - KM 50 - COMUNIDADE BOA ESPERANÇA - S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE	DATA
037/2014	21/02/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.565,18	2,16%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	701,66	701,66		0,97%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m ²	3,00	287,84	863,52		1,19%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					606,95	0,84%
2.1	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m ²	131,09	4,63	606,95		0,84%
3.0	ÁREA DE SERVIÇO COBERTA					4.366,07	6,03%
3.1	Escavação manual profundidade de até 1,50m	m ³	0,50	27,90	14,05		0,02%
3.2	Fundação corrida em concreto ciclópico (cimento, areia e pedra preta)	m ³	0,50	366,34	184,64		0,25%
3.3	Fornecimento e assentamento de pilar de madeira 12 x 12cm (aparelhada)	und	2,00	185,97	371,94		0,51%
3.4	Aterro com material de fora da obra, inclusive apiloamento e compactação - hméd. = 0,40 m	m ³	2,80	64,66	181,05		0,25%
3.5	Reaterro, inclusive compactação	m ³	0,50	29,63	14,93		0,02%
3.6	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m ²	2,72	36,77	100,01		0,14%
3.7	Chapisco	m ²	5,44	26,66	145,03		0,20%
3.8	Reboco c/ argamassa no traço 1:2:8 - cimento - cal e areia	m ²	5,44	18,19	98,95		0,14%
3.9	Camada impermeabilizadora	m	7,70	19,98	153,85		0,21%
3.10	Camada niveladora	m ²	7,70	22,17	170,71		0,24%
3.11	Piso em lajota cerâmica (tamanho e cor igual a existente), tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m ²	7,70	69,51	535,23		0,74%
3.12	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m ²	9,98	26,66	266,07		0,37%
3.13	Revestimento cerâmico - PEI 3 - 30 X 30 CM, tipo "A", inclusive rejuntamento	m ²	9,98	64,42	642,91		0,89%
3.14	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m ²	10,40	60,69	630,87		0,87%

J.M. DA CUNHA SERVIÇOS - ME

CNPJ: 13.771.267/0001-24 - INSC. MUNICIPAL - 34116845001

END.: RUA ANTONIO DORNELES - 24 - BAIRRO PEDREIRA - CEP. 68.450-000

3.15	Encaibramento e ripamento	m ²	10,40	38,08	395,84		0,55%
3.16	Cobertura - telha plan	m ²	10,40	44,25	459,98		0,63%
4.0	ESTRUTURA					3.144,96	4,34%
4.1	Concreto armado - fck = 20 MPA, (Reforço estrutural - bloco II) inclusive lançamento, concretagem, adensamento, ferragem, fôrma e desfôrma	m ³	1,85	1.699,98	3.144,96		4,34%
5.0	PAREDES E PAINÉIS					742,75	1,02%
5.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m ²	20,20	36,77	742,75		1,02%
6.0	REVESTIMENTO					3.846,73	5,31%
6.1	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m ²	32,76	26,66	873,38		1,21%
6.2	Substituição de Revestimento cerâmico - PEI 3 - 30 x 30 cm, tipo "A", inclusive rejuntamento	m ²	32,76	64,42	2.110,40		2,91%
8.1	Chapisco	m ²	40,40	3,17	128,07		0,18%
8.5	Reboco com argamassa no traço 1:6:2	m ²	40,40	18,19	734,88		1,01%
7.0	FÔRRO					3.468,04	4,79%
7.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m ²	62,33	31,04	1.934,72		2,67%
7.2	Recuperação de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m ²	62,33	24,60	1.533,32		2,12%
8.0	COBERTURA					6.806,50	9,39%
8.1	Revisão parcial da cobertura com substituição de telhas, tipo existente e reposição de peças da estrutura	m ²	123,65	31,51	3.896,21		5,38%
8.2	Substituição de testeiros de madeira, inclusive pintura	ml	112,41	25,89	2.910,29		4,02%
10.0	PAVIMENTAÇÃO					12.018,34	16,59%
9.1	Camada niveladora	m ²	131,09	22,17	2.906,27		4,01%
9.2	Piso em lajota cerâmica (tamanho e cor igual a existente), tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m ²	131,09	69,51	9.112,07		12,57%
10.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					575,46	0,79%
10.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	56,92	10,11	575,46		0,79%
11.0	PINTURA					23.164,24	31,97%
11.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m ²	617,09	13,84	8.540,53		11,79%

J.M. DA CUNHA SERVIÇOS - ME

CNPJ: 13.771.267/0001-24 - INSC. MUNICIPAL - 34116845001

END.: RUA ANTONIO DORNELES - 24 - BAIRRO PEDREIRA - CEP. 68.450-000



11.2	Pintura em esmalte sintético para parede, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos - barra h = 1,20 m	m ²	160,25	18,26	2.926,17		4,04%
11.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura e pilares)	m ²	386,35	15,16	5.857,07		8,08%
11.4	Pintura em tinta cal hidratado com fixador (muro)	m ²	462,00	4,75	2.194,50		3,03%
11.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias etc.)	m ²	120,85	15,16	1.832,09		2,53%
11.6	Pintura em tinta acrílica para piso	m ²	69,98	9,04	632,62		0,87%
11.7	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m ²	69,98	16,88	1.181,26		1,63%
12.0	INSTALAÇÕES					9.378,15	12,94%
12.1	Revisão geral da instalação hidrossantânia (assenho, caixa de descarga, lubo, lorneira, engate, vaso sanitário, lavatório etc.)	und	1,00	1.688,83	1.688,83		2,33%
12.2	Fossa séptica e sumidouro (geminados) em alvenaria/concreto - 4,00 x 2,50 m p= 75 pessoas, com tampa em concreto armado	und	1,00	2.439,85	2.439,85		3,37%
12.3	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc. (e distribuição em circuitos de blocos)	und	1,00	5.249,47	5.249,47		7,24%
13.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.353,19	3,25%
13.1	Substituição de fechadura	und	7,00	58,46	409,22		0,56%
13.2	Recuperação de portas e janelas de madeira, inclusive ferragens	und	4,00	159,08	636,32		0,88%
13.3	Fornecimento e assentamento de portão de ferro, inclusive pintura	m ²	5,72	228,61	1.307,65		1,80%
14.0	LIMPEZA FINAL					427,94	0,59%
14.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	427,94	427,94		0,59%
TOTAL GERAL						72.464,50	100,00%