COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 20
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 05.193.115/0001-63
ESTADO DO PARÁ

OBJETO / OBRA: **RECUPERAÇÃO DE 17,41 KM DE ESTRADA VICINAL - ESTRADA TAPERUÇU** — **DATA: 01/11/2017**
LOCAL: **ESTRADA TAPEURÇU- ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM** — **REF: SINAPI-PA 09/17, SEDOP 09/17 E SICRO**
PROPONENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM- PA** — **BDI: 24,23%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO - SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO - COM BDI	PREÇO TOTAL (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES:**					**R$ 12.403,74**
1.1	PRÓPRIA	CPU	Mobilização / desmobilização	vb	2,00	R$ 2.500,00	R$ 3.105,75	R$ 6.211,50
1.2	74209/001	SINAPI	Placa de obra	m²	6,00	R$ 278,12	R$ 345,51	R$ 2.073,05
1.3	93210	SINAPI	Acampamento de obra/refeitório	m²	9,00	R$ 368,42	R$ 457,69	R$ 4.119,19
2			**TERRAPLENAGEM:**					**R$ 176.730,21**
2.1	74154/001	SINAPI	Esc., carga, transp. de mat. de 1a Cat. (50m<DMT<=200m)	m³	3.018,47	R$ 4,33	R$ 5,38	R$ 16.236,83
2.2	74153/001	SINAPI	Espalhamento de material de 1ª categoria	m²	30.184,70	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 7.499,69
2.3	74005/001	SINAPI	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal)	m³	30.184,70	R$ 3,96	R$ 4,92	R$ 148.493,88
2.4	41879	SINAPI	Conformaç. de plataforma p/exec. de revest. primário	m²	30.184,70	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 4.499,81
3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO:**					**R$ 209.991,34**
3.1	74155/001	SINAPI	Escavação e carga de material de revestimento .	m³	30.184,70	R$ 1,36	R$ 1,69	R$ 50.997,90
3.2	74153/001	SINAPI	Espalhamento de material de revestimento	m²	30.184,70	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 7.499,69
3.3	41722	SINAPI	Compactação de material de revestimento	m³	30.184,70	R$ 4,04	R$ 5,02	R$ 151.493,75
4			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 5.437,14**
4.1	4 S 06 200 02	SICRO	Fornecimento e Implantação de placas de sinalização reflexiva - D=60cm	m²	2,25	R$ 387,41	R$ 481,28	R$ 1.082,88
4.2	4 S 06 230 03	SICRO	Suporte para Placas de Sinalização - Fornecimento e Implantação	und	25,00	R$ 140,20	R$ 174,17	R$ 4.354,26
5			**OBRAS DE ARTE**					**R$ 104.288,10**
5.1	PRÓPRIA	CPU	Construção de ponte de madeira	m	20,00	R$ 4.000,00	R$ 4.969,20	R$ 99.384,00
5.2	PRÓPRIA	CPU	Pintura de ponte de madeira	m	20,00	R$ 197,38	R$ 245,21	R$ 4.904,10
			TOTAL GERAL					**R$ 508.850,54**

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA:49127144291
Assinado de forma digital por PAULO ELSON DA SILVA E SILVA:49127144291
Dados: 2017.12.13 08:01:50 -03'00'