




Transporte e Serviços Ltda
Email: calferreiratrasporteservicos@hotmail.com



Moju, 25 de fevereiro de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO
ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE
Convite nº 42/2014
Abertura: 25/02/2014
Horário: 09:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 42/2014, com data de abertura no dia 25/02/2014, horário 09 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE - localizada na AV. COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ **56.728,49**

Cinquenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos

2-Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3-Prazo de entrega dos serviços:

60 (sessenta) dias

4-Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.


Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av. das Palmeiras nº 216 - Bairro: Centro - Fone: (91) 91879170
CNPJ:17.482.170/0001-52- Insc. ESTADUAL:15.397.590-3
CEP: 68450-000 MOJU - PARÁ

CW

Transporte e Serviços Ltda
Email: calferreiratrasporteservicos@hotmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE	DATA
042/2014-CPL/MOJU/PA	25/02/2014


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.711,55	3,02%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	848,04	848,04		1,49%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m ²	3,00	287,84	863,51		1,52%
2.0	FUNDAÇÃO					2.533,67	4,47%
2.1	Escavação manual profundidade de até 1,50m	m ³	4,74	27,90	132,20		0,23%
2.2	Bloco de concreto armado (0,30 x 0,30 x 0,50 m), fck = 20 MPA, inclusive lançamento, concretagem, adensamento, ferragem, fôrma e desfôrma	m ³	0,95	1.396,79	1.319,97		2,33%
2.3	Fundação corrida em concreto ciclópico (cimento, areia e pedra preta)	m ³	3,79	229,14	869,17		1,53%
2.4	Reaterro, inclusive compactação	m ³	4,74	29,63	140,37		0,25%
2.5	Lastro em concreto simples - e = 5 cm - fundo dos blocos	m ³	0,18	399,78	71,96		0,13%
3.0	ESTRUTURA					4.189,81	7,39%
3.1	Concreto armado - fck = 20 MPA, inclusive lançamento, concretagem, adensamento, ferragem, fôrma e desfôrma	m ³	2,98	1.405,98	4.189,81		7,39%
4.0	PAREDES E PAINÉIS					2.834,04	5,00%
4.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m ²	102,44	27,67	2.834,04		5,00%
5.0	REVESTIMENTO					4.943,26	8,71%
5.1	Chapisco	m ²	204,88	4,41	903,52		1,59%
5.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m ²	204,88	19,72	4.039,74		7,12%
6.0	FÔRRO					1.031,48	1,82%
6.1	Barroteamento de madeira	m ²	44,98	22,93	1.031,48		1,82%
6.2	Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m ²	44,98	28,09	1.263,34		2,23%
7.0	COBERTURA					11.331,57	19,98%
7.1	Estrutura em madeira para cobertura	m ²	116,57	34,89	4.066,98		7,17%
7.2	Encaibramento e ripamento	m ²	116,57	27,87	3.249,02		5,73%
7.3	Cobertura em telhas de barro tipo plan	m ²	116,57	34,45	4.015,57		7,08%

Av. das Palmeiras nº 216 - Bairro: Centro - Fone: (91) 91879170
CNPJ: 17.482.170/0001-52- Insc. ESTADUAL: 15.397.590-3
CEP: 68450-000 MOJU - PARÁ



Transporte e Serviços Ltda
Email: calferreiratransporteservicos@hotmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE	DATA
042/2014-CPL/MOJU/PA	25/02/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
8.0	PAVIMENTAÇÃO					9.064,81	15,98%
1	Camada impermeabilizadora	m²	86,35	28,08	2.424,45		4,27%
8.2	Camada niveladora	m²	86,35	22,17	1.914,17		3,37%
8.3	Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	86,35	54,73	4.726,19		8,33%
9.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					339,01	0,60%
9.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	33,52	10,11	339,01		0,60%
10.0	PINTURA					7.019,11	12,37%
10.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	232,78	13,84	3.221,12		5,68%
10.2	Pintura em esmalte sintético para parede, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos - barra h = 1,20 m	m²	53,71	18,26	980,60		1,73%
10.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	116,57	11,00	1.281,78		2,26%
10.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de	m²	32,85	11,00	361,21		0,64%
10.5	Pintura em tinta acrílica para telhas cerâmicas	m²	116,57	10,07	1.174,40		2,07%
11.0	INSTALAÇÕES					4.419,03	7,79%
11.1	Instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	1.516,92	1.516,92		2,67%
11.2	Fossa séptica com sumidouro em concreto armado e alvenaria com tampa em concreto	und	1,00	1.974,21	1.974,21		3,48%
11.3	Instalação hidrossanitária, inclusive substituição de tubulação, conexões, torneiras, válvulas, vaso sanitário, lavatório de coluna etc.	und	1,00	927,90	927,90		1,64%

Av. das Palmeiras nº 216 - Bairro: Centro - Fone: (91) 91879170
CNPJ: 17.482.170/0001-52 - Insc. ESTADUAL: 15.397.590-3
CEP: 68450-000 MOJU - PARÁ

[Handwritten signatures and stamps]



Transporte e Serviços Ltda
Email: calferreiratrasporteservicos@hotmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE	DATA
042/2014-CPL/MOJU/PA	25/02/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
12.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					6.899,23	12,16%
12.1	Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	6,72	401,94	2.701,02		4,76%
12.2	Janela em madeira de lei - completa, inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	3,52	318,96	1.122,74		1,98%
12.3	Fornecimento e assentamento de Grade de ferro	m²	22,44	137,05	3.075,47		5,42%
13.0	LIMPEZA FINAL						
13.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	411,92	411,92	411,92	0,73%
TOTAL GERAL						56.728,49	100,00%

Av. das Palmeiras nº 216 - Bairro: Centro - Fone: (91) 91879170
CNPJ: 17.482.170/0001-52 - Insc. ESTADUAL: 15.397.590-3
CEP: 68450-000 MOJU - PARÁ

CW

Transporte e Serviços Ltda
Email: calferreiratrasporteservicos@hotmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE											
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA											
CONVITE						DATA					
042/2014-CPL/MOJU/PA						25/02/2014					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO								VALOR	%
		SEMANA									
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.711,55 100,00%									
3	FUNDAÇÃO	1.646,89 65,00%	886,78 35,00%							1.711,55	3,02%
4	ESTRUTURA		2.513,89 60,00%	1.675,92 40,00%						2.533,67	4,47%
5	PAREDES E PAINÉIS		991,91 35,00%	708,51 25,00%	708,51 25,00%	425,11 15,00%				4.189,81	7,39%
6	REVESTIMENTO			1.730,14 35,00%	1.730,14 35,00%	741,49 15,00%	741,49 15,00%			2.834,04	5,00%
7	FÔRRO				1.031,48 100,00%					4.943,26	8,71%
8	COBERTURA		5.665,79 50,00%	5.665,79 50,00%						1.031,48	1,82%
9	PAVIMENTAÇÃO				3.625,92 40,00%	2.266,20 25,00%	2.266,20 25,00%	906,48 10,00%		11.331,57	19,98%
10	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL									9.064,81	15,98%
11	PINTURA								339,01 100,00%	339,01	0,60%
12	INSTALAÇÕES			1.325,71 30,00%	2.209,52 50,00%	883,81 20,00%	1.895,16 27,00%	3.720,13 53,00%	1.403,82 20,00%	7.019,11	12,37%
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.587,21 37,50%	2.725,20 39,50%	1.586,82 23,00%		4.419,03	7,79%
14	LIMPEZA FINAL		49,43 12,00%	51,49 12,50%	51,49 12,50%	67,97 16,50%	63,85 15,50%	63,85 15,50%	63,85	6.899,23	12,16%
SUB-TOTAIS		3.358,44	10.107,80	11.157,56	9.357,06	6.971,78	7.691,89	6.277,28	1.806,68	411,92	0,73%
TOTAL PARCIAL		5,92%	17,82%	19,67%	16,49%	12,29%	13,56%	11,07%	3,18%	56.728,49	100,00%
TOTAL ACUMULADO		5,92%	23,74%	43,41%	59,90%	72,19%	85,75%	96,82%	100,00%	56.728,49	100,00%

Av. das Palmeiras nº 216 - Bairro: Centro - Fone: (91) 91879170
CNPJ: 17.482.170/0001-52- Insc. ESTADUAL: 15.397.590-3
CEP: 68450-000 MOJU - PARÁ