

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
1	Arquibancada descoberta	Em estrutura modulada metálica, piso em madeira ou em compensado antiderrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,70m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, tapume metálico galvanizado ou compensado, considerar espaçamento de 0,50m por pessoa, passarela frontal de 14,40m mínimo, altura entre degraus de 0,35m nos 3 primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), altura máxima de 0,45m nos degraus restantes	Lugar	2000	R\$ 20,00	R\$ 43,00		R\$ 35,00	R\$ 32,67	R\$ 65.340,00
2	Arquibancada coberta	Em estrutura modulada metálica, piso em madeira ou em compensado antiderrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,70m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, tapume metálico galvanizado ou compensado, considerar espaçamento de 0,50m por pessoa, passarela frontal de 1,40m mínimo, altura entre degraus de 0,35m e 0,45m, nem lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Lugar	2000	R\$ 36,00	R\$ 53,00		R\$ 63,00	R\$ 50,67	R\$ 101.340,00

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
3	Banheiros químicos (com 2 und)	Em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.	Diária	30	R\$ 720,00	R\$ 560,00		R\$ 1.000,00	R\$ 760,00	R\$ 22.800,00
4	Banheiros químicos (com 4 und)	Em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.	Diária	30	R\$ 960,00	R\$ 1.120,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.093,33	R\$ 32.799,90
5	Camarins 4x4	Climatizado, composto de estrutura de alumínio e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, com montantes de 2,20m de altura, piso em compensado estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Diária	20	R\$ 3.840,00	R\$ 2.400,00		R\$ 5.000,00	R\$ 3.746,67	R\$ 74.933,40

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
6	Camarins 5x5	Climatizado, composto de estrutura de alumínio e placas formicada Tipo TS na cor branca brilhante, com montantes de 2,20m de altura, piso em compensado estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Diária	20	R\$ 4.960,00	R\$ 3.750,00		R\$ 6.000,00	R\$ 4.903,33	R\$ 98.066,60
7	Palco Geopace 18x14m	Dimensão: 18mx14m. Em estrutura espacial de alumínio, no formato geodésico de fabril cação feeling ou similar, pé direito de 9,00m montado sobre piso em compensado naval antiderrapante, estruturado com perfil metálico de 2,10m de altura, pintado com tinta PVA na cor preta, fechamentos em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	UNID	10	R\$ 20.000,00	R\$ 37.800,00		R\$ 35.000,00	R\$ 30.933,33	R\$ 309.333,30

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
8	Palco 4x2	Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; revestimento de saia podendo ser em lona, compensado ou lycra e fechamentos em compensado ou lona vinílica. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	UNID	10	R\$ 2.800,00	R\$ 1.500,00		R\$ 4.000,00	R\$ 2.766,67	R\$ 27.666,70
9	Palco 10x8	Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; revestimento de saia podendo ser em lona, compensado ou lycra e fechamentos em compensado ou lona vinílica. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Diária	10	R\$ 9.600,00	R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 9.650,00	R\$ 96.500,00

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
10	Torre para sonorização	Tipo fly, em estrutura tubular metálica com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ^{1/2} polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura.	UNID	20	R\$ 1.000,00	R\$ 400,00		R\$ 1.500,00	R\$ 966,67	R\$ 19.333,40
11	Praticáveis Pantográficos	Em estrutura de alumínio com pisos em compensado, com 15 mm de espessura, recapeado com carpete escuro, modulados nas dimensões 2,00 x 1,00 metros, com altura regulável através de sistema de ajuste pantográfico variável de 0,20 a 1,00 metro. Os praticáveis deverão ter sistema de atracação de modo a que os módulos formem uma estrutura única e segura.	Diária	30	R\$ 180,00	R\$ 380,00		R\$ 308,00	R\$ 289,33	R\$ 8.679,90
12	Tenda 5x5 de vão	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	Diária	25	R\$ 850,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.220,00	R\$ 30.500,00
13	Tenda 10x10 de vão	Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar.	Diária	25	R\$ 2.400,00	R\$ 5.000,00		R\$ 4.200,00	R\$ 3.866,67	R\$ 96.666,75

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
14	Estande básico (externo)	Dimensão: 3,00m x 3,00m; composta de estrutura de alumínio com montantes de altura de 2,20m e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, cobertura em lona vinílica com filtro solar que proporciona melhor conforto térmico, com a redução do calor. Incluindo 01 testeira com identificação, 02 prateleiras, 02 pontos de iluminação a cada 03 metros quadrados e 02 pontos de tomada.	Diária	200	R\$ 180,00		R\$ 150,00	R\$ 308,00	R\$ 212,67	R\$ 42.534,00
15	Estande básico (interno)	Dimensão: 3,00m x 3,00m; composta de estrutura de alumínio com montantes de altura de 2,20m e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em carpete na cor preta; incluindo uma testeira com identificação, 01 ponto de iluminação a cada 3 metros quadrados e 01 ponto de tomada.	Diária	50	R\$ 130,00		R\$ 125,00	R\$ 210,00	R\$ 155,00	R\$ 7.750,00
16	Box-Truss Q30	Treliça de alumínio nas dimensões de 30 x 30 cm, tipo Q-30 do Feeling ou similar.	Metro	25	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ 80,00	R\$ 98,00	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
17	Cerca modulada	Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m ou 03,00m de comprimento por 01,00m de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1¼ polegadas com espessura mínima de 2,65mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 cm entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	Metro	500	R\$ 25,00	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 42,00	R\$ 35,50	R\$ 17.750,00
18	Pórtico 10x5	Em estrutura tubular metálica com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30mm), contraventos em tubos metálicos com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.	UNID	15	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.300,00	R\$ 5.433,33	R\$ 81.499,95
19	Camarote	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 8,50m x 4,30m x 0,50m de altura, com piso em compensado estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta; cobertura com tenda em lona vinílica.	UNID	20	R\$ 5.940,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.000,00	R\$ 6.813,33	R\$ 136.266,60

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		
20	Palanque 8x4	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 8x4, com piso em compensado 15 mm de espessura estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, sem a utilização de pregos; revestimento de saia podendo ser de lona, compensado ou lycra, cobertura com tenda em estrutura tubular metálica galvanizada de vendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² .	UNID	15	R\$ 3.600,00	R\$ 5.440,00		R\$ 5.600,00	R\$ 4.880,00	R\$ 73.200,00
21	Palanque	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 5,80m x 5,70m x 1,10m de altura, com piso em compensado estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta; cobertura com tenda em estrutura tubular metálica galvanizada de vendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² .	UNID	15	R\$ 3.000,00	R\$ 5.600,00		R\$ 5.100,00	R\$ 4.566,67	R\$ 68.500,05
22	Sala de apoio ao Buffet	Em estruturada modulada metálica nas dimensões de 5,80m x 5,70m; com piso e fechamentos em compensado estruturado com perfil metálico, pintado com tinta PVA na cor preta, sem a utilização de pregos; coberto com tenda em lona vinílica na cor branca.	UNID	15	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00		R\$ 4.900,00	R\$ 4.433,33	R\$ 66.499,95
23	Passarela	Sobre a grama para acesso aos camarotes, em estrutura modulada metálica, com 1,50m de largura; piso em compensado estruturado com perfil metálico, pintado com tinta PVA na cor preta.	Metro	100	R\$ 40,00		R\$ 110,00	R\$ 70,00	R\$ 73,33	R\$ 7.333,00
24	Porta Banner	Confeccionado em ferro, na cor preta, totalmente retrátil, garras removíveis, regulagem de altura de 1,20 a 2,70, pés articulados.	UNID	25	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 505,00	R\$ 368,33	R\$ 9.208,25
VALOR TOTAL										R\$ 1.496.551,75

OBS 1: OS PREÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA COMPARATIVO DE PREÇO FORAM EXCLUIDOS POR APRESENTAREM PREÇOS ACIMA OU ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO CONFORME PROPOSTAS APRESENTADAS.

SEGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS										27/09/2017
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	EMPRESAS				PREÇO MÉDIO	TOTAL
					EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04		