

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL DE AREIA - VILA ARTHUR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ

DATA: OUTUBRO DE 2017

LOCAL: OURÉM - PA

VALOR: R\$ 136.162,82

PRAZO: 02 MESES

RESP. TEC.:MARUZA BAPTISTA CAU:A28510-2

SEDOP/PA DATA BASE:SETEMBRO 2017

BDI 28,82%



TABELA	CÓDIGO	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL
		1	QUADRA DE AREIA					
		1.1	SERVIÇOS INICIAIS					
SEDOP	10009	1.1.1	Locação da Obra	m²	700,00	R\$ 3,49	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
SEDOP	10004	1.1.2	Placa da obra em aço galvanizado	m²	6,00	R\$ 325,77	R\$ 419,66	R\$ 2.517,96
SEDOP	10000	1.1.3	Licenças e taxas da obra (acima de 500m²)	cj	1,00	R\$ 10.833,75	R\$ 13.956,04	R\$ 13.956,04
			TOTAL DO SUB ITEM 1.1					R\$ 19.624,00
		1.2	MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA DUAS FACES, H= 1,00 M E CALÇADA E PISOS					
SEDOP	30010	1.2.1	Escavação Manual de Cavas	m³	8,80	R\$ 33,96	R\$ 43,75	R\$ 385,00
SEDOP	40026	1.2.2	Baldrame em Concreto Ciclópico (inc.forma)	m³	8,80	R\$ 849,26	R\$ 1.094,02	R\$ 9.627,38
SEDOP	60045	1.2.3	Alvenaria tijolo de barro singelo	m²	110,00	R\$ 58,90	R\$ 75,87	R\$ 8.345,70
SEDOP	110143	1.2.4	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	220,00	R\$ 7,49	R\$ 9,65	R\$ 2.123,00
SEDOP	110249	1.2.5	Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi	m²	220,00	R\$ 34,22	R\$ 44,08	R\$ 9.697,60
SEDOP	150480	1.2.6	Pintura Acrílica fosca Ambientes/ Externos,3 Demãos, com fundo preparador	m²	220,00	R\$ 16,47	R\$ 21,22	R\$ 4.668,40
SEDOP	260278	1.2.7	Colchão de areia e ≈ 20 Cm	m³	140,00	R\$ 21,90	R\$ 28,21	R\$ 3.949,40
SEDOP	90068	1.2.8	Portão de Ferro 1/2" c/ Ferragens (inc.pint.anti-corrosiva)	m²	3,00	R\$ 216,65	R\$ 279,09	R\$ 837,27
SEDOP	240244	1.2.9	Alambrado para quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 #2"	m²	110,00	R\$ 283,28	R\$ 364,92	R\$ 40.141,20
SEDOP	150302	1.2.10	Pintura Esmalte brilhante Duas Demãos,para Ferro inclusive proteção em zarcão	m²	226,00	R\$ 26,08	R\$ 33,60	R\$ 7.593,60
SEDOP	130233	1.2.11	piso cimentado com junta plástica	m²	115,20	R\$ 39,66	R\$ 51,09	R\$ 5.885,57
			TOTAL DO SUB ITEM 1.2					R\$ 93.254,11
		2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SEDOP	170625	2.1	Poste em aço reto h=11m (inclui base em concreto ciclópico	Unid.	4,00	R\$ 1.716,86	R\$ 2.211,66	R\$ 8.846,64
SEDOP	170993	2.2	Holofote - 300W (Cônico)	Unid.	12,00	R\$ 192,62	R\$ 248,13	R\$ 2.977,56
SEDOP	170879	2.3	caixa de passagem em alumínio 300x300x130mm	UNID.	6,00	R\$ 212,05	R\$ 273,16	R\$ 1.638,96
SEDOP	170318	2.4	Cabo de Cobre Nú 6,0 mm²	ml	125,00	R\$ 6,31	R\$ 8,13	R\$ 1.016,25
SEDOP	170078	2.5	Eletroduto de PVC de 1"	ml	125,00	R\$ 7,89	R\$ 10,16	R\$ 1.270,00
			TOTAL DO ITEM 2					R\$ 15.749,41
		3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
SEDOP	30010	3.1	Escavação Manual de Cavas	m³	13,20	R\$ 33,96	R\$ 43,75	R\$ 577,50
SEDOP	260850	3.2	Seixo com espalhamento	m³	8,25	R\$ 134,64	R\$ 173,44	R\$ 1.430,88
SEDOP	30254	3.3	Reaterro	m³	4,95	R\$ 37,15	R\$ 47,86	R\$ 236,91
SEDOP	180678	3.4	Caixa De Inspeção Em Alvenaria 60X60X60Cm,	Unid.	1,00	R\$ 335,63	R\$ 432,36	R\$ 432,36
			TOTAL DO ITEM 3					R\$ 2.677,65
		4	SERVIÇOS FINAIS					
SEDOP	270220	4.1	Limpeza da Obra	m²	831,79	R\$ 4,53	R\$ 5,84	R\$ 4.857,65
			TOTAL DO ITEM 4					R\$ 4.857,65
			TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 136.162,82