



À

PREFEITURA MUNICIPAL DO MOJÚ

Ref.: CONVITE

Ass.: Apresentação da Proposta

Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.^a a nossa proposta financeira para reforma e ampliação da escola municipal **TRINDADE**, no ramal Primavera neste Município, nos termo da planilha em anexo.

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de 60 (Sessenta) Dias;
3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;
4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde será executada a obra;
5. Que o preço global do Item ofertado é de **R\$ 148.020,25 (Cento e Quarenta e Oito Mil Vinte Reais e Vinte Cinco Centavos)** conforme constantes da Planilha de Orçamento (Anexo);
6. Que concordamos com as disposições, e reconhecemos a "PREFEITURA MUNICIPAL DO MOJÚ", o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório;
7. Que temos conhecimento que a "PREFEITURA MUNICIPAL DO MOJÚ" não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta.
8. - Condições de pagamento: em parcelas, de acordo com a medição da obra.
9. - Banpará, AG. 049 e C. Corrente 0300054-0
10. - Eli de Souza Lima - CPF: 30237203200, CI (RG) 1752632 SSP/PA. FONE: 30872192/82160063/99161396
11. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.

Belem-Pa, 07 de Novembro de 2014


ELI DE SOUZA LIMA



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "TRINDADE"
LOCAL: REGIÃO JAMBUAÇÚ - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE TRINDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA


REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DATA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	07/11/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
					UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					945,20	0,97%
1.1	PMM	Instalações provisórias	und	1,00	285,86	285,86		0,29%
1.2	010004	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	219,78	659,34		0,67%
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.094,17	1,12%
2.1	020307	Retirada de telha de barro sem reaproveitamento	m²	249,37	3,18	793,34		0,81%
2.2	020307	Retirada de esquadrias de madeira (portas e janelas) sem reaproveitamento	m³	7,12	23,61	168,13		0,17%
2.3	020016	Demolição de prédio em alvenaria, inclusive remoção de entulho	und	6,33	20,97	132,71		0,14%
3.0		FUNDAÇÃO					4.890,45	5,00%
3.1	040283	Reforço estrutural em Bloco de concreto armado, inclusive fôrma, desfôrma, lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 MPA	m³	4,40	1.087,13	4.783,35		4,89%
3.2	050257	Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos blocos) - e = 0,08 m	m³	0,35	304,24	107,09		0,11%
4.0		ESTRUTURA					11.473,70	



6.6	070287	Cumeeira em cerâmica (CAPOTE)	ml	42,44	7,41	314,48		0,32%
6.7	070287	Aplicação de imunizante (anti-cupim)	m²	249,37	6,24	1.557,11		1,59%
7.0		PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO					18.514,45	18,92%
7.1	130110	Camada niveladora	m²	155,34	20,15	3.129,37		3,20%
7.2	130119	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	155,34	64,83	10.071,09		10,29%
7.3	130112	Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica	m²	41,23	22,03	908,40		0,93%
7.4	130112	Retirada com reposição de revestimento cerâmico nos banheiros e cozinha	m²	78,45	56,16	4.405,59		4,50%
		RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					345,85	0,35%
8.1	120645	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	33,92	10,20	345,85		0,35%
9.0		PINTURA					11.017,42	11,26%
9.1	150180 *	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	224,33	16,34	3.665,89		3,75%
9.2	150207	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	78,45	9,99	783,61		0,80%
9.3	150180	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	249,37	13,31	3.318,71		3,39%
9.4	150377	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	34,34	13,31	457,01		0,47%
9.5	150302	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	28,92	18,00	520,60		0,53%
	150286	Pintura em tinta						



11.4	090063 **	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, inclusive ferragens (dobradiça e fechadura)	m²	8,92	394,43	3.518,31		3,59%
12.0		OUTROS ELEMENTOS					503,67	0,51%
12.1	090201	Fornecimento e assentamento de mastro de madeira para hasteamento de bandeira, inclusive pintura	und	3,00	167,89	503,67		0,51%
13.0		LIMPEZA FINAL					776,17	0,79%
13.1	270220	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	776,17	776,17		0,79%
TOTAL GERAL							97.870,98	100,00%

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "TRINDADE"
LOCAL: REGIÃO JAMBUAÇU - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE TRINDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

DATA

07/11/2014

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
					UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					139,15	0,28%
1	010009	Locação de obra	m²	63,44	2,19	139,15		0,28%
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					3.096,20	6,17%
2.1	030010	Escavação manual profundidade de até 1,50m	m³	5,64	25,16	141,99		0,28%
2.2	030011	Aterro com material de fora da obra, inclusive apiloamento e compactação - h _{méd} = 0,40 m	m³	65,98	43,08	2.842,10		5,67%
2.3	030254	Reaterro, inclusive compactação	m³	5,64	19,87	112,11		0,22%
3.0		FUNDAÇÃO					2.365,41	4,72%
3.1	040283	Bloco de concreto armado, inclusive fôrma, desfôrma, lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 MPA	m³	1,02	1.087,13	1.113,22		2,22%
3.2	050257	Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos blocos) - e = 0,08 m	m³	0,08	304,24	24,92		0,05%
3.3	040025	Fundação corrida em concreto ciclópico 1:8 (CALÇADA DE PROTEÇÃO)	m³					



5.2	060045	Alvenaria de tijolo de barro a singelo (calçada de proteção e alicerce)	m²	21,44	31,86	682,98		1,36%
6.0		PAVIMENTAÇÃO					4.919,28	9,81%
6.1	130111	Camada impermeabilizadora e = 10cm	m²	63,44	20,15	1.278,02		2,55%
6.2	130110	Camada niveladora espessura 2,50 cm	m²	38,54	15,41	594,01		1,18%
6.3	130119	Lajota cerâmica 40 x 40 cm PEI IV - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento	m²	38,54	64,83	2.498,65		4,98%
6.4	130112	Piso em concreto simples com junta plástica no traço 1:4:3 (cimento, seixo e areia) - ÁREA EXTERNA	m²	24,90	22,03	548,61		1,09%
7.0		RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					336,37	0,67%
8.0	120645	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	32,99	10,20	336,37		0,67%
		REVESTIMENTOS					4.386,22	8,75%
8.1	060046	Chapisco	m²	196,44	4,15	815,14		1,63%
8.2	060660	Reboco com argamassa no traço 1:6:2	m²	196,44	18,18	3.571,09		7,12%
9.0		COBERTURA					10.066,56	20,07%
9.1	070308	Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m²	99,04	34,86	3.452,34		6,88%
9.2	070308	Encaibramento e ripamento (estrutura)	m²	99,04	23,22	2.299,60		4,59%
9.3	070058	Cobertura em telha de barro tipo plan	m²	99,04	30,78	3.048,20		6



12.1	090063 *	Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	5,04	394,43	1.987,92		3,96%
12.2	090201	Confecção e assentamento de JANELA em esquadria de madeira	m²	2,86	278,72	797,15		1,59%
13.0		PINTURA					4.760,07	9,49%
13.1	150180 *	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	153,57	16,34	2.509,53		5,00%
13.2	150207	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	24,90	9,99	248,72		0,50%
13.3	150180	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	72,54	13,31	965,44		1,93%
13.4	150377	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	10,08	13,31	134,15		0,27%
13.6	150286	Pintura em tinta para telhas cerâmicas	m²	99,04	9,11	902,23		1,80%
14.0		LIMPEZA FINAL					238,18	0,47%
14.1	270220	Limpeza final com retirada de entulho	m²	63,44	3,75	238,18		0,47%
TOTAL GERAL							50.149,27	100%

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL



REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DATA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	07/11/2014

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "TRINDADE"
LOCAL: REGIÃO JAMBUAÇÚ - RAMAL PRIMAVERA - COMUNIDADE TRINDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	ELEMENTOS	PREÇO	%
1	REFORMA	97.870,98	66,12%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	945,20	0,64%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.094,17	0,74%
1.3	FUNDAÇÃO	4.890,45	3,30%
1.4	ESTRUTURA	11.473,70	7,75%
1.5	FÔRRO	7.406,57	5,00%
1.6	COBERTURA	26.139,62	17,66%
1.7	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO	18.514,45	12,51%
1.8	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL	345,85	0,23%
1.9	PINTURA	11.017,42	7,44%
1.10	INSTALAÇÕES	5.449,36	3,68%
1.11	ESQUADRIAS	9.314,34	6,29%
1.12	OUTROS ELEMENTOS	503,67	0,34%
1.13	LIMPEZA FINAL	776,17	0,52%
2	AMPLIAÇÃO	50.149,27	33,88%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	139,15	0,09%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.096,20	2,09%
2.3	FUNDAÇÃO	2.365,41	1,60%
2.4	ESTRUTURA	7.927,76	5,36%
2.5	PAREDES E PAINÉIS	2.643,27	1,79%
2.6	PAVIMENTAÇÃO	4.919,28	3,32%
2.7	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	336,37	0,23%
2.8	REVESTIMENTOS	4.386,22	2,96%
2.9	COBERTURA	10.066,56	6,8