



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS - NGO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS - NLCC

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - NGO

Adjudico o presente certame de acordo com a Proposta Revisada solicitado pelo Ofício de nº 316 /2014 que tem como objeto: Execução de serviço de duplicação da Rodovia Fernando Guilhon - Santarém/PA, conforme melhor abaixo relacionada:


Empresa: SANENG- Santarém Engenharia Ltda.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO ITEM 01	UNID.	QUANT	(R\$)	
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	6,00	386,50	2.319,00
1.2	Sinalização noturna e diurna	m	856,00	2,00	1.712,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Execução de Imprimação Mecânica com CM-30, TAXA 1.2 L/M2	m²	13.030,00	4,85	63.195,50
2.2	Pintura de Ligação	m²	13.030,00	1,44	18.763,20
2.3	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - faixa C com CAP 50/70 (Aquisição Posto Usina)	ton	1.563,60	349,54	546.540,74
2.4	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 Km, com caminhão basculante de 15 m³	TxKm	15.636,00	0,97	15.166,92
2.5	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 15 m³	ton	1.563,60	3,27	5.112,97
2.6	Concreto betuminoso usinado a quente - capa de rolamento (sem usinagem) - A aplicação	ton	1.563,60	10,00	15.636,00
3.0	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES				
3.1	Meio fio com linha d'água em concreto	m	3.914,00	43,39	169.828,46
3.2	Meio fio sem linha d'água em concreto	m	808,00	43,95	35.511,60
3.3	Calçada em concreto e= 7 cm (L=1,20m)	m²	2.503,40	43,51	108.922,93
3.4	Escavação mecânica de vala	m³	2.382,56	14,26	33.975,31
3.5	Form, transp, assent e rejunt de tubo D=0,60m	m	102,00	202,00	20.604,00
3.6	Form, transp, assent e rejunt de tubo D=0,80m	m	158,00	302,00	47.716,00
3.7	Form, transp, assent e rejunt de tubo D=1,00m	m	200,00	443,79	88.758,00
3.8	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	1.107,57	17,00	18.828,69
3.9	Boca de lobo 1,00x1,00x1,00m	UNID.	12,00	670,00	8.040,00
3.10	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (p/ Bota-fora, D.M.T = 10 km)	m³xKm	16.574,87	1,25	20.718,59
3.11	Construção de Poço de Visita 2,00x2,00x1,80m	UNID.	6,00	9.105,90	54.635,40
3.12	Ala de Lançamento (1,60X2,15m)	UNID.	1,00	1.525,00	1.525,00
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES				
4.1	Plantio de grama em placas	m²	3.472,00	20,81	72.252,32
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL				
5.1	Pintura mecânica de faixa (0,10m) - tinta durabilidade 2- anos	m²	171,20	17,38	2.975,46
5.2	Pintura mecânica de seta reta estratigráfica - tinta	m²	5,00	17,38	86,90
5.3	Pintura mecânica de faixa de pedestre estratigráfica - tinta durabilidade 2- anos	m²	200,00	17,38	3.476,00
5.4	Form. e implantação placa de Acessibilidade sinalização total refletiva Ø = 1,00	m²	5,00	249,37	1.246,85
5.5	Form. e implantação placa de Proibido estacionar sinalização total refletiva Ø = 1,00	m²	5,00	249,37	1.246,85
5.6	Form. e implantação placas de Pare sinalização total refletiva Ø = 1,00	m²	5,00	249,37	1.246,85
5.7	Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18, dimensões 8x12cm	UNID.	8,00	36,91	295,28
VALOR GLOBAL					1.360.336,82




A Comissão de licitação, com efeito tendo por base o resultado classificatório antes apresentado, e estando atendidos os critérios de publicação, divulgação e abertura da sessão, para recebimento e julgamento da documentação e após adequação da proposta indica a Adjudicação, o objeto do certame à licitante SANENG- Santarém Engenharia Ltda. que apresentou menor preço conforme exposto acima.

Santarém (PA) 26 de Setembro de 2014


Claudionor dos Santos Rocha
Presidente


Maria da Conceição Soares Miléo
Membro


Rosângela J.C. da Costa
Membro

Ratifico a decisão de adjudicação.


Geraldo Chigre Bitar Pinheiro
Diretor do Núcleo
Decreto nº 032/2014 - SEMAD

