



LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-CPL-002-15 - PROCESSO Nº 030/15-CPL/PMBB

ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Execução de serviços de construção de Calçadas, Meio Fio, Sarjetas e Sinalização nos Logradouros da Sede do Município de Breu Branco-PA.

LOCAL: BREU BRANCO-PA.

						Mês de Referência		jan/15
MEIO FIO-SARJETA						Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)
PASSEIO						1.496,75	2,00	2.993,50
TOTAL (m²)								2.993,50
						BDI	1,2423	
ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	UNIT.SINAPI (R\$)	UNIT. C/ BDI 26,43% (R\$)	CUSTO TOTAL C/ BDI (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	m ²	342,62	425,64	2.553,84	
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.993,50	m ²	0,30	0,37	1.107,60	
1.3	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	12,00	m ²	249,44	309,88	3.718,56	
Sub Total								7.380,00
2	MEIO FIO, SARJETA							
2.1	73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	1.496,75	m	47,18	58,61	87.724,41	
2.2	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	1.496,75	m	37,09	46,08	68.970,16	
Sub Total								156.694,57
3	PASSEIO							
3.1	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	633,12	m ³	26,40	32,80	20.766,48	
3.2	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	688,50	m ²	38,38	47,68	32.827,88	
3.3	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO (tento)	34,43	m ³	495,77	615,90	21.202,49	
3.4	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	2.993,50	m ²	47,23	58,67	175.628,43	
3.5	73904/001	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	449,02	m ³	69,03	85,76	38.508,34	
Sub Total								288.933,62
4	SINALIZAÇÃO							
4.1	4 S 06 200 02 - SICRO2 RCTR0320 (pag 2421)(anexo 1)	Forn. e implantação placa de sinalização. tot.refletiva-Placa A-32 a(para travessia de pedestre) e A-32c (para travessia de deficiente) dimensões 0,50m x 0,50m	32,00	m ²	272,68	338,75	10.840,00	
4.2	SINAPI CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS (anexo 2)	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	299,35	m ²	66,01	82,00	24.546,67	
4.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	18,00	und	100,71	125,11	2.251,98	



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Breu Branco
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº TP-CPL-002-15 - PROCESSO Nº 030/15-CPL/PMBB

4.4	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	404,12	m ²	2,29	2,84	1.147,71
Sub Total							38.786,36
5	LIMPEZA FINAL						
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.993,50	m ²	1,69	2,10	6.286,35
Sub Total							6.286,35
VALOR GLOBAL							498.080,90

Breu Branco-PA, 27 de Maio de 2015

FELIPE JOSÉ MARQUEZ MESQUITA
Engenheiro Civil - CREA/PA nº 151303390-5