



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 – TP

**ANEXO II E III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CARLOS FURTADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA-PA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 31/07/2018
LOCAL DA OBRA: POSTO DE SAÚDE CARLOS FURTADO - ITAITUBA-PARA	VALOR DA OBRA: 0,00
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS CARLOS FURTADO	DATA BASE: SINAPI JUNHO/2018 SEDOP ABRIL/2018

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF. Cód.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO			E.D.I (3)
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	
							0,00	26,00%
1		SERVIÇOS INICIAIS					0,00	
1.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	201,36			0,00	INCLUSO
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	10,50			0,00	INCLUSO
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,60			0,00	INCLUSO
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					0,00	
2.1	SEDOP 20014	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M²	21,32			0,00	INCLUSO
2.2	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M²	10,00			0,00	INCLUSO
2.3	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 1MT ATE 0,5 KM	M³	7,10			0,00	INCLUSO
3		ESCAVAÇÃO					0,00	
3.3	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	4,25			0,00	INCLUSO
4		FUNDAÇÕES					0,00	
4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,15			0,00	INCLUSO
4.2	SEDOP 40283	BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	M³	1,50			0,00	INCLUSO
4.3	SEDOP 40284	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	M³	1,33			0,00	INCLUSO
5		ESTRUTURA					0,00	
5.1	SEDOP 50729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (PILARES E CINTAMENTO SUPERIOR)	M³	0,86			0,00	INCLUSO
5.2	SEDOP 50729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (PILARES MURO)	M³	0,45			0,00	INCLUSO
6		ESQUADRIAS					0,00	
6.1	SEDOP 91514	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10mm	M²	20,80			0,00	INCLUSO
6.2	SEDOP 90062	PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M²	6,93			0,00	INCLUSO
6.3	84088	PEITQRIIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M.	17,65			0,00	INCLUSO
6.4	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	7,02			0,00	INCLUSO
7		PINTURA					0,00	
7.1	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.	M²	402,40			0,00	INCLUSO
7.2	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO (INTERNA)	M²	402,40			0,00	INCLUSO
7.3	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.	M²	425,00			0,00	INCLUSO
7.4	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO (EXTERNA)	M²	360,25			0,00	INCLUSO
7.5	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO (INCLUSO RAMPA DE ACESSO)	M²	64,80			0,00	INCLUSO
8		ALVENARIA					0,00	
8.1	SEOP 60046	ALVENARIA EM TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M²	160,50			0,00	INCLUSO
8.2	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	290,50			0,00	INCLUSO
8.3	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	290,50			0,00	INCLUSO
9		COBERTURA					0,00	
9.1	SEDOP 70052	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE BARRO, PC SERPADA	M²	71,86			0,00	INCLUSO
9.2	SEDOP 70049	COBERTURA EM TELHA DE BARRO	M²	71,86			0,00	INCLUSO
9.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M.	21,15			0,00	INCLUSO
10		PISO					0,00	
10.1	95240	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	54,10			0,00	INCLUSO
10.2	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M²	54,10			0,00	INCLUSO
10.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M²	31,00			0,00	INCLUSO
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00	
11.1	SEOP 171491	REVISAO DE PONTO DE LUZ	Pt.	21,00			0,00	INCLUSO
11.2	20857	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	Pt.	27,00			0,00	INCLUSO
11.3	170682	PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (incl. eletr., cx., fiaçao e tomada)	Pt.	36,00			0,00	INCLUSO
11.4	170081	PONTO DE LUZ/FORÇA (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	Pt.	8,00			0,00	INCLUSO
12		INSTALAÇÕES ESPECIAIS					0,00	
12.1		BALCÃO DA SALA DE MALÁRIA					0,00	
12.1.1	SEDOP 260651	MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (h=1.0m)	M.	0,90			0,00	INCLUSO
12.1.2	74229/001	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO	M²	0,45			0,00	INCLUSO

Eng.º João Neto
CREA-PA 25597 D

12.2		RAMPA DE ACESSO						
12.2.1	SEDOP 60046	ALVENARIA EM TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M²	15,55			0,00	INCLUSO
12.2.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M³	10,72			0,00	INCLUSO
12.2.3	95240	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	18,10			0,00	INCLUSO
12.2.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	17,10			0,00	INCLUSO
12.2.5	74072/002	CORRIMAÓ EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M.	32,02			0,00	INCLUSO
13		LIMPEZA FINAL					0,00	
13.1	9537	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M²	303,68			0,00	INCLUSO
							0,00	

 Eng. João Neto
 CREA-PA 25597 D
 JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
 Engenheiro Civil - CREA nº 25.597/D-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Diretoria Técnica



ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA		DATA DA EXPEDIÇÃO: 31/07/2018
LOCAL DA OBRA: POSTO DE SAÚDE CARLOS FURTADO - ITAITUBA-PARÁ		VALOR: 0,00
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS CARLOS FURTADO		SINAPI JUNHO/2018 SEDOP ABRIL/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	MESES			
				1	2	3	4
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ -					
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ -					
03	ESCAVAÇÃO	R\$ -					
04	FUNDAÇÕES	R\$ -					
05	ESTRUTURA	R\$ -					
06	ESQUADRIAS	R\$ -					
07	PINTURA	R\$ -					
08	ALVENARIA	R\$ -					
09	COBERTURA	R\$ -					
10	PISO	R\$ -					
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -					
12	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -					
12	LIMPEZA FINAL	R\$ -					
TOTAL		R\$ -					
PARCIAIS SIMPLES							
PERCENTUAIS SIMPLES							
PARCIAIS ACUMULADOS							

Eng. João Neu
CREA-PA/25597 D

Eng.º João Neto
CREA-PA 25597 D

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO

Engenheiro Civil - CREA nº 25.597/D-PA