



JS - Serviço de Construção Ltda

End. Passagem Deus e Bom Pai 30 - Manguirão
CEP.: 66.640-685 - Belém - Pará
e-mail: js_construcoes@yahoo.com.br
fone: 91-987420578

PROPOSTA COMERCIAL

[Handwritten signatures and initials are visible in the bottom right corner, along with a large, faint, stylized graphic element consisting of several overlapping geometric shapes.]



JS – Serviço de Construção Ltda

End. Passagem Deus e Bom Pai 30 - Manguirão
CEP.: 66.640-685 – Belém – Pará
e-mail: js_construcoes@yahoo.com.br
fone: 91-987420578

INDICE

7.2 - CARTA DE PROPOSTA

7.6 - ORÇAMENTO

7.8 - CRONOGRAMA

7.2 (B) – COMPOSIÇÕES

7.2 (B) – LEIS SOCIAIS

7.2 (B) – COMPOSIÇÃO DE BDI

8 – DECLARAÇÃO IDEPENDENTE DE PROPOSTA





End. Passagem Deus e Bom Pai 30 -Mangueirão
CEP.: 66.640-685 - Belém - Pará
e-mail: js_construcoes@yahoo.com.br
fone: 91-987420578

JS - Serviço de Construção Ltda

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA

REF. EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018/SEMED/PMC

PROCESSO Nº 003/2018/SEMED/PMC

Prezado senhor,

A empresa JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede na cidade de Belém estado do Pará sito a Passagem Deus e Bom Pai nº 30 Bairro Mangueirão, inscrita no CNPJ 07.251.691/0001-45, neste ato representado por seu representante legal o senhor João Sidnei Rodrigues Prado, Carteira de Identidade nº. 2248764 expedida em 19/03/2002, Órgão Expedidor segup, e CPF nº 025.917.232-49, apresenta nossa proposta financeira para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA, situada no município de Curuçá-Pa, sob forma de empreitada global, com fornecimento de mão de obra, nas seguintes condições:

- a) O preço proposto é de R\$ 273.471,33(duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e três centavos)
- b) O prazo de validade da proposta: não inferior a 60(sessenta)dias, contado a abertura da licitação.
- c) Prazo do início da obra: imediatamente após a emissão da ordem de serviços pela secretaria municipal de obras, urbanismo e transporte.
- d) Prazo de conclusão da obra: 12(doze) semanas após a emissão da ordem de serviço.
- e) Condições de pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeira da Prefeitura, em conta bancaria, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com cronograma físico-financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo setor de engenharia do Município.
- f) Declaramos para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância dos projetos e das especificações técnicas, bem como pelo cumprimento dos prazos estabelecidos, em relação ao objeto do edital da tomada de preço nº 001/2018/SEMED/PMC.
- g) Na execução das obras o observamos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendação e instruções da Fiscalização assumido, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e padrões estabelecidos.
- h) Representante legal da empresa: João Sidnei Rodrigues Prado, brasileiro, casado, empresário, Carteira de Identidade nº. 2248764 expedida em 19/03/2002, Órgão Expedidor segup, e CPF nº 025.917.232-49, domiciliado na Travessa Três de 1101 Bairro São Braz Belém Pará.
- i) Nos preços estão incluídos os custos de material, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte e todas e quaisquer despesas decorrente de impostos, taxas, encargos sociais, das obrigações trabalhistas e previdenciárias que recaiam sobre os serviços contratados, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do município.
- j) Declaramos que conhecemos e estamos de acordo com as condições deste edital e seus anexos.

Belém-PA, 04 de abril de 2018

J.S. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 07.251.691/0001-45

J.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho



JS - Serviços de Construções Ltda

Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,5	R\$ 193,98	R\$ 872,91
1.2	Locação da obra a trena	m²	529,57	R\$ 4,34	R\$ 2.298,33
	TOTAL DO Item 1				R\$ 3.171,24
2	FUNDAÇÕES				
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	10,04	R\$ 43,13	R\$ 433,03
2.2	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m³	10,04	R\$ 504,08	R\$ 5.060,96
2.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,7	R\$ 2.217,01	R\$ 1.551,91
2.4	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	m³	81,04	R\$ 102,74	R\$ 8.326,05
	TOTAL DO Item 2				R\$ 15.371,95
3	ESTRUTURA E ALVENARIA				
3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	204,9	R\$ 59,46	R\$ 12.183,35
3.2	Laje pré-moldada (incl. capeamento)	m²	16	R\$ 102,07	R\$ 1.633,12
3.3	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. Branca	m³	1,92	R\$ 2.386,81	R\$ 4.582,68
	TOTAL DO Item 3				R\$ 18.399,15
4	COBERTURA				
4.1	Estrutura para telha de plan	m²	325,82	R\$ 74,73	R\$ 24.348,53
4.2	Telha de barro tipo plan	m²	325,82	R\$ 60,46	R\$ 19.699,08
4.3	Fôrro em lambri de PVC	m²	120	R\$ 37,38	R\$ 4.485,60
	TOTAL DO Item 4				R\$ 48.533,21
5	ESQUADRIAS				
5.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	6,72	R\$ 958,37	R\$ 6.440,25
5.2	Grade de ferro de 1/2" com pintura anticorrosiva	m²	5,06	R\$ 283,26	R\$ 1.433,30
5.3	Esquadria de aluminio basculante com vidro e ferragens (balancins)	m²	24,55	R\$ 723,92	R\$ 17.772,24
	TOTAL DO Item 5				R\$ 25.645,79
6	PISO				
6.1	Concreto c/ seixo Fck= 18,0 MPA (incl. preparo e lançamento)	m³	11,28	R\$ 619,80	R\$ 6.991,34
6.2	Piso cimentado e=2cm traço 1:3	m²	118,32	R\$ 41,77	R\$ 4.942,23
6.3	Piso ceramico 30x30cm - PEI IV - (Padrão Médio)	m²	120	R\$ 97,29	R\$ 11.674,80
	TOTAL DO Item 6				R\$ 23.608,37
7	REVESTIMENTO DAS PAREDES				
7.1	Emboço com argamassa 1:6:aditivo plástico	m²	409,8	R\$ 33,92	R\$ 13.900,42
7.2	Reboco com argamassa 1:6:aditivo plástico	m²	409,8	R\$ 39,05	R\$ 16.002,69
7.3	Revestimento Cerâmico 20x20cm Padrão Médio	m²	13,76	R\$ 79,96	R\$ 1.100,25
	TOTAL DO Item 7				R\$ 31.003,36
8	PINTURA				
8.1	PVA interna com massa acrílica e selador	m²	468,04	R\$ 22,04	R\$ 10.315,60
8.2	PVA externa com massa e líquido preparador	m²	561	R\$ 22,32	R\$ 12.521,52
8.3	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	8,4	R\$ 22,11	R\$ 185,72
8.4	Esmalte sobre grade de ferro superfície aparelhada	m²	5,06	R\$ 46,10	R\$ 233,27
	TOTAL DO Item 8				R\$ 23.256,11
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
9.1	Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiação)	und	14	R\$ 151,46	R\$ 2.120,44
9.2	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiação)	und	1	R\$ 97,24	R\$ 97,24
9.3	Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente 1x32W	und	8	R\$ 193,76	R\$ 1.550,08
9.4	Eletroduto PVC de 3/4"	m	64,5	R\$ 8,19	R\$ 528,25
9.5	Cabo de cobre de 2,5mm de 750CV	m	645	R\$ 5,19	R\$ 3.347,55
9.6	Cabo de cobre de 4,0mm de 750CV	m	212,85	R\$ 6,54	R\$ 1.392,04
9.7	Cabo de cobre de 25mm de 750CV	m	103,2	R\$ 21,69	R\$ 2.238,41
9.8	Tomada 2P + T 10A (s/fiação)	und	12	R\$ 34,20	R\$ 410,40
9.9	Tomada 2P + T 20A (s/fiação)	und	3	R\$ 36,74	R\$ 110,22
9.10	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	und	1	R\$ 14,18	R\$ 14,18
9.11	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	und	3	R\$ 26,43	R\$ 79,29
9.12	Disjuntor de 1P-10A a 30 A PADRÃO DIM	und	3	R\$ 18,57	R\$ 55,71
	TOTAL DO Item 9				R\$ 11.943,81
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
10.1	Registro de gaveta com canopla de 3/4"	und	1	R\$ 97,61	R\$ 97,61
10.2	Registro de pressão com canopla de 3/4"	und	1	R\$ 112,34	R\$ 112,34
10.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	und	1	R\$ 309,53	R\$ 309,53
10.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	und	1	R\$ 328,65	R\$ 328,65
10.5	Assento plastico	und	1	R\$ 21,78	R\$ 21,78
10.6	Lavatorio de louca c/col.,tom.,mistur.,sifao e valv.	und	1	R\$ 777,54	R\$ 777,54
	TOTAL DO Item 10				R\$ 1.647,45
11	ÁREA RECREATIVA E ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS DE ACESSIBILIDADE				
11.1	Corrimão em Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls apar.	m	52	R\$ 200,48	R\$ 10.424,96
11.2	Play Ground - piso em grama) - 6,50 x 6,50 m	m²	42,25	R\$ 178,27	R\$ 7.531,91
11.3	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água	m²	26	R\$ 28,69	R\$ 745,94
11.4	Kit de brinquedos para Play Ground (6 peças)	und	6	R\$ 2.540,00	R\$ 15.240,00
11.5	Quadra de areia com tela de proteção para jovens - 20 x 12 m	und	1	R\$ 18.074,43	R\$ 18.074,43
11.6	Piscina de Fibra 34.000 litros 7,90 x 3,20 x 1,40	und	1	R\$ 15.871,63	R\$ 15.871,63

J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho

J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45



JS - Serviços de Construções Ltda

Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIACAO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIACAO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO Item 11				R\$ 67.888,87
12	LIMPEZA GERAL				
12.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	523	R\$ 5,74	R\$ 3.002,02
	TOTAL DO Item 12				R\$ 3.002,02
TOTAL GERAL C/ BDI					R\$ 273.471,33
IMPORTA ESTA OBRA EM: DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS					


J.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho


J.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45




05



JS - Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIACAO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIACAO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

Av. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará


DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	2 SEMANAS	4 SEMANAS	6 SEMANAS	8 SEMANAS	10 SEMANAS	12 SEMANAS	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.171,24						1,16% R\$ 3.171,24
2	FUNDAÇÕES	50,00% R\$ 7.685,98	50,00% R\$ 7.685,97					5,62% R\$ 15.371,95
3	ESTRUTURA E ALVENARIA	25,00% R\$ 4.599,79	25,00% R\$ 4.599,79	25,00% R\$ 4.599,79	25,00% R\$ 4.599,78			6,73% R\$ 18.399,15
4	COBERTURA			25,00% R\$ 12.133,30	50,00% R\$ 24.266,60	25,00% R\$ 12.133,31		17,75% R\$ 48.533,21
5	ESQUADRIAS				50,00% R\$ 12.822,90	50,00% R\$ 12.822,89		9,38% R\$ 25.645,79
6	PISO			25,00% R\$ 5.902,09	25,00% R\$ 5.902,09	50,00% R\$ 11.804,19		8,63% R\$ 23.608,37
7	REVESTIMENTO DAS PAREDES				50,00% R\$ 15.501,68	50,00% R\$ 15.501,68		11,34% R\$ 31.003,36
8	PINTURA				50,00% R\$ 11.628,06	50,00% R\$ 11.628,05		8,50% R\$ 23.256,11
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					100,00% R\$ 11.943,81		4,37% R\$ 11.943,81
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					100,00% R\$ 1.647,45		0,60% R\$ 1.647,45
11	ÁREA RECREATIVA E ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS DE ACESSIBILIDADE	10,00% R\$ 6.788,89	15,00% R\$ 10.183,33	15,00% R\$ 10.183,33	25,00% R\$ 16.972,22	25,00% R\$ 16.972,22	10,00% R\$ 6.788,88	24,82% R\$ 67.888,87
12	LIMPEZA GERAL						100,00% R\$ 3.002,02	1,10% R\$ 3.002,02
TOTAL SIMPLES		R\$ 22.245,90	R\$ 22.469,10	R\$ 32.818,51	R\$ 91.693,34	R\$ 94.453,60	R\$ 9.790,88	R\$ 273.471,33
PERCENTUAL SIMPLES		8,13%	8,21%	12,00%	33,52%	34,54%	3,60%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 22.245,90	R\$ 44.715,00	R\$ 77.533,51	R\$ 169.226,85	R\$ 263.680,45	R\$ 273.471,33	
PERCENTUAL ACUMULADO		8,13%	16,34%	28,34%	61,86%	96,40%	100,00%	

JOÃO MONTEIRO DA CUNHA FILHO
CNPJ: 07.251.691/0001-45

J.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45




JS – Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIACAO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIACAO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRICAO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA PREGO 1 1/2"X13 LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA CARPINTEIRO SERVENTE	m² DZ KG M2 H H	0,4100000 0,1000000 1,0000000 0,4000000 0,4000000	R\$ 100,00 R\$ 9,50 R\$ 100,00 R\$ 6,47 R\$ 4,68	R\$ 41,00 R\$ 0,95 R\$ 100,00 R\$ 2,59 R\$ 1,87
				Custo Direto Encargos Sociais BDI Total Geral	R\$ 146,41 R\$ 6,33 R\$ 41,24 R\$ 193,98
1.2	Locação da obra a trena ARAME RECOZIDO NO. 18 LINHA DE NYLON NO. 80 PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA PREGO 2 1/2"X10 TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS CARPINTEIRO SERVENTE	m² KG RL DZ KG DZ H H	0,0020000 0,0100000 0,0100000 0,0030000 0,0100000 0,0700000 0,0500000	R\$ 8,70 R\$ 8,50 R\$ 100,00 R\$ 7,20 R\$ 65,00 R\$ 6,47 R\$ 4,68	R\$ 0,02 R\$ 0,09 R\$ 1,00 R\$ 0,02 R\$ 0,65 R\$ 0,45 R\$ 0,23
				Custo Direto Encargos Sociais BDI Total Geral	R\$ 2,46 R\$ 0,96 R\$ 0,92 R\$ 4,34
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade SERVENTE	m³ H	3,0000000	R\$ 4,68	R\$ 14,04
				Custo Direto Encargos Sociais BDI Total Geral	R\$ 14,04 R\$ 19,92 R\$ 9,17 R\$ 43,13
2.2	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 AREIA CIMENTO PEDRA PRETA PEDREIRO SERVENTE	m³ M3 SC M3 H H	0,2600000 3,5000000 0,7600000 6,5000000 10,0000000	R\$ 42,00 R\$ 25,00 R\$ 110,00 R\$ 6,47 R\$ 4,68	R\$ 10,92 R\$ 87,50 R\$ 83,60 R\$ 42,05 R\$ 46,80
				Custo Direto Encargos Sociais BDI Total Geral	R\$ 270,87 R\$ 126,04 R\$ 107,17 R\$ 504,08
2.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO ARAME RECOZIDO NO. 18 AREIA CIMENTO PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA PREGO 2"X11 RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. SEIXO LAVADO TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS BETONEIRA ELETRICA - 320L BETONEIRO CARPINTEIRO FERREIRO PEDREIRO SERVENTE	m³ KG KG M3 SC DZ KG DZ M3 DZ HP H H H H H	63,0000000 2,1600001 0,8900000 6,7500000 1,2000000 3,0000000 1,2000000 0,8400000 3,5999999 0,7200000 1,5000000 11,2799997 6,0000000 5,0000000 30,6800003	R\$ 3,55 R\$ 8,70 R\$ 42,00 R\$ 25,00 R\$ 100,00 R\$ 7,50 R\$ 85,00 R\$ 110,00 R\$ 65,00 R\$ 9,50 R\$ 6,47 R\$ 6,47 R\$ 6,47 R\$ 6,47 R\$ 4,68	R\$ 223,65 R\$ 18,79 R\$ 37,38 R\$ 168,75 R\$ 120,00 R\$ 22,50 R\$ 102,00 R\$ 92,40 R\$ 234,00 R\$ 6,84 R\$ 9,70 R\$ 72,98 R\$ 38,82 R\$ 32,35 R\$ 143,58
				Custo Direto Encargos Sociais BDI Total Geral	R\$ 1.323,74 R\$ 421,93 R\$ 471,34 R\$ 2.217,01
2.4	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento ATERRO ARENOSO COMPACTADOR DE SOLO CM-13	m³ M3 HP	1,2500000 0,3000000	R\$ 35,00 R\$ 10,62	R\$ 43,75 R\$ 3,19



JS - Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará

DATA: 04/04/2018
SISPL046 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
	SERVENTE	H	3,0000000	R\$ 4,68	R\$ 14,04
				Custo Direto	R\$ 60,98
				Encargos Sociais	R\$ 19,92
				BDI	R\$ 21,84
				Total Geral	R\$ 102,74
3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²			
	AREIA	M3	0,0220000	R\$ 42,00	R\$ 0,92
	CIMENTO	SC	0,0920000	R\$ 25,00	R\$ 2,30
	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	0,0184000	R\$ 8,30	R\$ 0,15
	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	34,0000000	R\$ 0,41	R\$ 13,94
	PEDREIRO	H	1,3000000	R\$ 6,47	R\$ 8,41
	SERVENTE	H	0,8100000	R\$ 4,68	R\$ 3,79
				Custo Direto	R\$ 29,51
				Encargos Sociais	R\$ 17,31
				BDI	R\$ 12,64
				Total Geral	R\$ 59,46
3.2	Laje pré-moldada (incl. capeamento)	m²			
	AREIA	M3	0,0445000	R\$ 42,00	R\$ 1,87
	CIMENTO	SC	0,3375000	R\$ 25,00	R\$ 8,44
	LAJE PRE-MOLDADA (INCL. FERRAGEM)	M2	1,0000000	R\$ 42,00	R\$ 42,00
	SEIXO LAVADO	M3	0,0420000	R\$ 110,00	R\$ 4,62
	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	0,0360000	R\$ 9,50	R\$ 0,34
	BETONEIRO	H	0,0750000	R\$ 6,47	R\$ 0,49
	PEDREIRO	H	0,7500000	R\$ 6,47	R\$ 4,85
	SERVENTE	H	0,9000000	R\$ 4,68	R\$ 4,21
				Custo Direto	R\$ 66,82
				Encargos Sociais	R\$ 13,55
				BDI	R\$ 21,70
				Total Geral	R\$ 102,07
3.3	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. Branca.	m²			
	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	84,0000000	R\$ 3,55	R\$ 298,20
	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	2,7600000	R\$ 8,70	R\$ 24,01
	AREIA	M3	0,8900000	R\$ 42,00	R\$ 37,38
	CIMENTO	SC	6,7500000	R\$ 25,00	R\$ 168,75
	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	1,2000000	R\$ 100,00	R\$ 120,00
	PREGO 2"X11	KG	3,0000000	R\$ 7,50	R\$ 22,50
	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	1,2000000	R\$ 85,00	R\$ 102,00
	SEIXO LAVADO	M3	0,8400000	R\$ 110,00	R\$ 92,40
	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	3,5999999	R\$ 65,00	R\$ 234,00
	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	0,7200000	R\$ 9,50	R\$ 6,84
	BETONEIRO	H	1,5000000	R\$ 6,47	R\$ 9,70
	CARPINTEIRO	H	11,2799997	R\$ 6,47	R\$ 72,98
	FERREIRO	H	8,0000000	R\$ 6,47	R\$ 51,76
	PEDREIRO	H	5,0000000	R\$ 6,47	R\$ 32,35
	SERVENTE	H	32,6800003	R\$ 4,68	R\$ 152,94
				Custo Direto	R\$ 1.425,81
				Encargos Sociais	R\$ 453,57
				BDI	R\$ 507,43
				Total Geral	R\$ 2.386,81
4.1	Estrutura para telha de plan	m²			
	PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 20 PLS SERR.	UN	0,0210000	R\$ 105,00	R\$ 2,20
	PERNAMANCA 3"X2" 20 PLS SER - MAD. FORTE	DZ	0,0460000	R\$ 250,00	R\$ 11,50
	PREGO 1"X16	KG	0,1900000	R\$ 12,00	R\$ 2,28
	RIPA 2 1/2"X1/2" 20 PLS SERR.	DZ	0,1500000	R\$ 70,00	R\$ 10,50
	CARPINTEIRO	H	1,2000000	R\$ 6,47	R\$ 7,76
	SERVENTE	H	1,2000000	R\$ 4,68	R\$ 5,62
				Custo Direto	R\$ 39,86
				Encargos Sociais	R\$ 18,98
				BDI	R\$ 15,89
				Total Geral	R\$ 74,73
4.2	Telha de barro tipo plan	m²			

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.51.601/0001-45

J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Silva

08



JS - Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará

DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
	TELHA DE BARRO - PLAN	UN	27,0000000	R\$ 0,70	R\$ 18,90
	SERVENTE	H	1,5000000	R\$ 4,68	R\$ 7,02
	TELHADISTA	H	0,7500000	R\$ 6,47	R\$ 4,85
				Custo Direto	R\$ 30,77
				Encargos Sociais	R\$ 16,84
				BDI	R\$ 12,85
				Total Geral	R\$ 60,46
4.3	Forro em lambri de PVC	m²			
	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	1,0000000	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	AJUDANTE	H	0,3500000	R\$ 4,68	R\$ 1,64
	MONTADOR	H	0,3500000	R\$ 6,47	R\$ 2,26
				Custo Direto	R\$ 23,90
				Encargos Sociais	R\$ 5,53
				BDI	R\$ 7,95
				Total Geral	R\$ 37,38
5.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²			
	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI	M	6,0000000	R\$ 13,00	R\$ 78,00
	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI	M2	0,6000000	R\$ 180,00	R\$ 108,00
	PORTA EM MADEIRA TRABALHADA	M2	1,0000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	CARPINTEIRO	H	3,0000000	R\$ 6,47	R\$ 19,41
	PEDREIRO	H	0,3000000	R\$ 6,47	R\$ 1,94
	SERVENTE	H	1,5000000	R\$ 4,68	R\$ 7,02
				Custo Direto	R\$ 714,37
				Encargos Sociais	R\$ 40,25
				BDI	R\$ 203,75
				Total Geral	R\$ 958,37
5.2	Grade de ferro de 1/2" com pintura anticorrosiva	m²			
	AREIA	M3	0,0605000	R\$ 42,00	R\$ 2,54
	CIMENTO	SC	0,2430000	R\$ 25,00	R\$ 6,08
	GRADE DE FERRO 1/2" INCL. PINTURA ANTICORROZICA	M2	1,0000000	R\$ 160,00	R\$ 160,00
	PEDREIRO	H	1,8500000	R\$ 6,47	R\$ 11,97
	SERVENTE	H	2,2500000	R\$ 4,68	R\$ 10,53
				Custo Direto	R\$ 191,12
				Encargos Sociais	R\$ 31,92
				BDI	R\$ 60,22
				Total Geral	R\$ 283,26
5.3	Esquadria de alumínio basculante com vidro e ferragens (balancins)	m²			
	VIDRO LISO E=4MM	M2	1,0500000	R\$ 90,00	R\$ 94,50
	ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ESQUADRIA BASCULANTE	M2	1,0000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	AJUDANTE	H	2,8000000	R\$ 4,68	R\$ 13,10
	MONTADOR	H	2,8000000	R\$ 6,47	R\$ 18,12
				Custo Direto	R\$ 525,72
				Encargos Sociais	R\$ 44,29
				BDI	R\$ 153,91
				Total Geral	R\$ 723,92
6.1	Concreto c/ seixo Fck= 18,0 MPA (incl. preparo e lançamento)	m³			
	AREIA	M3	0,8700000	R\$ 42,00	R\$ 36,54
	CIMENTO	SC	6,4000001	R\$ 25,00	R\$ 160,00
	SEIXO LAVADO	M3	0,8400000	R\$ 110,00	R\$ 92,40
	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	0,7200000	R\$ 9,50	R\$ 6,84
	BETONEIRO	H	1,5000000	R\$ 6,47	R\$ 9,70
	PEDREIRO	H	5,0000000	R\$ 6,47	R\$ 32,35
	SERVENTE	H	8,0000000	R\$ 4,68	R\$ 37,44
				Custo Direto	R\$ 375,27
				Encargos Sociais	R\$ 112,76
				BDI	R\$ 131,77
				Total Geral	R\$ 619,80
6.2	Piso cimentado e=2cm traço 1:3	m²			
	AREIA	M3	0,0220000	R\$ 42,00	R\$ 0,92

JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45

09



JS – Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
	CIMENTO	SC	0,2000000	R\$ 25,00	R\$ 5,00
	PEDREIRO	H	1,0000000	R\$ 6,47	R\$ 6,47
	SERVEnte	H	1,0000000	R\$ 4,68	R\$ 4,68
				Custo Direto	R\$ 17,07
				Encargos Sociais	R\$ 15,82
				BDI	R\$ 8,88
				Total Geral	R\$ 41,77
6.3	Piso ceramico 30x30cm - PEI IV - (Padrão Médio)	m²			
	ARGAMASSA AC-I	KG	5,0000000	R\$ 0,61	R\$ 3,05
	LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRAO MEDIO)	M2	1,0500000	R\$ 40,00	R\$ 42,00
	REJUNTE (P/ CERAMICA)	KG	1,2000000	R\$ 5,00	R\$ 6,00
	PEDREIRO	H	1,2000000	R\$ 6,47	R\$ 7,76
	SERVEnte	H	0,6000000	R\$ 4,68	R\$ 2,81
				Custo Direto	R\$ 61,62
				Encargos Sociais	R\$ 14,99
				BDI	R\$ 20,68
				Total Geral	R\$ 97,29
7.1	Emboço com argamassa 1:6:aditivo plástico	m²			
	AREIA	M3	0,0275000	R\$ 42,00	R\$ 1,16
	CIMENTO	SC	0,1150000	R\$ 25,00	R\$ 2,87
	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	0,0230000	R\$ 8,30	R\$ 0,19
	PEDREIRO	H	0,7500000	R\$ 6,47	R\$ 4,85
	SERVEnte	H	0,9500000	R\$ 4,68	R\$ 4,45
				Custo Direto	R\$ 13,52
				Encargos Sociais	R\$ 13,19
				BDI	R\$ 7,21
				Total Geral	R\$ 33,92
7.2	Reboco com argamassa 1:6:aditivo plástico	m²			
	AREIA	M3	0,0275000	R\$ 42,00	R\$ 1,16
	CIMENTO	SC	0,1150000	R\$ 25,00	R\$ 2,87
	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	0,0230000	R\$ 8,30	R\$ 0,19
	PEDREIRO	H	0,9000000	R\$ 6,47	R\$ 5,82
	SERVEnte	H	1,1000000	R\$ 4,68	R\$ 5,15
				Custo Direto	R\$ 15,19
				Encargos Sociais	R\$ 15,56
				BDI	R\$ 8,30
				Total Geral	R\$ 39,05
7.3	Revestimento Cerâmico 20x20cm Padrão Médio	m²			
	ARGAMASSA AC-I	KG	5,0000000	R\$ 0,61	R\$ 3,05
	REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	M2	1,0500000	R\$ 27,00	R\$ 28,35
	REJUNTE (P/ CERAMICA)	KG	1,2000000	R\$ 5,00	R\$ 6,00
	PEDREIRO	H	1,2000000	R\$ 6,47	R\$ 7,76
	SERVEnte	H	0,6000000	R\$ 4,68	R\$ 2,81
				Custo Direto	R\$ 47,97
				Encargos Sociais	R\$ 14,99
				BDI	R\$ 17,00
				Total Geral	R\$ 79,96
8.1	PVA interna com massa acrílica e selador	m²			
	LIQUIDO SELADOR P/ PAREDE	GL	0,0300000	R\$ 29,45	R\$ 0,88
	LIXA PARA PAREDE	UN	0,6500000	R\$ 0,70	R\$ 0,46
	MASSA ACRILICA	GL	0,0700000	R\$ 45,00	R\$ 3,15
	TINTA LATEX PVA INTERIOR	GL	0,0500000	R\$ 41,70	R\$ 2,08
	PINTOR	H	0,4000000	R\$ 6,47	R\$ 2,59
	SERVEnte	H	0,4000000	R\$ 4,68	R\$ 1,87
				Custo Direto	R\$ 11,03
				Encargos Sociais	R\$ 6,33
				BDI	R\$ 4,68
				Total Geral	R\$ 22,04
8.2	PVA externa com massa e liquido preparador	m²			
	LIQUIDO PREPARADOR P/ PAREDE	GL	0,0300000	R\$ 55,00	R\$ 1,65

J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA


CNPJ: 07.251.691/0001-45

Rua Monteiro da Silva, 116

J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.251.691/0001-45

Trav. Mauriti 2085 – Marco
CEP.: 66.087-680 – Belém – Pará



JS – Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO


DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO TOTAL
				Custo Direto	R\$ 3,95
				Encargos Sociais	R\$ 2,50
				BDI	R\$ 1,74
				Total Geral	R\$ 8,19
9.5	Cabo de cobre de 2,5mm de 750CV CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V AJUDANTE ELETRICISTA	m M H H	1,0200000 0,1100000 0,1100000	R\$ 1,11 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 1,13 R\$ 0,51 R\$ 0,71
				Custo Direto	R\$ 2,35
				Encargos Sociais	R\$ 1,73
				BDI	R\$ 1,11
				Total Geral	R\$ 5,19
9.6	Cabo de cobre de 4,0mm de 750CV CABO DE COBRE 4.0 MM2 - 750V AJUDANTE ELETRICISTA	m M H H	1,0200000 0,1200000 0,1200000	R\$ 1,87 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 1,91 R\$ 0,56 R\$ 0,78
				Custo Direto	R\$ 3,25
				Encargos Sociais	R\$ 1,90
				BDI	R\$ 1,39
				Total Geral	R\$ 6,54
9.7	Cabo de cobre de 25mm de 750CV CABO DE COBRE 25MM2 - 750V AJUDANTE ELETRICISTA	m M H H	1,0200000 0,1600000 0,1600000	R\$ 12,50 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 12,75 R\$ 0,75 R\$ 1,04
				Custo Direto	R\$ 14,54
				Encargos Sociais	R\$ 2,54
				BDI	R\$ 4,61
				Total Geral	R\$ 21,69
9.8	Tomada 2P + T 10A (s/fiação) TOMADAS - 2 (2P+T)- 10A (S/FIACAO) AJUDANTE ELETRICISTA	und UN H H	1,0000000 0,4500000 0,4500000	R\$ 14,79 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 14,79 R\$ 2,11 R\$ 2,91
				Custo Direto	R\$ 19,81
				Encargos Sociais	R\$ 7,12
				BDI	R\$ 7,27
				Total Geral	R\$ 34,20
9.9	Tomada 2P + T 20A (s/fiação) TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIACAO) AJUDANTE ELETRICISTA	und UN H H	1,0000000 0,4500000 0,4500000	R\$ 16,79 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 16,79 R\$ 2,11 R\$ 2,91
				Custo Direto	R\$ 21,81
				Encargos Sociais	R\$ 7,12
				BDI	R\$ 7,81
				Total Geral	R\$ 36,74
9.10	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação) INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIACAO) AJUDANTE ELETRICISTA	und UN H H	1,0000000 0,2100000 0,2100000	R\$ 5,50 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 5,50 R\$ 0,98 R\$ 1,36
				Custo Direto	R\$ 7,84
				Encargos Sociais	R\$ 3,32
				BDI	R\$ 3,02
				Total Geral	R\$ 14,18
9.11	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação) INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIACAO) AJUDANTE ELETRICISTA	und UN H H	1,0000000 0,3700000 0,3700000	R\$ 10,85 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 10,85 R\$ 1,73 R\$ 2,39
				Custo Direto	R\$ 14,97
				Encargos Sociais	R\$ 5,84
				BDI	R\$ 5,62

Imbach
JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho

JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45



Trav. Mauriti 2085 – Marco
CEP.: 66.087-680 – Belém – Pará

JS – Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO


DATA: 04/04/2018
SISPL046 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
				Total Geral	R\$ 26,43
9.12	Disjuntor de 1P-10A a 30 A PADRÃO DIM DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN AJUDANTE ELETRICISTA	und UN H H	 1,0000000 0,3000000 0,3000000	 R\$ 6,54 R\$ 4,68 R\$ 6,47	 R\$ 6,54 R\$ 1,40 R\$ 1,94
				Custo Direto	R\$ 9,88
				Encargos Sociais	R\$ 4,74
				BDI	R\$ 3,95
				Total Geral	R\$ 18,57
10.1	Registro de gaveta com canopla de 3/4" FITA DE VEDACAO REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 3/4" AJUDANTE ENCANADOR	und M UN H H	 0,7000000 1,0000000 0,5400000 0,5400000	 R\$ 0,14 R\$ 62,20 R\$ 4,68 R\$ 6,47	 R\$ 0,10 R\$ 62,20 R\$ 2,53 R\$ 3,49
				Custo Direto	R\$ 68,32
				Encargos Sociais	R\$ 8,54
				BDI	R\$ 20,75
				Total Geral	R\$ 97,61
10.2	Registro de pressão com canopla de 3/4" FITA DE VEDACAO REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 3/4" AJUDANTE ENCANADOR	und M UN H H	 0,7000000 1,0000000 0,5400000 0,5400000	 R\$ 0,14 R\$ 73,80 R\$ 4,68 R\$ 6,47	 R\$ 0,10 R\$ 73,80 R\$ 2,53 R\$ 3,49
				Custo Direto	R\$ 79,92
				Encargos Sociais	R\$ 8,54
				BDI	R\$ 23,88
				Total Geral	R\$ 112,34
10.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH) ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH) COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) TUBO EM PVC 1 1/2" (LH) TUBO EM PVC 3/4" (LH) AJUDANTE ENCANADOR	und UN UN UN UN M M H H	 0,7500000 1,0000000 2,0000000 0,7500000 3,0000000 9,0000000 8,0000000 6,0000000	 R\$ 2,80 R\$ 0,65 R\$ 0,55 R\$ 2,30 R\$ 8,90 R\$ 3,00 R\$ 4,68 R\$ 6,47	 R\$ 2,10 R\$ 0,65 R\$ 1,10 R\$ 1,73 R\$ 26,70 R\$ 27,00 R\$ 37,44 R\$ 38,82
				Custo Direto	R\$ 135,54
				Encargos Sociais	R\$ 108,18
				BDI	R\$ 65,81
				Total Geral	R\$ 309,53
10.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM JOELHO/COTOVELO 90° EM PVC - JS - 40MM-LH CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH) JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS) RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS) TUBO EM PVC - 40MM (LS) TUBO EM PVC - 50MM (LS) AJUDANTE ENCANADOR	und UN UN UN UN UN UN M M H H	 0,2500000 0,5000000 0,5000000 0,2500000 0,2500000 0,2500000 0,2500000 4,0000000 1,5000000 8,0000000 8,0000000	 R\$ 10,63 R\$ 3,35 R\$ 18,17 R\$ 11,66 R\$ 6,20 R\$ 10,80 R\$ 3,26 R\$ 6,27 R\$ 4,68 R\$ 6,47	 R\$ 2,66 R\$ 1,68 R\$ 9,09 R\$ 2,91 R\$ 1,55 R\$ 2,70 R\$ 13,04 R\$ 9,41 R\$ 37,44 R\$ 51,76
				Custo Direto	R\$ 132,24
				Encargos Sociais	R\$ 126,54
				BDI	R\$ 69,87
				Total Geral	R\$ 328,65
10.5	Assento plastico ASSENTO PLASTICO ENCANADOR	und UN H	 1,0000000 0,0100000	 R\$ 17,00 R\$ 6,47	 R\$ 17,00 R\$ 0,06
				Custo Direto	R\$ 17,06
				Encargos Sociais	R\$ 0,09

JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho

JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45



Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.067-680 - Belém - Pará

JS - Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

DATA: 04/04/2018

SISPLO46 A120000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
				BDI	R\$ 4,63
				Total Geral	R\$ 21,78
10.6	Lavatorio de louça c/col.,tom.,mistur.,sifao e valv. APARELHO MISTURADOR (JOGO DE TORNEIRAS) FITA DE VEDACAO LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA SIFAO METALICO DE 1 1/2 " TUBO DE LIGACAO NIQUELADO COM CANOPLA VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA AJUDANTE ENCANADOR	und UN M UN UN UN UN H H	1,0000000 1,2000000 1,0000000 1,0000000 2,0000000 1,0000000 3,3000000 3,3000000	R\$ 269,90 R\$ 0,14 R\$ 145,00 R\$ 63,29 R\$ 16,20 R\$ 12,50 R\$ 4,68 R\$ 6,47	R\$ 269,90 R\$ 0,17 R\$ 145,00 R\$ 63,29 R\$ 32,40 R\$ 12,50 R\$ 15,44 R\$ 21,35
				Custo Direto	R\$ 560,05
				Encargos Sociais	R\$ 52,19
				BDI	R\$ 165,30
				Total Geral	R\$ 777,54
11.1	Corrimão em Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls apar. PARAFUSO DE 1/2"x8" PEÇA EM MADEIRA DE LEI 6"x3" 20 PLS APAR. AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CARPINTEIRO SERVENTE SERVENTE	m UN UN M3 KG H H H	6,0000000 0,7500000 0,0016236 0,4686528 1,5000000 1,5000000 0,0113388	R\$ 4,50 R\$ 120,00 R\$ 42,00 R\$ 0,50 R\$ 6,47 R\$ 4,68 R\$ 4,68	R\$ 27,00 R\$ 90,00 R\$ 0,07 R\$ 0,23 R\$ 9,70 R\$ 7,02 R\$ 0,05
				Custo Direto	R\$ 134,07
				Encargos Sociais	R\$ 23,79
				BDI	R\$ 42,62
				Total Geral	R\$ 200,48
11.2	Play Ground - piso em grama) - 6,50 x 6,50 m AREIA CIMENTO MEIO-FIO EM CONCRETO SEM LAMINA D'AGUA SEIXO LAVADO TERRA PRETA VEGETAL GRAMA EM PLACA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR AJUDANTE JARDINEIRO PEDREIRO SERVENTE SERVENTE	m² M3 SC M M3 M3 M2 KG KW/H HP H H H H H	0,0033000 0,0193200 1,0000000 0,1960000 0,0550000 1,1550000 30,0000000 0,1651000 0,0000184 0,2200000 0,2200000 2,0999999 2,1240001 1,2000000	R\$ 42,00 R\$ 25,00 R\$ 19,00 R\$ 110,00 R\$ 30,00 R\$ 6,00 R\$ 0,50 R\$ 0,39 R\$ 3.672,63 R\$ 4,68 R\$ 4,68 R\$ 6,47 R\$ 4,68 R\$ 4,68	R\$ 0,14 R\$ 0,48 R\$ 19,00 R\$ 21,56 R\$ 1,65 R\$ 6,93 R\$ 15,00 R\$ 0,06 R\$ 0,07 R\$ 1,03 R\$ 1,03 R\$ 13,59 R\$ 9,94 R\$ 5,62
				Custo Direto	R\$ 96,10
				Encargos Sociais	R\$ 44,27
				BDI	R\$ 37,90
				Total Geral	R\$ 178,27
11.3	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água AREIA CIMENTO MEIO-FIO EM CONCRETO SEM LAMINA D'AGUA PEDREIRO SERVENTE	m² M3 SC M H H	0,0033000 0,0193200 1,0000000 0,1000000 0,1240000	R\$ 42,00 R\$ 25,00 R\$ 19,00 R\$ 6,47 R\$ 4,68	R\$ 0,14 R\$ 0,48 R\$ 19,00 R\$ 0,65 R\$ 0,58
				Custo Direto	R\$ 20,85
				Encargos Sociais	R\$ 1,74
				BDI	R\$ 6,10
				Total Geral	R\$ 28,69
11.4	Kit de brinquedos para Play Ground (6 peças) KIT DE BRINQUEDOS PARA PLAY GROUND (6 PECAS)	und UND	1,0000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
				Custo Direto	R\$ 2.000,00

J.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.251.691/0001-45

João Monteiro da Cunha Filho



JS – Serviços de Construções Ltda

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Projeto - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO
Obra - AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO

DATA: 04/04/2018
SISPLO46 A120000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO TOTAL
				Encargos Sociais	R\$ -
				BDI	R\$ 540,00
				Total Geral	R\$ 2.540,00
11.5	Quadra de areia com tela de proteção para jovens - 20 x 12 m	und			
	AREIA	M3	56,7551994	R\$ 42,00	R\$ 2.383,72
	CIMENTO	SC	6,9964800	R\$ 25,00	R\$ 174,91
	MEIO-FIO EM CONCRETO SEM LAMINA D'AGUA	M	64,0000000	R\$ 19,00	R\$ 1.216,00
	MOURAO EM CONCRETO 10X10CM, H=2,80M (PONTA RETA)	UN	25,6000004	R\$ 36,00	R\$ 921,60
	PEDRA PRETA	M3	1,9200000	R\$ 110,00	R\$ 211,20
	TELA ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2"	M2	128,0000000	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00
	TRAVE METALICA P/ FUTEBOL	UN	1,0000000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	PEDREIRO	H	83,0800018	R\$ 6,47	R\$ 537,53
	SERVENTE	H	263,6560059	R\$ 4,68	R\$ 1.233,91
				Custo Direto	R\$ 11.718,87
				Encargos Sociais	R\$ 2.512,96
				BDI	R\$ 3.842,60
				Total Geral	R\$ 18.074,43
11.6	Piscina de Fibra 34.000 litros 7,90 x 3,20 x 1,40	und			
	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	110,0399933	R\$ 3,55	R\$ 390,64
	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	3,6155999	R\$ 8,70	R\$ 31,46
	AREIA	M3	3,7770998	R\$ 42,00	R\$ 158,64
	ARGAMASSA AC-I	KG	55,0000000	R\$ 0,61	R\$ 33,55
	CIMENTO	SC	20,0002995	R\$ 25,00	R\$ 500,01
	GRADE DE FERRO 1/2" INCL PINTRA ANTICORROZICA	M2	36,0000000	R\$ 160,00	R\$ 5.760,00
	LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRAO MEDIO)	M2	11,5500002	R\$ 40,00	R\$ 462,00
	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	1,5719999	R\$ 100,00	R\$ 157,20
	PREGO 2"X11	KG	3,9299996	R\$ 7,50	R\$ 29,47
	REJUNTE (P/ CERAMICA)	KG	13,1999998	R\$ 5,00	R\$ 66,00
	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	1,5719999	R\$ 85,00	R\$ 133,62
	SEIXO LAVADO	M3	1,1003999	R\$ 110,00	R\$ 121,04
	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	4,7159996	R\$ 65,00	R\$ 306,54
	PISCINA DE FIBRA 34.000 LITROS 7,90 X 3,20 X 1,40	UN	1,0000000	R\$ 19,00	R\$ 19,00
	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	0,9431999	R\$ 9,50	R\$ 8,96
	BETONEIRO	H	1,9649998	R\$ 6,47	R\$ 12,71
	CARPINTEIRO	H	14,7767992	R\$ 6,47	R\$ 95,61
	FERREIRO	H	10,4799995	R\$ 6,47	R\$ 67,81
	PEDREIRO	H	124,9499969	R\$ 6,47	R\$ 808,43
	SERVENTE	H	171,2108002	R\$ 4,68	R\$ 801,27
				Custo Direto	R\$ 9.963,96
				Encargos Sociais	R\$ 2.533,38
				BDI	R\$ 3.374,29
				Total Geral	R\$ 15.871,63
12.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²			
	SERVENTE	H	0,4000000	R\$ 4,68	R\$ 1,87
				Custo Direto	R\$ 1,87
				Encargos Sociais	R\$ 2,65
				BDI	R\$ 1,22
				Total Geral	R\$ 5,74

João Monteiro da Cunha Filho
I. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho

João Monteiro da Cunha Filho
I.S. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 07.251.691/0001-45




JS - Serviços de Construções Ltda

Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS COM DESONERAÇÃO

		HORISTAS	MENSALISTAS
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	Fundo de Garantia	8,00%	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria - Sesi	1,50%	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem - Senai	1,00%	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - Sebrae	0,60%	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	0,20%	0,20%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	3,00%
TOTAL DO GRUPO A		16,80%	16,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
B1	Repouso semanal e feriados	22,90%	0,00%
B2	Auxílio - enfermidade	0,79%	0,00%
B3	Licença - paternidade	0,35%	0,00%
B4	Décimo terceiro Salário	10,57%	8,22%
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / Greves / Falta ou Atraso na entrega de materiais ou serviço	3,18%	0,00%
TOTAL DO GRUPO B		37,79%	8,22%
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
C1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)]	5,51%	4,33%
C2	Férias (indenizadas)	14,06%	10,93%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	13,12%	10,20%
TOTAL DO GRUPO C		32,69%	25,46%
D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
D1	Reincidência do grupo A sobre B	6,35%	1,38%
D2	Reincidência de (A1 a A8) sobre C3	2,20%	1,71%
TOTAL DO GRUPO D		8,55%	3,09%
E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
E1	Refeição	31,56%	10,33%
E2	Vale transporte	6,10%	0,00%
E3	Seguro de vida e acidentes em grupo	1,37%	0,38%
E4	EPI e ferramentas	5,00%	1,00%
E5	Exames	2,00%	1,00%
TOTAL DO GRUPO E		46,03%	12,71%
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL		141,86%	66,28%

J.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho



JS - Serviços de Construções Ltda

Trav. Mauriti 2085 - Marco
CEP.: 66.087-680 - Belém - Pará

PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde do Engenho

Município: Bragança - Pará

Item	Parcela do BDI	%
1	AC = Taxa de Administração Central	2,66%
2	S e G = Taxas de Seguro e Garantia	0,80%
3	R = Taxa de Risco	0,97%
4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,59%
5	L = Taxa de Lucro / Remuneração	5,00%
6	I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)	13,15%
Item	Impostos	
6.1	ISS	5,00%
6.2	PIS	0,65%
6.3	INSS	4,50%
6.4	COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS =		13,15%

TOTAL BDI = 27,00%

Fórmula para o cálculo de BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho

JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45



End. Passagem Deus e Bom Pai 30 -Mangueirão
CEP.: 66.640-685 - Belém - Pará
e-mail: js_construcoes@yahoo.com.br
fone: 91-987420578

JS - Serviço de Construção Ltda

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

João Sidnei Rodrigues Prado, como representante devidamente constituído da EMPRESA JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea "c" do subitem 7.3 do Edital da Tomada de Preço 003/2018/SEMED/PMC em referência, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a Tomada de Preço 003/2018/SEMED/PMC em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a Tomada de Preço 003/2018/SEMED/PMC referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a Tomada de Preço 003/2018/SEMED/PMC em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a Tomada de Preço 003/2018/SEMED/PMC referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do quadro de servidores do Município de Curuçá/PA antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Belém-Pa, 04 de abril de 2018

JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº 07.251.691/0001-45
João Sidnei Rodrigues Prado
CPF 025.917.232-49

J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho



JS - Serviço de Construção Ltda

End. Passagem Deus e Bom Pai 30 -Mangueirão
CEP.: 66.640-685 - Belém - Pará
e-mail: js_construcoes@yahoo.com.br
fone: 91-987420578


TERMO DE ENCERRAMENTO

JS Serviço de Construção, empresa situada na Passagem Deus e Bom Pai nº 30 Bairro Mangueirão, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.251.691/0001-45, vem pelo presente declarar que este volume contém 19 folhas numeradas sequencialmente de 01 a 19 incluindo esta é encerrado por este termo.

Atenciosamente,

Curuçá-Pa, 04 de abril de 2018


JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 07.251.691/0001-45
Sócio
João Sidnei Rodrigues Prado
CPF 025.917.232-49


J. S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.251.691/0001-45
João Monteiro da Cunha Filho

