

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA
 LOCALIZAÇÃO : ESCOLA CLEUFES GUERREIRO(NOVO HORIZONTE), ESCOLA ROMUALDO AZEVEDO(LOTE 22)

DATA BASE : AGOSTO/2015

BDI= 25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ÍTEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | Unid. | Quant. | PREÇO (R\$) | |
|--------------|---|-------|--------|-------------|------------------|
| | | | | Unit. | Total |
| 1 | IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | |
| 1.1 | CAPTAÇÃO - 2 POÇOS PROFUNDOS COM 100 METROS CADA | | | | |
| 1.1.1 | Perfuração do poço - 100,00 m | | | | |
| 1.1.1.1 | PERFURAÇÃO DE FURO PILOTO EM 4" | m | 80,00 | 117,00 | 9.360,00 |
| 1.1.1.2 | PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO DE DIÂMETRO DE 14" | m | 20,00 | 139,15 | 2.783,00 |
| 1.1.1.3 | REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO STANDART DE 6" | m | 20,00 | 275,65 | 5.513,00 |
| 1.1.1.4 | FILTRO PVC GEOMECÂNICO STANDART DE 6" | m | 20,00 | 498,36 | 9.967,20 |
| 1.1.1.5 | PRÉ-FILTRO | m³ | 10,00 | 255,56 | 2.555,60 |
| 1.1.1.6 | CIMENTAÇÕES | m³ | 3,08 | 725,07 | 2.233,22 |
| 1.1.1.7 | LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO (COMPRESSORES DE AR) | h | 36,00 | 123,04 | 4.429,44 |
| 1.1.1.8 | TESTE DE PRODUÇÃO (BOMBA SUBMERSA) | h | 24,00 | 114,25 | 2.742,00 |
| 1.1.1.9 | LAGE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1,40M X 1,40M X 0,10M | un | 1,00 | 512,64 | 512,64 |
| 1.1.1.10 | DESINFECÇÃO DO POÇO | un | 1,00 | 476,06 | 476,06 |
| 1.1.1.11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ATÉ O LOCAL DA OBRA | un | 1,00 | 5859,14 | 5.859,14 |
| | Sub-total do item 1.1.1 | | | | 46.431,30 |
| | PARA 2 POÇOS | | | | 92.862,59 |
| | Total do item 1 | | | | 92.862,59 |

| ÍTEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | Unid. | Quant. | PREÇO (R\$) | |
|------|---------------------------|-------|--------|-------------|-------|
| | | | | Unit. | Total |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |