

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, END., TEL. E-MAIL)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA E AMPLIAÇÃO BLOCO EMERGENCIA/ CONSTRUÇÃO DO BLOCO SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA							
REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PREELIMINARES					
010004 SEDOP	1.1	Placa da obra	m²	6,00			
010006 SEDOP	1.2	Andaime	m²	190,40			
010767SE DOP	1.3	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	15,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 1					
	2.0	BLOCO 1 - EMERGENCIA					
	2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
20756 SEDOP	2.1.1	Demolição de alvenaria	m²	399,00			
20014 SEDOP	2.1.2	Retirada de esquadrias de madeira	m²	61,50			
21528 SEDOP	2.1.3	Retirada de esquadrias metálica	m²	29,42			
20235 SEDOP	2.1.4	Retirada de piso cerâmico	m²	889,02			
20677 SEDOP	2.1.5	Retirada de pintura antiga	m²	168,65			
20021 SEDOP	2.1.6	Retirada de revestimento cerâmico de parede	m²	147,73			

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
20307 SEDOP	2.1.7	Retirada de cobertura	m²	915,80			
20020 SEDOP	2.1.8	Retirada de estrutura da cobertura	m²	915,80			
21534 SEDOP	2.1.9	Retirada de forro	m²	440,00			
21534 SEDOP	2.1.10	Retirada de pontos de agua	und	48,00			
21529 SEDOP	2.1.11	Retirada de pontos de esgoto	und	48,00			
21529 SEDOP	2.1.12	Retirada de louças e metais	und	41,00			
20857 SEDOP	2.1.13	Retirada de pontos eletricos	und	160,00			
20018 SEDOP	2.1.14	Demolição de concreto, calha	m³	3,57			
20019 SEDOP	2.1.15	Retirada de reboco	m²	498,00			
		TOTAL DO ITEM 2.1					
	2.2	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA					
	2.2.2	EXECUÇÃO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA ÁREA EXISTENTE					
30010 SEDOP	2.2.2.1	Escavação manual	m³	121,50			
50257 SEDOP	2.2.2.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m³	2,43			

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
51171 SEDOP	2.2.2.3	Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	25,50			
51171 SEDOP	2.2.2.4	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar	m³	18,80			
51171 SEDOP	2.2.2.5	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	41,30			
40284 SEDOP	2.2.2.6	Concreto armado - para vigas baldrame (fck18MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. NOVAS PAREDES	m³	15,70			
	2.2.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA AREA A SER AMPLIADA					
30010 SEDOP	2.2.3.1	Escavação manual	m³	29,60			
50257 SEDOP	2.2.3.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m³	0,54			
51171 SEDOP	2.2.3.3	Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	9,00			
51171 SEDOP	2.2.3.4	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar	m³	3,91			
51171 SEDOP	2.2.3.5	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	7,64			
40284 SEDOP	2.2.3.6	Concreto armado - para vigas baldrame (fck18MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. NOVAS PAREDES	m³	4,40			
	2.2.4	LAJE					

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
50771 SEDOP	2.2.4.1	Laje pré-moldada (incl. Capeamento, vigotas, armaduras)	m²	570,24			
11294 SEDOP	2.2.4.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m³	570,24			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.2					
	2.3	PAREDES E PAINEIS					
60046 SEDOP	2.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço -1:8 (cimento / areia) -	m²	1.171,11			
110245	2.3.2	Revestimento parede RX	m²	31,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.3					
	2.4	REVESTIMENTOS PAREDE E LAJE					
110143 SEDOP	2.4.1	Chapisco	m²	2.342,22			
84076 SEDOP	2.4.2	Reboco	m²	2.342,22			
110644 SEDOP	2.4.3	Revestimento ceramico 27x42cm	m²	503,52			
110644 SEDOP	2.4.4	Revestimento ceramico 20x20cm	m²	245,70			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.4					
	2.5	PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO ÁREA A SER AMPLIADA					
30011 SEDOP	2.5.1	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	14,35			

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
130507 SEDOP	2.5.2	Camada impermeabilizadora	m²	95,70			
130626 SEDOP	2.5.3	revestimento quartzolítico de alta resistência tipo korodur ou equivalente na cor natural, espessura de 10 mm e acabamento semi - polido, com juntas em pvc 1", formando quadros de 1m x 1m	m²	886,58			
130119 SEDOP	2.5.4	Revestimento ceramico 42x42cm	m²	94,17			
120688 SEDOP	2.5.5	Roda pe em revestimento quartzolitico de alta resistencia tipo korodur H=10cm semi polido	ml	867,80			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.5					
	2.6	PINTURA					
151284 SEDOP	2.6.1	Emassamento e pintura com tinta acrílica na cor ref.marfim - coral ou equivalente	m²	3.008,87			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.6					
	2.7	COBERTURA					
70053 SEDOP	2.7.1	Estrutura em madeira de lei para cobertura	m²	1.428,42			
70711 SEDOP	2.7.2	Telha ecologica com perfil ondulado composta de fibras vegetais	m²	1.428,42			
70510 SEDOP	2.7.3	Ripamento em madeira de lei para telha	m²	1.428,42			
composiçã o	2.7.4	cumeeira	ml	62,75			
40284 SEDOP	2.7.5	Concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma em mad. Branca - Calha	m³	5,46			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.7					

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
	2.8	ESQUADRIAS					
COMPOSIÇÃO	2.8.1	Porta em madeira uma folha de abrir, revestida com laminado melamínico (0,8x2,10m), incluindo ferragens (P1)	m²	69,00			
COMPOSIÇÃO	2.8.2	Porta em madeira uma folha de abrir, revestida com laminado melamínico (0,7x2,10m) incluindo ferragens (P2)	m²	7,35			
COMPOSIÇÃO	2.8.3	Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico (1,4x2,10m) incluindo ferragens (P3)	m²	8,82			
COMPOSIÇÃO	2.8.4	Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico (1,4x2,10m) incluindo ferragens (RX)	m²	2,94			
COMPOSIÇÃO	2.8.5	Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico (0,8x2,10m) incluindo ferragens (P4)	m²	8,40			
COMPOSIÇÃO	2.8.6	Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico (1,4x2,10m) incluindo ferragens (P5)	m²	8,82			
COMPOSIÇÃO	2.8.7	Porta em vidro duas folhas de abrir, (1,8x2,10m) incluindo ferragens (P7)	m²	11,34			
COMPOSIÇÃO	2.8.8	Janela em vidro incolor 6mm (0,8x0,6m) J1	m²	5,76			
COMPOSIÇÃO	2.8.9	Janela em vidro incolor 6mm (1,5x0,6m) J2	m²	21,60			
COMPOSIÇÃO	2.8.10	Janela em vidro incolor 6mm (3,6x1,0m) Fixa J4	m²	3,36			
ÇÃO	2.8.11	Passador em alumínio de vidro - tipo guilhotina dim: 1,00 x	m²	1,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 2.8					
	3.0	BLOCO - SERVIÇOS					
	3.1	SERVIÇOS INICIAIS - MOVIMENTO DE TERRA					
10009 SEDOP	3.1.1	Locação da obra	m²	295,00			

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
30010 SEDOP	3.1.2	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m incluindo bota fora	m³	49,00			
30254 SEDOP	3.1.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	18,30			
30011 SEDOP	3.1.4	Aterro interno com apiloamento	m³	44,15			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.1					
	3.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA BLOCO SERVIÇOS					
50257 SEDOP	3.2.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m³	0,72			
51171 SEDOP	3.2.2	Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	12,00			
51171 SEDOP	3.2.3	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar	m³	2,50			
51171 SEDOP	3.2.4	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	7,80			
	3.2.5	BALDRAME					
40284 SEDOP	3.2.5.1	Viga baldrame concreto armado fck=18MPa	m³	13,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.2					
	3.3	PAREDES E PAINEIS					
60046 SEDOP	3.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço -1:8 (cimento / areia) -	m²	758,34			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.3					
	3.4	REVESTIMENTOS PAREDE E LAJE					

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
110143 SEDOP	3.4.1	Chapisco	m²	1.516,68			
84076 SEDOP	3.4.2	Reboco	m²	1.516,68			
110644 SEDOP	3.4.3	Revestimento ceramico 27x42cm	m²	209,95			
110644 SEDOP	3.4.4	Revestimento ceramico 20x20cm	m²	47,49			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.4					
	3.5	PAVIMENTAÇÃO					
130507 SEDOP	3.5.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	292,87			
130110 SEDOP	3.5.2	Camada niveladora	m²	292,87			
130626 SEDOP	3.5.3	revestimento quartzolítico de alta resistência tipo korodur ou equivalente na cor natural, espessura de 10 mm e acabamento semi - polido, com juntas em pvc 1", formando quadros de 1m x 1m	m²	193,35			
130119 SEDOP	3.5.4	revestimento cerâmico monocolor ref. gallery sand 42x42cm - pei 4 - linha gallery - gyotoko ou equivalente	m²	46,30			
130119 SEDOP	3.5.5	piso em placa cerâmica extrudada, não esmaltada, antiderrapante, com alta resistência química e resistente a manchas - 30x30cm ref. 7030 - cor ref. 1015 - gail ou equivalente	m²	52,92			
120688 SEDOP	3.5.6	Roda pe em revestimento quartzolitico de alta resistencia tipo korodur H=10cm semi polido	ml	433,34			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.5					

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
	3.6	PINTURA					
151284 SEDOP	3.6.1	Emassamento e pintura com tinta acrílica na cor ref.marfim - coral ou equivalente	m²	1.259,24			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.6					
	3.7	COBERTURA					
70053 SEDOP	3.7.1	Estrutura em madeira de lei para cobertura	m²	312,64			
70711 SEDOP	3.7.2	Telha ecologica com perfil ondulado composta de fibras vegetais	m²	312,64			
70510 SEDOP	3.7.3	Ripamento em madeira de lei para telha	m²	312,64			
composiçã o	3.7.4	cumeeira	ml	42,30			
40284 SEDOP	3.7.5	Concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma em mad. Branca - Calha	m³	4,60			
70193 sedop	3.7.6	Tesoura	und	3,00			
141336 SEDOP	3.7.7	Forro em PVC	m²	292,87			
140348 SEDOP	3.7.8	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	292,87			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.7					
	3.8	ESQUADRIAS					
COMPOSI ÇÃO	3.8.1	Porta de alumínio anodizado natural com veneziana fixa, 01(uma) folha tipo abrir dim: 0,60 x 2,10 m (P10)	m²	20,56			
COMPOSI ÇÃO	3.8.2	Porta de alumínio anodizado natural com veneziana fixa, 01(uma) folha tipo abrir dim: 0,80 x 2,10 m (P8)	m²	2,52			

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
COMPOSIÇÃO	3.8.3	Porta de alumínio anodizado natural com veneziana fixa, 02(duas) folha tipo abrir (P11)	m²	7,56			
COMPOSIÇÃO	3.8.4	Janela em vidro temperado incolor 6mm e alumínio - tipo maxim-ar (1 divisão), dim: 0,80 x 0,60 m.(J1)	m²	3,84			
COMPOSIÇÃO	3.8.5	Janela em vidro temperado incolor 6mm e alumínio - tipo maxim-ar (5 divisões) dim: 2,40 x 0,60 m.(J3)	m²	4,32			
COMPOSIÇÃO	3.8.6	Janela em vidro temperado incolor 6mm - tipo fixa dim: 1,20 x 1,00 m. (J5)	m²	1,00			
COMPOSIÇÃO	3.8.7	Passador em alumínio de vidro - tipo guilhotina dim: 1,00 x 1,00 m.(J6)	m²	6,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 3.8					

	4.0	PASSARELA					
	4.1	PASSARELA					
50225 SEDOP	4.1.1	Pilar em mad. de lei 20x20cm(incl.bl.conc.ciclópico)	und	15,00			
70053 SEDOP	4.1.2	Estrutura em madeira de lei para cobertura	m²	112,00			
70711 SEDOP	4.1.3	Telha ecologica com perfil ondulado composta de fibras vegetais	m²	112,00			
70510 SEDOP	4.1.4	Ripamento em madeira de lei para telha	m²	112,00			
composição o	4.1.5	cumeeira	ml	41,00			
130208 SEDOP	4.1.6	Piso cimentado incluindo junta de dilatação	m²	52,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 4.1					

REFEREN.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) S/ BDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/ BDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
	5.0	INSTALAÇÕES E LOUÇAS E METAIS PARA TODOS OS BLOCOS					
COMPOSIÇÃO	5.1	Instalações eletricas (Planilhas em anexo)	und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.2	Instalação agua servida e esgoto (Planilha em anexo)	und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.3	Instalação agua Pluvial (Planilha em anexo)	und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.4	Instalação agua Fria (Planilha em anexo)	und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.5	Louças e ferragens (Planilha em anexo)	und	1,00			
180837 SEDOP	5.6	Reservatório em fibra de vidro 5.000 L	und	2,00			
250603 SEDOP	5.7	Estrutura de concreto armado para Reservatórios 5x5 H= 9m (PLANILHA EM ANEXO)	und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.8	Cisterna em aconcreto armado 11,5M³ (PLANILHA EM ANEXO)	Und	1,00			
	5.9	Instalações de combate a incendio (PLANILHA EM ANEXO)	Und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.10	Detecção e alarme de incendio para os tres blocos (Emergencia, serviços e Enfermarias	Und	1,00			
COMPOSIÇÃO	5.11	Rede estruturada incluindo equipamentos (PLANILHA EM ANEXO)	Und	1,00			
		VALOR TOTAL DO ITEM 5.0					
		VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					
		REFERENCIA SEDOP - OUTUBRO 2015					