



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 2336 - CENTRO - ORIXIMINÁ - PARÁ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA ADAPTATIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VILA CANTO DO CÉU - ZONA RURAL

LOCAL: ORIXIMINÁ - PARÁ

DATA: 25/04/2017

DATA BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MARÇO_2017 // SEDOP/ABRIL_2017

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	FUNTE	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.02	LICENÇAS E TAXAS DE OBRA ATÉ 100 M²	CJ	SEDOP	11171	1,00	R\$ 2.422,23	R\$ 2.422,23
	Sub-Total 01						R\$ 2.422,23
2.00	EXECUÇÃO DE POÇO - DN 6" E PROFUNDIDADE DE 120 METROS						
2.02	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	SINAPI	74163/002	60,00	75,27	R\$ 4.516,20
2.04	CABO MULTIPLEX 3 x 10mm²	M	SEDOP	170938	60,00	5,42	R\$ 325,20
2.05	BOMBA SUBMERSA 3 CV (sem tubulação)	UNID	SEDOP	181478	1,00	3.932,26	R\$ 3.932,26
2.06	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UNID	SINAPI	73834/001	1,00	180,32	R\$ 180,32
	Sub-Total 02						R\$ 8.953,98
3.00	TORRE DO RESERVATÓRIO						
3.01	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	PÇ	SINAPI	00004181	1,00	16,09	R\$ 16,09
3.02	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	PÇ	SINAPI	00006028	1,00	84,43	R\$ 84,43
3.03	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	PÇ	SINAPI	00003912	6,00	16,07	R\$ 96,42
3.04	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"	PÇ	SINAPI	00001790	1,00	110,76	R\$ 110,76
3.05	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	PÇ	SINAPI	00001831	2,00	80,44	R\$ 160,88
3.06	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	PÇ	SINAPI	00006298	1,00	30,36	R\$ 30,36
3.07	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	PÇ	SINAPI	00009887	2,00	46,62	R\$ 93,24
3.08	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	PÇ	SINAPI	00000113	1,00	7,82	R\$ 7,82
3.09	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	PÇ	SINAPI	00036084	6,00	7,34	R\$ 44,04
3.10	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA, PREDIAL	PÇ	SINAPI	00003503	2,00	4,23	R\$ 8,46
3.11	BRAÇADEIRA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DE 2"	PÇ	SEDOP	171133	4,00	2,36	R\$ 9,44
3.12	TORRE EM CONCRETO ARMADO p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m	UNID	SEDOP	250658	1,00	9.345,55	R\$ 9.345,55
	Sub-Total 03						R\$ 10.007,49
4.00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO / MECÂNICA						
4.01	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 LITROS	UNID	SEDOP	180837	1,00	2.549,50	R\$ 2.549,50
4.02	TUBO EM PVC - JS - 110 mm (COM RASGO NA ALVENARIA) - LH	M	SEDOP	180700	6,00	80,88	R\$ 485,28

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislân Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	FONTE	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.03	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID	SINAPI	00001828	2,00	46,25	R\$ 92,50
4.04	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	UNID	SINAPI	00000106	1,00	340,55	R\$ 340,55
4.05	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)	UNID	SINAPI	00006027	1,00	551,75	R\$ 551,75
4.06	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID	SINAPI	00041892	2,00	87,08	R\$ 174,16
	Sub-Total 04						R\$ 4.193,74
5.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.01	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	SEDOP	270220	40,00	4,42	R\$ 176,80
	Sub-Total 05						R\$ 176,80
TOTAL GERAL							R\$ 25.754,24

José Ubirajam T. da Silva
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
 Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA 140012024-1



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA ADAPTATIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VILA CANTO DO CÉU - ZONA RURAL.

LOCAL: ORIXIMINÁ - PARÁ

DATA: 25/04/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	TOTAIS
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.422,23	100,00%	0,00%	0,00%	
			2.422,23	-	-	R\$ 2.422,23
002	EXECUÇÃO DE POÇO - DN 6" E PROFUNDIDADE DE 120 METROS	8.953,98	0,00%	40,00%	60,00%	
			-	3.581,59	5.372,39	R\$ 8.953,98
003	TORRE DO RESERVATÓRIO	10.007,49	0,00%	40,00%	60,00%	
			-	4.003,00	6.004,49	R\$ 10.007,49
004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO / MECÂNICA	4.193,74	0,00%	35,00%	65,00%	
			-	1.467,81	2.725,93	R\$ 4.193,74
005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	176,80	0,00%	40,00%	60,00%	
			-	70,72	106,08	R\$ 176,80
TOTAL GERAL		R\$ 25.754,24	9%	35%	55%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.422,23	R\$ 9.123,12	R\$ 14.208,89	25.754,24

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1