

PROJETO BÁSICO

AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS
BARREIRAS**

(Santa Maria das Barreiras) / PA

Nov / 2015

PROJETO BÁSICO – AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

SEDE DO MUNICÍPIO, VILA NOVA ESPERANÇA, VILA BATISTA, NOVO HORIZONTE E
AGROPECUS – (Santa Maria das Barreiras) / PA

1 - INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar as **Obras de Ampliação dos Postos de Saúde da Sede do Município e das Vilas Batista, Nova Esperança, Novo Horizonte e Agropecus**, no município de Santa Maria das Barreiras, como abaixo relacionadas.

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Ampliação dos Postos de Saúde (PSF), na sede do município e nos distritos de Novo Horizonte, Batista, Agropecus e Nova Esperança, Município de Santa Maria das Barreiras.

2 – CONCEPÇÃO DOS PROJETO

A Ampliação dos Postos visa adequá-los ao atendimento da população dentro das exigências mínimas do Ministério da Saúde para um Posto de Saúde Padrão, as obras de ampliação e adequação ocorrerão conforme especificações técnicas anexas.

3- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a execução das Obras de Ampliação de Postos de Saúde com Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Movimento de Terra, Fundação, Estrutura, Paredes e Painéis, Revestimento, Pavimentação, Cobertura, Esquadrias, Pintura, Instalações Elétricas, Instalações Hidrosanitárias, e Limpeza Final.

Serviços Iniciais

Os Serviços iniciais consistirão na colocação de placa de identificação da obra, na demolição de paredes e remoção de esquadrias e peças sanitárias e na carga e descarga de entulho e na locação da obra

Mobilização e Desmobilização

Consiste nos serviços de alocação de pessoal e equipamentos para início de obra e desmobilização no final da obra.

Movimento de terra

Consiste nos serviços de Escavação, reaterro, regularização e compactação e aterro.

Fundação

Consiste na execução de Lastro, confecção de forma, ferragem e concretagem das sapatas e baldrame.

Estrutura

Consiste na Execução dos pilares e vigas.

Paredes e painéis

Consiste na execução de alvenaria de vedação

Revestimentos

Consiste nos serviços de chapisco, emboço e revestimento cerâmico.

Pavimentação

Consiste na execução de contrapiso, camada niveladora, lajota cerâmica e calçada de proteção .

Cobertura

Consiste na execução dos serviços de confecção de estrutura de sustentação do telhado , telhamento , calhas e tubo de queda.

Esquadrias

Consiste na execução de portas de madeira e ferro e janelas em vidro temperado.

Pintura

Consiste na execução dos serviços de pintura de paredes, e esquadrias. A pintura das paredes será em tinta acrílica em duas demãos com selador, e as esquadrias terão acabamento em pintura esmalte sintético com tratamento.

Instalações Elétricas.

As instalações elétricas serão totalmente embutidas, as luminárias serão tipo calha fluorescentes em circuitos balanceados.

Instalações Hidrosanitárias

As Instalações seguirá o itens previstos na planilha, com adequação de banheiros masculino e feminino. O sistema de esgotamento sanitário será no sistema fossa/sumidouro.

Limpeza final

A obra será entregue perfeitamente limpa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

5 - APOIO INSTITUCIONAL

As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são:

- Ministério da Saúde, através de emenda Parlamentar .
- Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras no financiamento da contrapartida da obra, na realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao empreendimento.

Também poderão ser envolvidos os munícipes locais, principalmente suas lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente utilizar a escola.

6 – SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

Considerando o diagnóstico das áreas envolvidas e também a necessidade de possibilitar aos melhores condições de vida e o direito básico a saúde de qualidade, propõe-se a Adequação e Ampliação de Postos de Saúde, com execução de serviços que proporcionem melhores condições de atendimento a população.

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos reclames da comunidade local em relação as obras de Adequação e Ampliação de Postos de Saúde .

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a Ampliação dos Postos de Saúde proporcionará aos pacientes e população em geral melhores condições de saúde.

O presente projeto básico foi estimado no montante de:

AMPLIAÇÃO DE PSF	Número de beneficiados	Custo total da obra (R\$)	Custo por família (R\$ / fam)
PSF SEDE	3.000	203.972,26	339,95
PSF NOVO HORIZONTE	600	130.077,75	1.083,98
PSF NOVA ESPERANÇA	1.500	184.443,18	614,81
PSF VILA BATISTA	1.000	52.702,93	52,70
PSF AGROPECUS	800	103.077,75	52,63
Total	6.900	674.508,27	488,77

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 120(Cento e Vinte) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos procedimentos licitatórios.

8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

- a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
- b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais;
- c. Cronograma Físico Financeiro
- d. Memória de Cálculo
- e. Projetos;

Santa Maria das Barreiras, novembro de 2015.


Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA Nº 4.794/D-GO

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que determina o Art. 7 da Lei n.º 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº Sr. José Barbosa de Faria, Prefeito Municipal, resolve:

- a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à **Ampliação de Postos de Saúde em diversas localidades do município de Santa Maria das Barreiras – PA;**
- b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo da Contrapartida de R\$ 53.808,27 (Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos) financiados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras;

Santa Maria das Barreiras novembro de 2015.



José Barbosa de Faria
Prefeito Municipal
P.M. Santa Maria das Barreiras