

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, PARÁ
DATA BASE SINAPI 06/2014 E SEOP 04/2014.

BDI: 28%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	VALOR C/BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	000002	SEOP	Mobilização de mão de obra e equipamentos/Desmobilização	vb	1,00	40.000,00	51.200,00	51.200,00
1.2	010004	SEOP	Placas de sinalização 1,00 M X 1,00 m	m2	18,00	225,06	288,08	5.185,44
1.3	010767	SEOP	Instalação de canteiro da obra	m2	60,00	268,70	343,94	20.636,40
			TOTAL DA ETAPA					77.021,84
2			REFORMA DE PEÇAS DANIFICADAS DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO					
2.1	0550.000.04	SICRO	Substituição de longarina (30 x 30 cm)	m	316,00	182,32	233,37	73.744,92
2.2	0550.000.02	SICRO	Substituição de travessia (30 x 30 cm)	m	19,00	166,44	213,04	4.047,76
2.3	0550.000.06	SICRO	Substituição de guarda Rodas (15 x 15 cm)	m	494,80	126,18	161,51	79.915,15
2.4	0550.000.09	SICRO	Substituição de contraventamento (20 x 0,08 cm)	m	944,20	47,99	61,43	58.002,21
2.5	0550.000.09	SICRO	Substituição de contraventamento (0,08 x 25 cm)	m	293,50	47,99	61,43	18.029,71
2.6	0550.000.10	SICRO	Substituição de prancheta (0,08 x 30 cm)	m	3.136,30	18,00	23,04	72.260,35
2.7	0550.000.11	SICRO	Substituição de deslizantes (0,08 x 40 cm)	m	2.010,10	33,78	43,24	86.916,72
2.8	0550.000.12	SICRO	Construção de montante do guarda corpo (12 x 12 cm)	m	332,00	31,95	40,90	13.578,80
2.9	0550.000.12	SICRO	Construção de montante do guarda corpo (15 x 15 cm)	m	34,00	31,95	40,90	1.390,60
2.10	0550.000.12	SICRO	Construção de régua do guarda corpo (20 x 6 cm)	m	1.384,50	31,95	40,90	56.626,05
2.11	0550.000.07	SICRO	Construção da linha d' água (8 x 20 cm)	m	88,50	99,95	127,94	11.322,69
2.12	0550.000.13	SICRO	Confecção e aplicação de ferragens de fixação	kg	2.567,20	15,27	19,55	50.188,76
			TOTAL DA ETAPA					526.023,72
3			ACABAMENTOS					
3.1	6081	SINAPI	Pintura zebra, em verniz sintético dos corrimãos, duas demãos	m²	481,00	13,94	17,84	8.581,04
3.2	1549.000.01	SICRO	Aplicação de adesivo reflexivo nas cabeceiras	m	75,00	7,97	10,20	765,00
			TOTAL DA ETAPA					9.346,04
			TOTAL GERAL					612.391,60

Gercio Bittencourt Soares
Eng. Civil - Engenharia de Trabalho
Mat. 0167 - Matr. 200176435-9

Almirado Almeida de Oliveira Junior
Secretário Municipal de Obras
Des. 2016120/13