



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM

V-132, Folha 13 - Nova Marabá

CPU.01	COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 01					
CÓDIGO: 1.1.1					UNIDADE:	M
SERVIÇO: LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR					QUANTIDADE:	
1 - EQUIPAMENTOS (A)						
SINAPI	DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPER.	
			PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPRO.
7247	TEODOLITO, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	0,012	1,000		2,250	0,030
1158	CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T	0,004	1,000		43,280	0,170
TOTAL DE EQUIPAMENTO (A)						0,20
2 - MÃO DE OBRA (B)						
SINAPI	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO	
244	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	h	0,036	12,210	0,440	
7592	TOPOGRAFO	h	0,012	16,250	0,200	
6111	SERVENTE	h	0,060	7,230	0,430	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (B)						1,07
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,000	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B)		
(D) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)]/(C)=						1,27
3 - MATERIAIS (E)						
DESCRIÇÃO	UNI.	CUSTO	CONSUMO	Custo Horário		
TOTAL DE MATERIAIS (E)						0,00
4- TRANSPORTE (F)						
DESCRIÇÃO	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário (R\$)
TOTAL DE TRANSPORTE (F)						0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL = (D) + (E) + (F)						1,27
B.D.I.						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)						1,27