



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR ENGENHARIA

LAUDO DE VISTORIA

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Imóvel: Conselho Municipal de Saúde (COSAM)

Endereço do imóvel: Avenida João Paulo II, S/N - Marituba / Pará.

Data: 13/01/2022

Objeto do laudo: o presente trabalho realizado tem como objetivo a avaliação real das condições de conservação física e de estabilidade estrutural referente ao imóvel apresentado como uma edificação de 01 (um) pavimento térreo, localizada **Avenida João Paulo II, S/N - Marituba / Pará.** De forma a identificar, através de análise "in loco", a existência ou não de eventuais anomalias. Em caso de existências positivas, deverá ser investigada a origem das mesmas e se eles apresentam características que venham a impedir a utilização do imóvel.

Uso do imóvel: Institucional

Estado de conservação do imóvel: Regular Idade aproximada do imóvel: 25 anos

Características do imóvel: REGULAR

Coordenadas de localização: 1° 21′ 30″ S 48° 20′ 34″ W

GERAL: Imóvel tipo Galpão, sendo utilizado como Conselho Municipal de Saúde, apenas térreo, salas, banheiros e depósitos em alvenaria.

1.	Área total	263,90 m ² 263,90 m ²	
2.	Área construída		
3. N.º de pavimentos		01 (um)	
4.	Salas	02 (dois)	
		02 (dois)	
		01 (uma)	









7.	Estrutura	Paredes em alvenaria Laje	
8.	Forro		
9.	Cobertura	Telhas fibrocimento	
10.	Instalações Elétricas	Embutidas	
11.	Instalações	Embutidas	
	Hidrosanitárias		

MÉTODOS CONSTRUTIVOS: O imóvel é construído em concreto armado e paredes em alvenaria comum rebocada e pintada, cobertura com estrutura metálica e Telhas em fibrocimento, forro em Laje pré-moldada. Piso em cerâmica. Portas e Janelas em madeira.

AVALIAÇÃO GERAL - ÓTIMO (_	_) BOM () REGULAR (x) RUIM (_)	

ESTRUTURAS	вом	Não existe indícios de anomalias estruturais
COBERTURA	BOM	Não existe indícios de anomalias, mas se faz
		necessário revisão na estrutura e no
		telhamento, apresenta algumas goteiras.
FORRO	BOM	Laje pintada. É necessária revitalização
ALVENARIA	REGULAR	Se faz necessário manutenção das paredes,
		pois algumas encontra-se com infiltrações e
		apresenta algumas fissuras.
INST. ELÉTRICAS	REGULAR	Não existe indícios de anomalias graves, mas
		se faz necessário manutenção, há pouca
		iluminação no local. Trocar acessórios.
INST. HIDROSANITARIAS	REGULAR	Não existe indícios de anomalias, mas as
		instalações dos banheiros estão precárias. Se
		faz necessário revisão.
ACABAMENTO	REGULAR	A pintura deve ser revitalizada e o piso
		apresenta quebradas e soltas.
ACESSIBILIDADE	вом	Em algumas áreas já existe acessibilidade, mas
		necessita-se de adaptações em outras.
INCÊNDIO	REGULAR	Possui extintor, mas sem placas de sinalização.
		Se faz necessário a instalação de mais
		extintores.









INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A última vistoria foi realizada no dia 13 de Janeiro de 2022, no período da manhã. Na ocasião não foram encontrados problemas relacionados a chuva, porém caso alguns desses problemas manifeste-se futuramente, o proprietário deve ser informado para tomar providências necessárias.

- O objetivo desta avaliação é verificar as condições físicas e de conservação do imóvel, cabendo a secretaria que o utilizará analisar se o mesmo atende suas necessidades de trabalho.
- Ao término do contrato o imóvel será devolvido, não cabendo à prefeitura a realização de qualquer reparo nas instalações hidrossanitárias, elétricas, de cabeamento estruturado ou qualquer outro reparo na estrutura em concreto armado ou metálica.

Também não serão realizados trabalhos de reforma de pintura, piso, forros ou qualquer outro item relacionado a essa edificação, mesmo que não especificado nesse tópico.

PARECER FINAL:

- Concluímos após vistoria que, a edificação não apresenta anomalias graves que possam impedir a sua utilização, porém se faz necessário uma manutenção do espaço.
- O imóvel encontra-se em REGULAR estado de conservação e o mesmo está RELATIVAMENTE APTO a locação com algumas ressalvas.
- O valor de aluguel do imóvel está em média R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de acordo com o preço de mercado utilizado no município para os devidos fins. *j*

Luciney Feitosa dos Santos

Engenheiro Civil - CREA 151554746-9/PA








ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

AMBIENTES INTERNOS






















PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR ENGENHARIA

BANHEIROS











FACHADA



