

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
01			SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01			DEMOLIÇÕES							
01.01.01	97622U	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	60,00	90,00	90,00	60,00	36,00	336,00
01.01.02	97626U	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,00	8,00	8,00	6,00	4,00	32,00
01.01.03	97628U	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,00	29,00	29,00	19,00	11,00	107,00
01.01.04	97631U	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	720,00	6.720,00
01.01.05	97632U	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00
01.01.06	97633U	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	240,00	360,00	360,00	240,00	144,00	1.344,00
01.01.07	97633UD	SINAPI-Jul-2021	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00
01.02			RETIRADAS		-	-	-	-	-	-
01.02.01	97638U	SINAPI-Jul-2021	DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
01.02.02	97640U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	77,00	115,00	115,00	77,00	46,00	430,00
01.02.03	97642U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00
01.02.04	97644U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,00	81,00	81,00	54,00	32,00	302,00
01.02.05	97645U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,00	72,00	72,00	48,00	29,00	269,00
01.02.06	97647U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00
01.02.07	97650U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
01.02.08	97651U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
01.02.09	97660U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00	60,00	60,00	40,00	24,00	224,00
01.02.10	97661U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	400,00	600,00	600,00	400,00	240,00	2.240,00
01.02.11	97662U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	96,00	144,00	144,00	96,00	58,00	538,00
01.02.12	97663U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	24,00	24,00	16,00	10,00	90,00
01.02.13	97665U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	72,00	108,00	108,00	72,00	43,00	403,00
01.02.14	97666U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	32,00	48,00	48,00	32,00	19,00	179,00
01.02.15	98527U	SINAPI-Jul-2021	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
01.03			LIMPEZA		-	-	-	-	-	-
01.03.01	98524U	SINAPI-Jul-2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.800,00	44.800,00
01.03.02	98534U	SINAPI-Jul-2021	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	20,00	30,00	30,00	20,00	12,00	112,00
01.03.03	99803U	SINAPI-Jul-2021	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.920,00	2.880,00	2.880,00	1.920,00	1.152,00	10.752,00
01.03.04	99806U	SINAPI-Jul-2021	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	1.920,00	2.880,00	2.880,00	1.920,00	1.152,00	10.752,00
01.03.05	99814U	SINAPI-Jul-2021	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.920,00	2.880,00	2.880,00	1.920,00	1.152,00	10.752,00
02			INFRAESTRUTURA							
02.01			MOVIMENTOS DE TERRA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
02.01.01	93358U	SINAPI-Jul-2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	5,00	5,00	3,00	2,00	18,00
02.01.02	94319U	SINAPI-Jul-2021	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,00	35,00	35,00	23,00	14,00	130,00
02.01.03	96995U	SINAPI-Jul-2021	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	13,00
02.02			FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		-	-	-	-	-	-
02.02.01	96530U	SINAPI-Jul-2021	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	38,00	57,00	57,00	38,00	23,00	213,00
02.02.02	96543U	SINAPI-Jul-2021	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00	240,00	240,00	160,00	96,00	896,00
02.02.03	96546U	SINAPI-Jul-2021	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,00	84,00	84,00	56,00	34,00	314,00
02.02.04	96555U	SINAPI-Jul-2021	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	13,00
03			SUPERESTRUTURA							
03.01			CONCRETO ARMADO							
03.01.01	93187U	SINAPI-Jul-2021	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,00	48,00	48,00	32,00	19,00	179,00
03.01.02	93188U	SINAPI-Jul-2021	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,00	19,00	19,00	13,00	8,00	72,00
03.01.03	93197U	SINAPI-Jul-2021	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	32,00	48,00	48,00	32,00	19,00	179,00
04			PAREDES E PAINÉIS							
04.01			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
 LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
04.01.01	87508U	SINAPI-Jul-2021	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	120,00	180,00	180,00	120,00	72,00	672,00
04.02			PAREDES DRYWALL		-	-	-	-	-	-
04.02.01	96359U	SINAPI-Jul-2021	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	120,00	180,00	180,00	120,00	72,00	672,00
04.03			DIVISÓRIAS		-	-	-	-	-	-
04.03.01	102253U	SINAPI-Jul-2021	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	24,00	36,00	36,00	24,00	14,00	134,00
05			COBERTURA, CALHAS E FORROS							
05.01			ESTRUTURA DE COBERTURA							
05.01.01	100382U	SINAPI-Jul-2021	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	160,00	240,00	240,00	160,00	96,00	896,00
05.01.02	100387U	SINAPI-Jul-2021	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	240,00	360,00	360,00	240,00	144,00	1.344,00
05.01.03	100390U	SINAPI-Jul-2021	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
05.01.04	100391U	SINAPI-Jul-2021	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00
05.01.05	92542U	SINAPI-Jul-2021	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	360,00	540,00	540,00	360,00	216,00	2.016,00
05.01.06	92543U	SINAPI-Jul-2021	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	240,00	360,00	360,00	240,00	144,00	1.344,00
05.01.07	92548U	SINAPI-Jul-2021	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
05.01.08	92558U	SINAPI-Jul-2021	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	13,00
05.02			COBERTURA		-	-	-	-	-	-
05.02.01	100329U	SINAPI-Jul-2021	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	360,00	540,00	540,00	360,00	216,00	2.016,00
05.02.02	94207U	SINAPI-Jul-2021	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	280,00	420,00	420,00	280,00	168,00	1.568,00
05.02.03	94219U	SINAPI-Jul-2021	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,00	60,00	60,00	40,00	24,00	224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
05.02.04	94223U	SINAPI-Jul-2021	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,00	36,00	36,00	24,00	14,00	134,00
05.02.05	94446U	SINAPI-Jul-2021	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00	480,00	4.480,00
05.03			FORRO		-	-	-	-	-	-
05.03.01	96114U	SINAPI-Jul-2021	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	320,00	480,00	480,00	320,00	192,00	1.792,00
05.03.02	96116U	SINAPI-Jul-2021	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	720,00	1.080,00	1.080,00	720,00	432,00	4.032,00
05.03.03	96120U	SINAPI-Jul-2021	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	144,00	216,00	216,00	144,00	86,00	806,00
05.03.04	96121U	SINAPI-Jul-2021	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	320,00	480,00	480,00	320,00	192,00	1.792,00
05.04			CALHA E RUFOS		-	-	-	-	-	-
05.04.01	100434U	SINAPI-Jul-2021	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	640,00	960,00	960,00	640,00	384,00	3.584,00
05.04.02	94228U	SINAPI-Jul-2021	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	192,00	288,00	288,00	192,00	115,00	1.075,00
05.04.03	94231U	SINAPI-Jul-2021	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	96,00	144,00	144,00	96,00	58,00	538,00
06			ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
06.01			MADEIRA							
06.01.01	090063/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	M2	67,00	101,00	101,00	67,00	40,00	376,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
06.01.02	100687U	SINAPI-Jul-2021	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	9,00	9,00	6,00	4,00	34,00
06.01.03	100689U	SINAPI-Jul-2021	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
06.02			TEMPERADO		-	-	-	-	-	-
06.02.01	091511/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	M2	58,00	86,00	86,00	58,00	35,00	323,00
06.02.02	102184U	SINAPI-Jul-2021	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
06.02.03	102185U	SINAPI-Jul-2021	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
06.03			ALUMINIO		-	-	-	-	-	-
06.04			FERRAGENS E ACESSORIOS		-	-	-	-	-	-
06.04.01	102188U	SINAPI-Jul-2021	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
06.04.02	91304U	SINAPI-Jul-2021	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	60,00	60,00	40,00	24,00	224,00
06.04.03	91305U	SINAPI-Jul-2021	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	24,00	24,00	16,00	10,00	90,00
07			INSTALAÇÕES PREDIAIS							
07.01			INST. ELÉTRICA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
07.01.01	100903U	SINAPI-Jul-2021	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	24,00	36,00	36,00	24,00	14,00	134,00
07.01.02	101875U	SINAPI-Jul-2021	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	8,00	8,00	6,00	4,00	32,00
07.01.03	101879U	SINAPI-Jul-2021	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
07.01.04	171491/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Revisão de ponto de luz	PT	96,00	144,00	144,00	96,00	58,00	538,00
07.01.05	171529/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	16,00	24,00	24,00	16,00	10,00	90,00
07.01.06	171530/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	96,00	144,00	144,00	96,00	58,00	538,00
07.01.07	171531/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
07.01.08	171532/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	29,00	43,00	43,00	29,00	17,00	161,00
07.01.09	91926U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	600,00	5.600,00
07.01.10	91927U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	600,00	600,00	400,00	240,00	2.240,00
07.01.11	91928U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	600,00	5.600,00
07.01.12	91929U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	600,00	600,00	400,00	240,00	2.240,00
07.01.13	91930U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00	480,00	4.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
07.01.14	91931U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	480,00	480,00	320,00	192,00	1.792,00
07.01.15	91932U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	900,00	900,00	600,00	360,00	3.360,00
07.01.16	91933U	SINAPI-Jul-2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	360,00	360,00	240,00	144,00	1.344,00
07.01.17	91953U	SINAPI-Jul-2021	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	60,00	60,00	40,00	24,00	224,00
07.01.18	91959U	SINAPI-Jul-2021	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	48,00	48,00	32,00	19,00	179,00
07.01.19	91967U	SINAPI-Jul-2021	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	60,00	60,00	40,00	24,00	224,00
07.01.20	92000U	SINAPI-Jul-2021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	60,00	60,00	40,00	24,00	224,00
07.01.21	92001U	SINAPI-Jul-2021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	24,00	24,00	16,00	10,00	90,00
07.01.22	92023U	SINAPI-Jul-2021	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	24,00	24,00	16,00	10,00	90,00
07.01.23	93653U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
07.01.24	93654U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
07.01.25	93655U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
07.01.26	93656U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	9,00	9,00	6,00	4,00	34,00
07.01.27	93657U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	9,00	9,00	6,00	4,00	34,00
07.01.28	93661U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
07.01.29	93662U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
07.01.30	93663U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	9,00	9,00	6,00	4,00	34,00
07.01.31	93664U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
07.01.32	93672U	SINAPI-Jul-2021	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.01.33	C1947	SEINFRA-Ago-2021	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	30,00	30,00	20,00	12,00	112,00
07.02			INST. HIDRO-SANITÁRIAS		-	-	-	-	-	-
07.02.01	102607U	SINAPI-Jul-2021	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	13,00
07.02.02	102609U	SINAPI-Jul-2021	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	13,00
07.02.03	180844/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Revisão de ponto de água	PT	72,00	108,00	108,00	72,00	43,00	403,00
07.02.04	180845/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Revisão de ponto de esgoto	PT	72,00	108,00	108,00	72,00	43,00	403,00
07.02.05	94795U	SINAPI-Jul-2021	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
07.02.06	98110U	SINAPI-Jul-2021	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.02.07	C1948	SEINFRA-Ago-2021	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
07.02.08	C1950	SEINFRA-Ago-2021	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
07.03			LOUÇAS E METAIS		-	-	-	-	-	-
07.03.01	100848U	SINAPI-Jul-2021	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.02	100858U	SINAPI-Jul-2021	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.03	100863U	SINAPI-Jul-2021	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.04	100866U	SINAPI-Jul-2021	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.05	100868U	SINAPI-Jul-2021	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.06	86877U	SINAPI-Jul-2021	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	18,00	18,00	12,00	7,00	67,00
07.03.07	86902U	SINAPI-Jul-2021	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00
07.03.08	86906U	SINAPI-Jul-2021	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	24,00	24,00	16,00	10,00	90,00
07.03.09	86931U	SINAPI-Jul-2021	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	14,00	14,00	10,00	6,00	54,00
07.03.10	89969U	SINAPI-Jul-2021	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.11	89971U	SINAPI-Jul-2021	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	12,00	12,00	8,00	5,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
07.03.12	95472U	SINAPI-Jul-2021	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	8,00	8,00	6,00	4,00	32,00
07.03.13	C1793	SEINFRA-Ago-2021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	4,00	6,00	6,00	4,00	2,00	22,00
07.03.14	C1902	SEINFRA-Ago-2021	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	5,00	5,00	3,00	2,00	18,00
07.03.15	C1903	SEINFRA-Ago-2021	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	13,00
07.03.16	C3017	SEINFRA-Ago-2021	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	9,00
07.03.17	C3997	SEINFRA-Ago-2021	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	9,00
08			ACABAMENTOS							
08.01			REVESTIMENTOS							
08.01.01	87878U	SINAPI-Jul-2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	560,00	840,00	840,00	560,00	336,00	3.136,00
08.01.02	99195U	SINAPI-Jul-2021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	400,00	600,00	600,00	400,00	240,00	2.240,00
08.01.03	CPU-02	SINAPI-Jul-2021	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	560,00	840,00	840,00	560,00	336,00	3.136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ

23/09/2021

ITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	EDUC. - FUNDEB	SAUDE	ASSIST. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
08.01.04	CPU-1	SINAPI-Jul-2021	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	240,00	360,00	360,00	240,00	144,00	1.344,00
08.02			PAVIMENTAÇÕES		-	-	-	-	-	-
08.02.01	120688/SEDOP	SEDOP-Mar-2021	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	184,00	276,00	276,00	184,00	110,00	1.030,00
08.02.02	87251U	SINAPI-Jul-2021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00	480,00	4.480,00
08.02.03	87263U	SINAPI-Jul-2021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	160,00	240,00	240,00	160,00	96,00	896,00
08.02.04	88649U	SINAPI-Jul-2021	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00	480,00	4.480,00
08.02.05	C1919	SEINFRA-Ago-2021	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	120,00	180,00	180,00	120,00	72,00	672,00
08.02.06	C1920	SEINFRA-Ago-2021	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	280,00	420,00	420,00	280,00	168,00	1.568,00
08.03			PINTURAS		-	-	-	-	-	-
08.03.01	100742U	SINAPI-Jul-2021	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	80,00	120,00	120,00	80,00	48,00	448,00
08.03.02	102220U	SINAPI-Jul-2021	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	160,00	240,00	240,00	160,00	96,00	896,00
08.03.03	88485U	SINAPI-Jul-2021	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	1.440,00	13.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Planilha de Detalhamento das Quantidades/Orgão

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ 23/09/2021

OBRA : REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PRÉDIOS
LOCAL : CONCÓRDIA DO PARÁ 23/09/2021

[illegible]