



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, nº 712 - CEP 68.030-970
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA: Pintura e Pequenos Reparos e Cobertura de Quadra Existente da E.M.E.F. PROFª. ROSINEIDE FONSECA VIEIRA					
LOCAL: Rua José do Patrocínio, s/nº - Bairro Diamantino					
DATA: Julho de 2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				5.853,92
1.1	Placa da obra (3,0x2,0m)	unid.	1,00	1.777,08	1.777,08
1.2	Taxas e emolumentos	unid.	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Retirada da pintura antiga geral da escola - esmalte h=1 m (c/ escova de aço)	m²	641,00	3,24	2.076,84
2.0	FUNDAÇÕES (cobertura de área)				3.827,80
2.1	Fixação de Esteios em massaranduba (20cmx20cmx6m)	unid.	10,00	382,78	3.827,80
3.0	PAREDES				3.988,68
3.1	Alvenaria em tijolo de barro a cutelo (mureta área coberta)	m²	103,20	38,65	3.988,68
4.0	COBERTURA				46.114,02
4.1	Revisão de cobertura (bloco 04 salas e laboratório de informática)	m²	448,37	53,08	23.799,48
4.2	Estrutura em mad.lei para telha ecológica (quadra existente)	m²	190,96	37,47	7.155,27
4.3	Imunização do madeiramento cobertura	m²	190,96	5,03	960,53
4.4	Cobertura em telha ecológica	m²	190,96	64,69	12.353,20
4.5	Cumeeira ecológica	ml	15,40	119,84	1.845,54
5.0	PISO				2.642,22
5.1	Camada regularizadora no traço 1:4 (diretoria)	m²	25,20	22,62	570,02
5.2	Lajota cerâmica 30x30cm (diretoria)	m²	25,20	82,23	2.072,20
6.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				7.939,64
6.1	Porta em madeira de lei 1,00x2,10m c/ caixilho e alizar	unid.	1,00	690,00	690,00
6.2	Porta em madeira de lei 0,90x2,20m c/ caixilho e alizar	unid.	1,00	605,00	605,00
6.3	Portão Tubular	m²	14,00	441,08	6.175,12
6.4	Esq. de alum. basic. c/ vidro (0,80x0,50m)	unid.	1,00	200,00	200,00
6.5	Fechadura para porta externa	unid.	3,00	89,84	269,52
7.0	REVESTIMENTO				7.003,15
7.1	Chapisco (de cimento e areia no traço 1:3) - mureta área coberta	m²	206,40	6,67	1.376,69
7.2	Reboco (argamassa traço 1:6) - mureta área coberta	m²	206,40	27,26	5.626,46
8.0	PINTURAS				60.904,93
8.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	1.359,70	15,47	21.034,56
8.2	Pintura esmalte s/ parede h=1,0m interna e externa (incluindo bloco improvisado e abertura do nome da escola)	m²	671,75	14,34	9.632,90
8.3	Pintura verniz sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m²	1.172,00	19,68	23.064,96
8.4	Pintura esmalte sobre telas	m²	160,16	30,71	4.918,51
8.5	Pintura com tinta em pó Industrializada de CAL, pigmento e fixador, duas mãos, sobre muro chapiscado nos dois lados	m²	392,00	5,75	2.254,00
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				5.147,62
9.1	Revisão de ponto de ventilador	pt.	8,00	50,70	405,60
9.2	Revisão de ponto de força e luz	pt.	3,00	50,70	152,10
9.3	Centro de distribuição p/ 6 disjuntores (s/ barramento)	unid.	1,00	43,07	43,07
9.4	Disjuntores	unid.	6,00	14,33	85,98
9.5	Ponto de luz e força	pt.	22,00	135,80	2.987,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, nº 712 - CEP 68.030-970
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA: Pintura e Pequenos Reparos e Cobertura de Quadra Existente da E.M.E.F. PROFª. ROSINEIDE FONSECA VIEIRA					
LOCAL: Rua José do Patrocínio, s/nº - Bairro Diamantino					
DATA: Julho de 2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
9.6	Lâmpada Fluorescente Compacta 65W-FCB (c/ fiação)	unid.	18,00	40,95	737,10
9.7	Lâmpada Fluorescente Compacta 40W-FCB (c/ fiação)	unid.	15,00	32,95	494,25
9.8	Lâmpada Fluorescente Compacta 32W-FCB (c/ fiação)	unid.	12,00	20,16	241,92
10.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				2.071,80
10.1	Ponto de Esgoto (incluindo tubos, conexões, cx. e ralos)	pt.	3,00	231,65	694,95
10.2	Ponto de água	pt.	1,00	229,65	229,65
10.3	Revisão de ponto de água	pt.	2,00	68,90	137,80
10.4	Revisão de ponto de esgoto	pt.	2,00	92,66	185,32
10.5	Chuveiro cromado	unid.	1,00	56,97	56,97
10.6	Saboneteira	unid.	3,00	31,00	93,00
10.7	Caixa de descarga plástica externa completa	unid.	3,00	69,62	208,86
10.8	Porta toalha	unid.	4,00	37,45	149,80
10.9	Porta papel	unid.	6,00	36,15	216,90
10.10	Torneira	unid.	3,00	32,85	98,55
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				19.380,17
11.1	Extintor de incêndio CO2 - 6kg	unid.	2,00	531,31	1.062,62
11.2	Calçada (aumento de calçada do bloco de banheiros)	m²	5,00	76,48	382,40
11.3	Passarela coberta c/ telha de barro, largura= 2.0 m	ml	16,00	811,24	12.979,84
11.4	Limpeza de Forro (04 salas de aula)	m²	192,00	14,20	2.726,40
11.5	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	ml	30,80	29,51	908,91
11.6	Placa de identificação (30x10cm)	unid.	20,00	66,00	1.320,00
TOTAL				R\$	164.873,95