



Santa Maria das Barreiras - PA, 24 de Dezembro de 2015.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Em atendimento a Tomada de preços Nº. 1013/2015, que objetiva a contratação de empresa especializada na execução de obras de Ampliação da Orla de Santa Maria das Barreiras neste município, apresentamos nossa proposta nas seguintes condições:

01) Preço Global: R\$ 567.327,89 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos);

02) Prazo de Execução: 180 (cento e vinte dias) corridos;

02.1) Prazo de Início dos Serviços: 1º dia útil após a emissão da ordem de serviço;


03) Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura dos envelopes – proposta financeira da licitação;


04) Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido no edital;


05) Responsável Pela Assinatura do Contrato: **Ronie Peterson Seabra**, Empresário, Brasileiro, Casado, Sócio-Diretor desta empresa, portador da Carteira de Identidade nº. 2130011-SSP-PA

Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos no referido Edital.

Atenciosamente,


Construtora RP Ltda
CNPJ Nº. 22.644.748/0001-60
Ronie Peterson Seabra
RG-2130011-SSP-PA
Sócio-Diretor









CONSTRUTORA RP LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS - TP- 1013-2016

OBRA : AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

							B.D.I	23,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. Unit S/ BDI	P. Unit BDI	C/	PARCIAL	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							43.712,72
1.1	Administração Local da Obra	mês	4,00	8.884,70	10.820,18		43.712,72	
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							6.277,40
2.1	Mobilização	Un	1,00	3.354,80	4.138,70		4.138,70	
2.2	Desmobilização	Un	1,00	3.354,80	4.138,70		4.138,70	
3.0	CANTEIRO DE OBRAS							18.390,76
3.1	Placa da Obra(3,0 x 2,0 m) - Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	346,79	428,55		2.559,30	
3.2	Barracão de obra - Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3", paredes em compensado 10MM, cobertura em telha fibrocimento 6MM, incluso instalações elétricas e esquadrias, reaproveitado 6 vezes	m²	30,98	293,05	311,25		9.636,30	
3.3	Instalação Provisória de Água	und	1,00	80,09	98,51		98,51	
3.4	Instalação provisória de energia - Instalação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra MS-Chave 100A carga 3KWH, 20CV excl fornec medidor	und	1,00	1.145,24	1.408,85		1.408,85	
3.5	Limpeza do terreno - Limpeza manual do terreno (C/ raspagem superficial)	m²	800,00	2,73	3,36		2.688,00	
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.763,20
4.1	Locação da Obra - Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas cortadas pontaleadas, sem reaproveitamento	m²	560,00	5,48	6,72		3.763,20	
5.0	FUNDAÇÃO							10.887,27
5.1	Lastro em Concreto Ciclopico - Lastro de concreto, espessura 3CM preparo mecânico	m²	280,00	17,35	21,34		5.875,20	
5.2	Forma em Madeira p/ Conc. Ciclopico - forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X	m²	163,50	23,43	28,82		4.712,07	
6.0	ESTRUTURA							412.154,83
6.1	Muro de Arrimo de Concreto Ciclopico c/ 30% de pedra de mão	m³	832,00	343,52	422,53		351.544,96	
6.2	Forma em Madeira p/ Conc. Ciclopico - Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X	m²	1.318,40	23,43	28,82		37.998,29	
6.3	Escoramento formas H=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3A qualidade, não aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x.	m³	1.782,00	10,32	12,69		22.813,58	
7.0	DRENAGEM							9.817,65
7.1	Barbacan com enchimento e Bidim	pl	237,00	33,67	41,42		9.817,65	
8.0	TERRAPLENAGEM							25.392,17
8.1	Escavação mecanizada (corte) - Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente da corte de subleito (C/Trator esteira 180HP)	m³	280,00	1,39	2,08		582,40	
8.2	Carga e Descarga Mecânica de Solo utilizando Caminhão Basculante 6,0 m³ /11T e Pá Carregadeira sobre pneus, 106 HP, CAP. 1,72 m³.	m³	384,00	1,24	1,53		559,92	
8.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia com revestimento primário - Bota-Eletra, D.M.T. = 4,60 km	m³ x Km	1.874,40	1,30	1,60		2.678,04	

CONSTRUTORA RP LTDA - ME
CNPJ: 22.644.748/0001-60

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA RP LTDA - ME

8.4	Espalhamento de material escavado - Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m³	280,00	2,07	2,55	714,00	
8.5	Escavação e carga de material de 1ª categoria - Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteira de 110 A 160HP com lâmina - peso operacional * 13T e Pá carregadeira Com 170 HP.	m³	820,40	3,13	3,85	3.158,54	
9.8	Argila, Argila vermelha ou argila arenosa (Retirada na jazida, sem transporte)	m³	820,40	6,07	7,47	6.128,36	
8.7	Transporte comercial com caminhão basculante 6,0 m³ - Transporte comercial com caminhão basculante 8 M3, rodovia em leito natural	tkm	5.782,91	0,88	1,08	7.339,34	
8.8	Compactação mecânica w controle GC -compactação mecânica, sem controle do GC (C/ Compactador de placa 400 KG)	m²	1.100,40	3,13	3,85	4.236,54	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						37.131,89
9.1	Guarda-corpo em Concreto Armado	m	160,00	180,34	221,62	35.491,89	
9.2	Limpeza Final da Obra	m²	800,00	1,67	2,08	1.640,00	
TOTAL GERAL							567.327,89


CONSTRUTORA RP LTDA-ME
CNPJ: 22.644.748/0001-60







CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE OBRAS											
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS - TP. 1013-2015											
OBRA : AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS											
Item	Discriminação dos Serviços	Meses de Execução das Obras								Total Geral	
		1º		2º		3º		4º		%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	25,00	10.928,18	25,00	10.928,18	25,00	10.928,18	25,00	10.928,18	100,00	43.712,72
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00	4.138,70		-		-	50,00	4.138,70	100,00	8.277,40
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00	16.390,76		-		-		-	100,00	16.390,76
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	3.763,20		-		-		-	100,00	3.763,20
5.0	FUNDAÇÃO	100,00	10.687,27		-		-		-	100,00	10.687,27
6.0	ESTRUTURA	10,00	41.215,48	30,00	123.646,45	30,00	123.646,45	30,00	123.646,45	100,00	412.154,83
7.0	DRENAGEM	10,00	981,77	30,00	2.945,30	30,00	2.945,30	30,00	2.945,30	100,00	9.817,85
8.0	TERRAPLENAGEM	20,00	5.078,43	30,00	7.617,65	25,00	6.343,04	25,00	6.343,04	100,00	25.392,17
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-	30,00	11.139,57	70,00	25.992,32	100,00	37.131,89
TOTAL GERAL			93.183,79		145.137,58		155.007,53		173.998,99		567.327,89


CONSTRUTORA RP LTDA - ME
 CNPJ: 22.644.748/0001-60

medula

