



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP 68030-290
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da UMEI URUMARI					
LOCAL: Rua da República, s/nº - Urumari					
DATA: JULHO 2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				4.353,15
1.1	Placa da obra (3,0x2,0m)	unid.	1,00	1.777,08	1.777,08
1.2	Taxas e emolumentos	unid.	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Retirada da pintura antiga geral da escola - esmalte h=1 m (c/ escova de aço)	m²	164,20	3,24	532,01
1.4	Retirada de piso cerâmico (WC infantil)	m²	13,60	3,24	44,06
2.0	PAREDE				941,66
2.1	Reparos em alvenaria (muro e maloca)	m²	14,30	38,65	552,70
2.2	Reboco (muro e maloca)	m²	14,30	27,20	388,96
3.0	PISO				2.355,39
3.1	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (calçada ao redor da escola)	m²	14,30	30,90	441,87
3.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	18,25	22,62	412,82
3.3	Lajota cerâmica 30x30cm (Área de Serviço e WC infantil)	m²	18,25	82,23	1.500,70
4.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				1.233,88
4.1	Fechadura para porta externa	unid.	7,00	89,84	628,88
4.2	Porta em madeira de lei 0,90x2,20m c/ caixilho e alizar	unid.	1,00	605,00	605,00
5.0	PINTURAS				27.999,80
5.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	421,30	15,47	6.517,51
5.2	Pintura esmalte s/ parede h=1,0m interna e externa (incluindo abertura do nome da escola)	m²	191,50	14,34	2.746,11
5.3	Pintura verniz sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m²	282,30	19,68	5.555,66
5.4	Pintura esmalte sobre tela, incluindo grades do muro	m²	35,00	30,71	1.074,85
5.5	Pintura com tinta em pó Industrializada de CAL, pigmento e fixador, duas mãos, sobre muro chapiscado	m²	1.749,34	5,75	10.058,71
5.6	Pintura s/ telha cerâmica (Maloca)	m²	60,00	10,68	640,80
5.7	PVA sobre muro rebocado	m²	252,00	5,58	1.406,16
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				678,76
6.1	Revisão de ponto de ventilador	pt.	3,00	50,70	152,10
6.2	Lâmpada Fluorescente Compacta 65W-FCB (c/ fiação)	unid.	7,00	40,95	286,65
6.3	Interruptor simples 1 tecla	unid.	8,00	10,86	86,88
6.4	Interruptor 2 teclas+tomada 2P+T	unid.	2,00	34,24	68,48
6.5	Tomada de 2 polos+terra	unid.	5,00	16,93	84,65
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				3.628,92
7.1	Caixa de descarga plástica externa completa	unid.	3,00	69,62	208,86
7.2	Ponto de esgoto (escoamento de calha da maloca)	pt.	1,00	231,65	231,65
7.3	Tubo em PVC - 150mm (LS)	ml	16,10	40,50	652,05
7.4	Lavatório de louça c/ col, torneira, sifão e válvula	unid.	3,00	450,92	1.352,76
7.5	Chuveiro cromado	unid.	6,00	56,97	341,82
7.6	Porta-toalha cromado	unid.	3,00	36,63	109,89
7.7	Saboneteira	unid.	3,00	31,00	93,00
7.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid.	3,00	36,67	110,01
7.9	Tanque inox c/ torneira, sifão e valvula	unid.	1,00	528,88	528,88
8.0	COBERTURA				5.963,52
8.1	Revisão de cobertura (Maloca)	m²	46,57	53,08	2.471,94
8.2	Pilar em mad. de lei 4"x4" (Passarela e Maloca)	unid.	9,00	189,77	1.707,93
8.3	Estrutura em mad. de lei p/ telha de barro	m²	15,00	62,71	940,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, 712 - Aeroporto Velho - CEP 68030-290
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da UMEI URUMARI					
LOCAL: Rua da República, s/nº - Urumari					
DATA: JULHO 2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
8.4	Cobertura - telha de barro paulista (Passarela)	m²	15,00	56,20	843,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.242,19
9.1	Extintor de incêndio CO2 - 6kg	unid.	4,00	531,31	2.125,24
9.2	Corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4" (ligando UMEI a Maloca)	ml	15,00	41,23	618,45
9.3	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	ml	27,00	33,50	904,50
9.4	Placa de identificação (30x10cm)	unid.	9,00	66,00	594,00
TOTAL				R\$	51.397,27