



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

JLR

Moju, 04 de AGOSTO de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA ESCOLA DE MÚSICA (ANEXO AO CENTRO CULTURAL)
Convite nº 118/2014 – PMM/PA
Abertura: 04/08/2014
Horário: 08:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 118/2014, com data de abertura no dia 04/08/2014, horário 08 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na REFORMA ESCOLA DE MÚSICA (ANEXO AO CENTRO CULTURAL) – localizada na AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.
R\$ 31.170,67 (trinta e um mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos)

2- Condições de pagamento
De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:
90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:
30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



J16 R



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

OBRA: REFORMA ESCOLA DE MÚSICA (ANEXO AO CENTRO CULTURAL)															
LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA															
CONVITE							DATA								
118/2014							04/08/2014								
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.020,89												1.020,89	3,28%
		100,00%													
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	566,18												566,18	1,82%
		100,00%													
3	PAREDES E PAINÉIS		286,74	286,74										573,48	1,84%
			50,00%	50,00%											
4	REVESTIMENTO		1.705,85	1.705,85	1.705,85	1.705,85								6.823,41	21,89%
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
5	PAVIMENTAÇÃO			1.129,96	1.129,96	1.129,96	2.259,91	2.259,91	1.129,96	1.129,96	1.129,96			11.299,57	36,25%
				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
6	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL								64,69	64,69	129,38	64,69		323,46	1,04%
									20,00%	20,00%	40,00%	20,00%			
7	PINTURA								343,73	515,60	859,33	859,33	859,33	3.437,31	11,03%
									10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
8	INSTALAÇÕES					661,18	661,18	661,18	661,18	661,18	661,18	440,78		4.407,84	14,14%
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS						471,78	471,78	471,78	471,78	471,78			2.358,89	7,57%
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
10	LIMPEZA FINAL		17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	53,95	53,95	53,95	71,93	359,64	1,15%
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
SUB-TOTAIS		1.587,07	2.010,57	3.140,53	2.853,79	3.514,97	3.410,85	3.410,85	2.689,32	2.897,15	3.305,57	1.418,75	931,26	31.170,67	100,00%
TOTAL PARCIAL		5,09%	6,45%	10,08%	9,16%	11,28%	10,94%	10,94%	8,63%	9,29%	10,60%	4,55%	2,99%		
TOTAL ACUMULADO		5,09%	11,54%	21,62%	30,77%	42,05%	52,99%	63,93%	72,56%	81,86%	92,46%	97,01%	100,00%	31.170,67	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



117
R



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

OBRA: REFORMA ESCOLA DE MÚSICA (ANEXO AO CENTRO CULTURAL)

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE

118/2014

DATA

04/08/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA


ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.020,89	3,28%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	290,21	290,21		0,93%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	243,56	730,68		2,34%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					566,18	1,82%
2.1	Retirada de porta de madeira sem reaproveitamento	m²	6,72	3,08	20,70		0,07%
2.2	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	131,44	4,15	545,48		1,75%
3.0	PAREDES E PAINÉIS					573,48	1,84%
3.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	20,93	27,40	573,48		1,84%
4.0	REVESTIMENTO					6.823,41	21,89%
4.1	Chapisco	m²	41,86	3,26	136,46		0,44%
4.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	41,86	15,57	651,76		2,09%
4.3	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	76,95	15,33	1.179,64		3,78%
4.4	Recomposição de Revestimento cerâmico - PEI 3 - 15 X 15 cm, tipo "A", inclusive rejuntamento	m²	76,95	63,10	4.855,55		15,58%
5.0	PAVIMENTAÇÃO					11.299,57	36,25%
5.1	Camada niveladora	m²	131,44	16,92	2.223,96		7,13%
5.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	131,44	62,96	8.275,46		26,55%
5.3	Recuperação de Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica	m²	23,52	34,02	800,15		2,57%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

Law

[Signature]

[Signature]



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

6.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					323,46	1,04%
6.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	32,64	9,91	323,46		1,04%
7.0	PINTURA					3.437,31	11,03%
7.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	134,35	13,56	1.821,79		5,84%
7.2	Pintura do piso em concreto tipo Novacor ou similar	m²	23,52	9,15	215,21		0,69%
7.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (laje)	m²	82,33	10,77	886,69		2,84%
7.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	47,69	10,77	513,62		1,65%
8.0	INSTALAÇÕES					4.407,84	14,14%
8.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	1.676,04	1.676,04		5,38%
8.2	Revisão geral na instalação hidrossanitária, inclusive substituição de tubulação, conexões, torneiras, válvulas etc.	und	1,00	2.731,80	2.731,80		8,76%
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.358,89	7,57%
9.1	Ferragens para porta externa 1 folha	und	5,00	59,64	298,20		0,96%
9.2	Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	6,72	306,65	2.060,69		6,61%
10.0	LIMPEZA FINAL					359,64	1,15%
10.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	359,64	359,64		1,15%
TOTAL GERAL						31.170,67	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA