



PROPOSTA DE PREÇOS

SEMED- Secretaria municipal de Educação e Desporto
Comissão permanente de licitação
Tomada de preço 010/2019 – SEMED
Data – 09 de novembro de 2020
Objetivo- Construção da Escola Nossa Senhora do Livramento
com 8 salas de aula na Comunidade de Saracura.

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com



Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019–SEMED

Objeto: Construção da Escola Nossa Senhora do Livramento com 08 salas de aula na Comunidade do Saracura

INDICE

ITEM	SERVIÇOS	PÁGINA
01	INDICE	01
02	RESUMO GERAL DA OBRA	02
03	PLANILHA ORÇAMENTARIA COM VALORES UNITARIOS E TOTAIS	03 e 04
04	CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO	05
05	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	06 a 13
06	COMPOSIÇÃO DE BDI	14
07	COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	15 e 16
08	TERMO DE ENCERRAMENTO	17



PROPONENTE: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA – REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIRA.

LOCAL: SANTARÉM (PA)

RESUMO GERAL DA OBRA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL - R\$	%
*	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA – REGIÃO DE VÁRZEA -		
3.0	ESTRUTURA	2.127,48	0,47%
4.0	PAREDES	117.598,35	26,00%
5.0	COBERTURA	180.474,35	39,90%
6.0	ESQUADRIAS	23.270,11	5,15%
8.0	PINTURAS	54.162,70	11,98%
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.510,55	4,31%
10.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	32.257,50	7,13%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.300,87	4,49%
12.0	LIMPEZA FINAL	2.561,84	0,57%
TOTAL DA OBRA		452.263,75	100,00%

Importa o presente orçamento em R\$ 452.263,75
(Quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos)
(e sessenta e três reais e setenta e cinco centa)

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020


DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Costa
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com


CHARLYTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



PROPOSANTE: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA – REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIRA.

LOCAL: SANTARÉM (PA)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL (R\$)
3.0			ESTRUTURA				2.127,48
3.1	PRÓPRIO	CP-801297	Esteios de 12cmx12cmx4m	und	12,00	177,29	2.127,48
4.0			PAREDES				117.598,35
4.1	SEDOP	60351	Paredes em madeira de lei incluindo vigamento, mata junta e ventilação em ripa trançada	m²	932,95	126,05	117.598,35
5.0			COBERTURA				180.474,35
5.1	SEDOP	70051	Estrutura em mad.lei para telha de barro serrada	m²	973,09	81,93	79.725,26
5.2	SEDOP	70049	Cobertura em telha barro	m²	973,09	78,09	75.988,60
5.3	SEDOP	70614	Mão francesa em mad.de lei	und.	42,00	251,00	10.542,00
5.4	SEDOP	70277	Calha em chapa galvanizada	ml	197,74	60,83	12.028,52
5.5	SEDOP	70287	Cumeeira de barro	ml	98,87	22,15	2.189,97
6.0			ESQUADRIAS				23.270,11
6.1	SEDOP	90064	Esquadria mad e=3cm c/ caixilho 0,90x2,10m c/ caixilho- 18 unidades	m²	34,02	421,56	14.341,47
6.2	SEDOP	90064	Esquadria mad e=3cm c/ caixilho 0,80x2,10m c/ caixilho- 2 unidades	m²	3,36	421,56	1.416,44
6.3	SEDOP	90064	Esquadria mad e=3cm c/ caixilho 0,60x2,10m c/ caixilho- 7 unidades	m²	8,82	421,56	3.718,16
6.4	SEDOP	90064	Esquadria mad e=3cm c/ caixilho- Janela em madeira 1,50x1,20m - 5 unidades	m²	9,00	421,56	3.794,04
8.0			PINTURAS				54.162,70
8.1	SEDOP	150377	Pintura em tinta esmalte interna e externa em parede de Madeira c/ selador sem massa, incluindo pintura de letreiro da escola	m²	1.870,90	17,92	33.526,53
8.2	SEDOP	150210	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m²	1.019,07	20,25	20.636,17
9.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				19.510,55
9.1	SEDOP	170887	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	und.	1,00	499,39	499,39
9.2	SEDOP	170326	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	und.	14,00	18,39	257,46
9.3	SEDOP	170393	Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN	und.	1,00	188,02	188,02
9.4	SEDOP	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	63,00	194,46	12.250,98
9.5	SEDOP	170333	Interruptor simples 1 tecla	und.	5,00	14,80	74,00
9.6	SEDOP	170336	Interruptor simples 2 teclas	und.	16,00	29,66	474,56
9.7	SEDOP	170963	interruptor 3 teclas simples	und.	6,00	40,41	242,46
9.8	SEDOP	170692	Ponto p/ ventilador	und.	20,00	90,09	1.801,80
9.9	SEDOP	170339	Tomada de 2 polos+terra	und.	26,00	19,32	502,32
9.10	PRÓPRIO	CP004470	Plafon c/ lâmpada Fluorescente Compacta 40W-FCB (c/ fiação)	und.	7,00	70,88	496,16
9.11	PRÓPRIO	CP004471	Plafon c/ lâmpada Fluorescente Compacta 45W-FCB (c/ fiação)	und.	30,00	90,78	2.723,40
10.0			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA				32.257,50
10.1	SEDOP	180299	Ponto de água	pt	12,00	352,67	4.232,04
10.2	SEDOP	180214	Ponto de esgoto	pt	11,00	326,39	3.590,29
10.3	SEDOP	180550	Fossa séptica em concreto armado (Dimensões e detalhes em projeto)	und.	1,00	4.068,08	4.068,08
10.4	SEDOP	180543	Sumidouro em concreto armado (Dimensões e detalhes em projeto)	und.	1,00	2.369,03	2.369,03
10.5	SEDOP	190609	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada c/ assento	und.	4,00	410,42	1.641,68

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Costa
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com

CHARLITON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA – REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIRA.

LOCAL: SANTARÉM (PA)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL (R\$)
10.6	PRÓPRIO	CP-999642	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada c/ assento-infantil	und.	2,00	410,42	820,84
10.7	SEDOP	190303	Bacia sifonada - PNE	und.	2,00	1.012,76	2.025,52
10.8	SEDOP	190085	Tanque de louça c/ torneira, sifão e válvula	und.	2,00	628,87	1.257,74
10.9	SEDOP	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	und.	8,00	70,23	561,84
10.10	SEDOP	190101	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifões e valv.(2.0m)	und.	1,00	1.164,57	1.164,57
10.11	PRÓPRIO	CP-999544	Reservatório em polietileno 1.000 L	und.	1,00	2.138,67	2.138,67
10.12	SEDOP	190218	Chuveiro em PVC	und.	2,00	26,55	53,10
10.13	SEDOP	190375	Lavatório de louça c/col.,torn.,mistur.,sifão e valv.	und.	4,00	887,55	3.550,20
10.14	PRÓPRIO	CP-801295	Lavatório de louça c/col.,torn.,mistur.,sifão e valv. (infantil)	und.	2,00	887,55	1.775,10
10.15	SEDOP	190304	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	und.	2,00	803,36	1.606,72
10.16	PRÓPRIO	CP-999646	Estrutura em mad. de lei p/ caixa d'água (pilares de 15x15cm)	und.	1,00	1.402,08	1.402,08
11.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				20.300,87
11.1	SEDOP	250585	Guarda-corpo em mad. lei pintado h=1,20m, incluindo portões da escada, rampa e acesso ao motor de luz.	m²	110,92	99,40	11.025,45
11.2	PRÓPRIO	CP-801296	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio (3x1m)	und.	8,00	408,19	3.265,52
11.3	SEDOP	241319	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und.	1,00	1.817,59	1.817,59
11.4	PRÓPRIO	CP004472	Placa de identificação (30x10cm)	und.	17,00	43,25	735,25
11.5	PRÓPRIO	CP-999648	Mastro galv., c/ luva de redução, DN 2"x3,00m	und.	3,00	776,55	2.329,65
11.6	SEDOP	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und.	4,00	256,19	1.024,76
11.7	PRÓPRIO	CP-999644	Passa-prato em madeira (1,50x0,40m)	und.	1,00	102,65	102,65
12.0			LIMPEZA FINAL				2.561,84
12.1	SEDOP	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	744,72	3,44	2.561,84
TOTAL GERAL							452.263,75

Importa o presente orçamento em R\$ 452.263,75
(Quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos)
(e sessenta e três reais e setenta e cinco centa)
(vos*****)

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Costa
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



PROPOSITANTE: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA –

LOCAL: SANTARÉM (PA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PRAZO: 180 DIAS)

Ordem	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Valor do Item (R\$)	(%) Referente
3	ESTRUTURA	100,00%			2.127,48	0,47%
		2.127,48	-	-		
4	PAREDES	100,00%			117.598,35	26,00%
		117.598,35	-	-		
5	COBERTURA	20,00%	80,00%		180.474,35	39,90%
		36.094,87	144.379,48	-		
6	ESQUADRIAS		100,00%		23.270,11	5,15%
		-	23.270,11	-		
8	PINTURAS			100,00%	54.162,70	11,98%
		-	-	54.162,70		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		25,00%	75,00%	19.510,55	4,31%
		-	4.877,64	14.632,91		
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		25,00%	75,00%	32.257,50	7,13%
		-	8.064,38	24.193,13		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%	20.300,87	4,49%
		-	-	20.300,87		
12	LIMPEZA FINAL			100,00%	2.561,84	0,57%
		-	-	2.561,84		
Total:					452.263,75	100,00%
Valor Parcial (R\$)		155.820,70	180.591,60	115.851,45		
Percentual Parcial (%)		34,45%	39,93%	25,62%		
Valor Acumulado (R\$)		155.820,70	336.412,30	452.263,75		
Percentual Acumulado (%)		34,45%	74,38%	100,00%		

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020


DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Costa
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com


CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68

PROPOSITORA: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURÁ - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR.

LOCAL: SANTARÉM (PA)

Encargos Sociais: Horistas: 86,58% --- Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%

Composições de Preços Unitários

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN		Mobilização			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Fretes diversos	15,0000	un	300,00	4.500,00		
Passagens	53,0000	un	10,00	530,00		
MATERIAL				5.030,00		
MÃO-DE-OBRA				-		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			-		
TOTAL PARCIAL				5.030,00		
B.D.I.	22,80%			1.146,84		
TOTAL GERAL				6.176,84		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²		Locação da Obra a Trena			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Arame recozido n 18	0,0020	kg	9,90	0,02		
Linha de nylon nº 80	0,0100	rl	8,84	0,09		
Pernamanga 3"x2" 20 pls	0,0065	dz	135,27	0,88		
Prego 2" 1/2"x10	0,0030	kg	9,88	0,03		
Tábua madeira branca 20 pls	0,0100	dz	75,14	0,75		
Carpinteiro	0,1000	h	6,91	0,69		
Servente	0,0830	h	5,00	0,42		
MATERIAL				1,77		
MÃO-DE-OBRA				1,11		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			0,96		
TOTAL PARCIAL				3,84		
B.D.I.	22,80%			0,88		
TOTAL GERAL				4,72		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	M2		Placa de obra em lona com plotagem de gráfica			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Pernamanga 3" x 2" x 5m	0,3300	dz	135,27	44,64		
Prego 1 1/2" x 13	0,1000	kg	11,85	1,17		
Lona com plotagem de gráfica	1,0000	m²	98,50	98,50		
Carpinteiro	0,7000	h	6,91	4,84		
Servente	0,7100	h	5,00	3,55		
MATERIAL				144,31		
MÃO-DE-OBRA				8,39		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			7,26		
TOTAL PARCIAL				159,96		
B.D.I.	22,80%			36,48		
TOTAL GERAL				196,44		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN		Fixação de Barrotes em massaranduba p/assoalho (12x12x3m)			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Barrote de massaranduba (12cmX12cmX3m)	1,0000	un	60,00	60,00		
Escavação	0,2400	m³	45,00	10,80		
Reaterro	0,0080	m³	42,50	0,34		
Carpinteiro	1,8000	h	6,91	12,44		
Servente	2,7200	h	5,00	13,60		
MATERIAL				71,14		
MÃO-DE-OBRA				26,04		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			22,55		
TOTAL PARCIAL				119,73		
B.D.I.	22,80%			27,31		
TOTAL GERAL				147,04		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	m³		Concreto c/ seixo Fck=20MPa preparo e lançamento			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Areia	0,9000	m³	50,00	45,00		
Betoneira elétrica - 320-1	0,7200	h	9,50	6,84		
Cimento	5,0000	sc	35,00	175,00		
Seixo	0,9000	m³	130,00	117,00		
Pedreiro	7,0000	h	6,91	48,37		
Servente	7,0000	h	5,00	35,00		
Betoneiro	3,0000	h	5,19	15,57		
MATERIAL				343,84		
MÃO-DE-OBRA				98,94		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			85,66		
TOTAL PARCIAL				528,44		
B.D.I.	22,80%			120,47		
TOTAL GERAL				648,91		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN		Esteios em massaranduba (12cmx12cmx4m)			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Esteio em massaranduba (12cmx12cmx4m)	1,0000	un	130,00	130,00		
Carpinteiro	0,6800	h	6,91	4,70		
Servente	0,6000	h	5,00	3,00		
MATERIAL				130,00		
MÃO-DE-OBRA				7,70		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			6,67		
TOTAL PARCIAL				144,37		
B.D.I.	22,80%			32,92		
TOTAL GERAL				177,29		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²		Paredes em Massaranduba incluindo vigamento e mata junta (incluindo ventilação em ripa trançada)			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Tábua em madeira de Lei 30cmx3cmx5m	0,1000	dz	200,00	20,00		
Peça em madeira de Lei 4"x4"x4m aparelhada	0,1500	un	90,00	13,50		
Ripa 2" X 5cm X 5m	0,0900	dz	80,00	7,20		
Prego bitolas diversas	0,3000	kg	7,00	2,10		
Pedreiro	3,1950	h	6,91	22,08		
Servente	2,0000	h	5,00	10,00		
MATERIAL				42,80		
MÃO-DE-OBRA				32,08		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			27,77		
TOTAL PARCIAL				102,65		
B.D.I.	22,80%			23,40		
TOTAL GERAL				126,05		

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND		NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²		Estrutura em madeira de lei p/telhas cerâmica pç serradas.			
	Q	U	PU	PT		
DISCRIMINAÇÃO						
Pernamanga 3"x2" 4 m ser - mad. forte	0,0400	dz	380,00	15,20		
Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls serrada	0,0210	un	102,00	2,14		
Ripa 2 1/2"x1/2" 20 pls serrada	0,1500	dz	84,10	12,62		
Prego 1"x16	0,1900	kg	14,00	2,66		
Carpinteiro	1,5600	h	6,91	10,78		
Servente	1,5000	h	5,00	7,50		
MATERIAL				32,62		
MÃO-DE-OBRA				18,28		
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			15,83		
TOTAL PARCIAL				66,72		
B.D.I.	22,80%			15,21		
TOTAL GERAL				81,93		



PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

Objeto: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR.

Local: SANTARÉM (PA)

Encargos Sociais: Horistas: 86,58% --- Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%



Composições de Preços Unitários										
TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO				TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	M²	Cobertura em telha de Barro					UN	Mão francesa em mad.de lei		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT		DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Telha de barro - paulista	26,0000	un	1,33	34,58		Peça madeira de lei 5"x2" 20 pls serr.	1,3000	un	58,69	76,30
						Parafuso 1/2"x8"	8,0000	un	4,32	34,56
						Prego 3" X 9	0,0200	kg	7,00	0,14
Carpinteiro	1,4000	h	6,91	9,67		Carpinteiro	4,3500	h	6,91	30,06
Servente	1,1750	h	5,00	5,88		Servente	4,0000	h	5,00	20,00
MATERIAL				34,58		MATERIAL				111,00
MÃO-DE-OBRA				15,55		MÃO-DE-OBRA				50,06
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			13,46		ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			43,34
TOTAL PARCIAL				63,58		TOTAL PARCIAL				204,40
B.D.I.	22,80%			14,51		B.D.I.	22,80%			46,60
TOTAL GERAL				78,09		TOTAL GERAL				251,00

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	ML	Calha em chapa galvanizada			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	0,5000	ch	60,00	30,00	
Serralheiro	0,5000	h	6,91	3,46	
Carpinteiro	0,4000	h	6,91	2,76	
Servente	0,8500	h	5,00	4,25	
MATERIAL				30,00	
MÃO-DE-OBRA				10,47	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			9,06	
TOTAL PARCIAL				49,53	
B.D.I.	22,80%			11,30	
TOTAL GERAL				60,83	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	ML	Cumeeira cerâmica			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Cumeeira de cerâmica	3,0000	un	2,50	7,50	
Cimento	0,0400	sc	32,00	1,28	
Areia	0,0100	m³	46,00	0,46	
Carpinteiro	0,4000	h	6,91	2,76	
Servente	0,3900	h	5,00	1,95	
MATERIAL				9,24	
MÃO-DE-OBRA				4,71	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			4,08	
TOTAL PARCIAL				18,03	
B.D.I.	22,80%			4,12	
TOTAL GERAL				22,15	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Porta em madeira de lei 0,90x2,10m c/caixilho e alizar			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Alizar em mad. De lei	1,0000	CJ	30,00	30,00	
Caixilho em mad. Lei	1,0000	un	30,00	30,00	
Porta mad. Lei	1,0000	un	176,00	176,00	
Fechadura externa	1,0000	un	60,45	60,45	
Dobradiça 3"x3" com parafuso	3,0000	un	4,50	13,50	
Carpinteiro	1,5000	h	6,91	10,37	
Servente	1,5000	h	5,00	7,50	
MATERIAL				309,95	
MÃO-DE-OBRA				17,87	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			15,47	
TOTAL PARCIAL				343,29	
B.D.I.	22,80%			78,27	
TOTAL GERAL				421,56	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Porta em madeira de lei 0,80x2,10m c/caixilho e alizar			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Alizar em mad. De lei	1,0000	CJ	30,00	30,00	
Caixilho em mad. Lei	1,0000	m²	30,00	30,00	
Porta mad. Lei	1,0000	un	176,00	176,00	
Fechadura externa	1,0000	un	60,45	60,45	
Dobradiça 3"x3" com parafuso	3,0000	un	4,50	13,50	
Carpinteiro	1,5000	h	6,91	10,37	
Servente	1,5000	h	5,00	7,50	
MATERIAL				309,95	
MÃO-DE-OBRA				17,87	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			15,47	
TOTAL PARCIAL				343,29	
B.D.I.	22,80%			78,28	
TOTAL GERAL				421,56	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Porta em madeira de lei 0,70x2,10m c/caixilho e alizar			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Alizar em mad. De lei	1,0000	CJ	30,00	30,00	
Caixilho em mad. Lei	1,0000	un	30,00	30,00	
Porta mad. Lei	1,0000	un	176,00	176,00	
Fechadura externa	1,0000	un	60,45	60,45	
Dobradiça 3"x3" com parafuso	3,0000	un	4,50	13,50	
Carpinteiro	1,5000	h	6,91	10,37	
Servente	1,5000	h	5,00	7,50	
MATERIAL				309,95	
MÃO-DE-OBRA				17,87	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			15,47	
TOTAL PARCIAL				343,29	
B.D.I.	22,80%			78,27	
TOTAL GERAL				421,56	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Esquadria madeira com c/ caixilho- Janela em madeira 1,50x1,20m - 5 unidades			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Alizar em mad. De lei	1,0000	CJ	30,00	30,00	
Caixilho em mad. Lei	1,0000	m²	30,00	30,00	
Janele mad. Lei	1,0000	m²	176,00	176,00	
Fechadura externa	1,0000	un	60,45	60,45	
Dobradiça 3"x3" com parafuso	3,0000	un	4,50	13,50	
Carpinteiro	1,5000	h	6,91	10,37	
Servente	1,5000	h	5,00	7,50	
MATERIAL				309,95	
MÃO-DE-OBRA				17,87	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			15,47	
TOTAL PARCIAL				343,29	
B.D.I.	22,80%			78,27	
TOTAL GERAL				421,56	

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Costa
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém - PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 626.453.292-68



PROPOSANTE: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
 C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED
 OBJETO: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR.
 LOCAL: SANTARÉM (PA)

Encargos Sociais: Horistas: 86,58% --- Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%



Composições de Preços Unitários									
TP Nº 010/2019 - SEMED					TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
M²	Assoalho em tábua de massaranduba plainada (2,5x15)cm x 5m - incluindo entarugamento	UN	Escada em madeira madeira de lei (largura = 2,0 m), conforme projeto		Q	U	PU	PT	
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Tábua Massaranduba Plainada (2,5X15)cm X5m	0,0400	m²	1.200,00	48,00	Tábua Massaranduba Plainada (2,5X15)cm X5m	0,0760	m²	1.300,00	98,80
Prego bitolas diversas (preço médio)	0,3000	kg	7,00	2,10	Prego bitolas diversas (preço médio)	3,5000	kg	7,00	24,50
					Peças 8" x 3" em massaranduba	0,4000	m²	1.700,00	680,00
Carpinteiro	2,0000	h	6,91	13,82	Carpinteiro	2,0000	h	6,91	13,82
Servente	2,0000	h	5,00	10,00	Servente	1,5000	h	5,00	7,50
MATERIAL				50,10	MATERIAL				803,30
MÃO-DE-OBRA				23,82	MÃO-DE-OBRA				21,32
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			20,62	ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			18,46
TOTAL PARCIAL				94,55	TOTAL PARCIAL				843,09
B.D.I.	22,80%			21,56	B.D.I.	22,80%			192,21
TOTAL GERAL				116,11	TOTAL GERAL				1035,30

TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
UN	Rampa em madeira madeira de lei (largura=1,5 m), conforme projeto	Q	U	PU
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Tábua Massaranduba Plainada (2,5X15)cm X5m	0,4200	m²	1.300,00	546,00
Prego bitolas diversas (preço médio)	5,0000	kg	7,00	35,00
Peças 8" x 3" em massaranduba	0,2662	m²	1.300,00	346,06
Carpinteiro	8,0000	h	6,91	55,28
Servente	7,8500	h	5,00	39,25
MATERIAL				927,06
MÃO-DE-OBRA				94,53
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			81,84
TOTAL PARCIAL				1103,44
B.D.I.	22,80%			251,58
TOTAL GERAL				1355,02

TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
M²	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	Q	U	PU
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Aguarráz	0,0100	gl	58,90	0,59
Líquido selador para madeira	0,0350	gl	88,69	3,10
Lixa	0,4000	un	1,05	0,42
Tinta esmalte	0,0400	gl	95,21	3,81
Pintor	0,3000	h	6,91	2,07
Servente	0,3000	h	5,00	1,50
MATERIAL				7,92
MÃO-DE-OBRA				3,57
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			3,09
TOTAL PARCIAL				14,59
B.D.I.	22,80%			3,33
TOTAL GERAL				17,92

TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
M²	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado	Q	U	PU
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Aguarráz	0,0140	gl	58,90	0,82
Verniz Poliuretano	0,0800	gl	63,45	5,08
Lixa	1,0000	un	1,05	1,05
Pintor	0,4500	h	6,91	3,11
Servente	0,4000	h	5,00	2,00
MATERIAL				6,95
MÃO-DE-OBRA				5,11
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			4,42
TOTAL PARCIAL				16,50
B.D.I.	22,80%			3,75
TOTAL GERAL				20,25

TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
UN	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	Q	U	PU
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	1,0000	un	340,00	340,00
Eletricista	3,0000	h	6,91	20,73
Servente	3,0000	h	5,00	15,00
MATERIAL				340,00
MÃO-DE-OBRA				35,73
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			30,94
TOTAL PARCIAL				406,68
B.D.I.	22,80%			92,71
TOTAL GERAL				499,39

TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
UN	Disjuntor 1P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	Q	U	PU
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Disjuntor 1P - 15 a 30A	1,0000	un	6,77	6,77
Eletricista	0,4200	h	6,91	2,90
Servente	0,3000	h	5,00	1,50
MATERIAL				6,77
MÃO-DE-OBRA				4,40
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			3,81
TOTAL PARCIAL				14,98
B.D.I.	22,80%			3,41
TOTAL GERAL				18,39

TP Nº 010/2019 - SEMED				
UND	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO	
UN	Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN	Q	U	PU
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Disjuntor 3P - 60 a 100A	1,0000	un	142,00	142,00
Eletricista	0,5000	h	6,91	3,46
Servente	0,5000	h	5,00	2,50
MATERIAL				142,00
MÃO-DE-OBRA				5,96
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			5,16
TOTAL PARCIAL				153,12
B.D.I.	22,80%			34,90
TOTAL GERAL				188,02

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 07.959.847/0001-47
 Douglas Jordan de A. Costa
 CREA: 1511771739
 Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
 CNPJ: 07.959.847/0001-47
 Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém - PA
 E-mail: engenhabria.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
 SOCIO PROPRIETARIO
 CPF: 826.453.292-68



PROPOSITORA: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR.

LOCAL: SANTARÉM (PA)

Encargos Sociais: Horistas: 86,58% --- Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%

Composições de Preços Unitários

Composições de Preços Unitários											
TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO				TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	PT	Ponto de Luz forçada (c/tubul., cx. e fiação) até 200w					UN	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT		DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Cabo 6.0 mm2-750V	9,0000	m	1,12	10,08		Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	1,0000	un	6,58	6,58	
Eletroduto em PVC de 1/2"	3,0000	m	1,62	4,86							
Caixa de derivação 4"x2"- ferro	1,0000	un	0,98	0,98							
Fita isolante	1,0000	m	0,66	0,66							
Bucha de 1/2"	2,0000	un	0,46	0,92							
Arruela de 1/2"	2,0000	un	0,53	1,06							
Eletricista	6,5000	h	6,91	44,92		Eletricista	0,2800	h	6,91	1,93	
Servente	6,0000	h	5,00	30,00		Servente	0,2000	h	5,00	1,00	
MATERIAL				18,56		MATERIAL				6,58	
MÃO-DE-OBRA				74,92		MÃO-DE-OBRA				2,93	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			64,87		ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			2,54	
TOTAL PARCIAL				158,35		TOTAL PARCIAL				12,05	
B.D.I.	22,80%			36,11		B.D.I.	22,80%			2,75	
TOTAL GERAL				194,46		TOTAL GERAL				14,80	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	1,0000	un	14,62	14,62	
Eletricista	0,4500	h	6,91	3,11	
Servente especializado	0,4000	h	5,00	2,00	
MATERIAL				14,62	
MÃO-DE-OBRA				5,11	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			4,42	
TOTAL PARCIAL				24,15	
B.D.I.	22,80%			5,51	
TOTAL GERAL				29,66	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	1,0000	un	17,35	17,35	
Eletricista	0,7000	h	6,91	4,84	
Servente especializado	0,7000	h	5,00	3,50	
MATERIAL				17,35	
MÃO-DE-OBRA				8,34	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			7,22	
TOTAL PARCIAL				32,91	
B.D.I.	22,80%			7,50	
TOTAL GERAL				40,41	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Ponto p/ ventilador de teto c/ fiação			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Cabo 2,5mm2 -750V	14,5000	m	1,20	17,40	
Fita isolante	0,4000	m	0,66	0,26	
Caixa plástica 4"x2"	1,0000	un	1,29	1,29	
Eletricista	2,7000	h	6,91	18,66	
Servente	2,1000	h	5,00	10,50	
MATERIAL				18,95	
MÃO-DE-OBRA				29,16	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			25,25	
TOTAL PARCIAL				73,36	
B.D.I.	22,80%			16,73	
TOTAL GERAL				90,09	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Tomada 2 polos + Terra 10A (s/fiação)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Tomada 2P+ terra 10A (s/fiação)	1,0000	un	7,96	7,96	
Eletricista	0,3500	h	6,91	2,42	
Servente	0,3500	h	5,00	1,75	
MATERIAL				7,96	
MÃO-DE-OBRA				4,17	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			3,61	
TOTAL PARCIAL				15,74	
B.D.I.	22,80%			3,58	
TOTAL GERAL				19,32	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Fluorescente Compacta 16W-FCB (c/ fiação)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Lampada fluorescente compacta 16W completa	1,0000	m	45,50	45,50	
Eletricista	0,5500	h	6,91	3,80	
Servente	0,5500	h	5,00	2,75	
MATERIAL				45,50	
MÃO-DE-OBRA				6,55	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			5,67	
TOTAL PARCIAL				57,72	
B.D.I.	22,80%			13,16	
TOTAL GERAL				70,88	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Fluorescente Compacta 32W-FCB (c/ fiação)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Lampada fluorescente compacta 32W completa	1,0000	m	58,00	58,00	
Eletricista	0,7300	h	6,91	5,04	
Servente	0,7000	h	5,00	3,50	
MATERIAL				58,00	
MÃO-DE-OBRA				8,54	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			7,39	
TOTAL PARCIAL				73,93	
B.D.I.	22,80%			16,85	
TOTAL GERAL				90,78	

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Co.
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

Objeto: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURÁ - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR.

LOCAL: SANTARÉM (PA)

Encargos Sociais: Horistas: 86,58% --- Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%



Composições de Preços Unitários				
TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	PT	Ponto de Água Fria (incl. Tubos e conexões)		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	3,0000	ml	17,75	53,25
Adaptador curto 3/4	1,0000	un	0,50	0,50
Tubo em PVC 3/4" (LH)	9,0000	ml	3,69	33,21
Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	0,7500	un	3,57	2,68
Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	2,0000	un	2,42	4,84
Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	0,7500	un	4,22	3,17
Encanador	8,5500	h	6,91	59,08
Servente	8,5000	h	5,00	42,50
MATERIAL				97,65
MÃO-DE-OBRA				101,58
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			87,95
TOTAL PARCIAL				287,18
B.D.I.	22,80%			65,49
TOTAL GERAL				352,67

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	UN	Fossa Séptica em conc. Armado cap= 50 pessoas		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Escavação Manual	11,6700	m³	41,34	482,44
Camada impermeabilizadora	0,3400	m²	51,67	17,57
Concreto Armado	0,8600	m³	1700,00	1.462,00
Reaterro compactado	4,4000	m³	43,55	191,62
Tubo PVC 100mm	1,0000	ml	24,44	24,44
Tubo em PVC de 150mm (LS)	2,7000	ml	46,33	125,09
Remoção de entulho	9,4500	m³	88,78	838,97
Pedreiro	3,0000	h	6,91	20,73
Carpinteiro	3,0000	h	6,91	20,73
Servente	10,0000	h	5,00	50,00
MATERIAL				3142,13
MÃO-DE-OBRA				91,46
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			79,19
TOTAL PARCIAL				3312,78
B.D.I.	22,80%			755,30
TOTAL GERAL				4068,08

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	UN	Cimento em alvenaria c/tpo. em concreto cap=40 pessoas		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Escavação Manual	7,0000	m³	37,26	260,82
Seixo lavado	1,6000	m³	150,00	240,00
Concreto Armado	0,2000	m³	1200,00	240,00
Fundação corrida c/ p. preta	0,2300	m³	420,50	96,72
Remoção de entulho	9,0000	m³	45,31	407,79
Baldrame em c. ciclópico	0,0500	m³	650,00	32,50
Alvenaria a cutelo	10,5000	m²	43,57	457,49
Pedreiro	4,0000	h	6,91	27,64
Carpinteiro	3,8000	h	6,91	26,26
Servente	10,0000	h	5,00	50,00
MATERIAL				1735,32
MÃO-DE-OBRA				103,90
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			89,96
TOTAL PARCIAL				1929,18
B.D.I.	22,80%			439,85
TOTAL GERAL				2369,03

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	UN	Bacia sifonada c/ caixa desc. acoplada c/ assento		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Solução limpadora	0,0003	l	34,25	0,01
Adesivo p/ PVC - 75g	0,0090	tb	7,27	0,07
Assento sanitário Plast.	1,0000	un	21,50	21,50
Bolsa plastica (vaso sanitário)	1,0000	un	2,25	2,25
Anel de borracha de 1"	1,0000	un	0,95	0,95
Tubo de ligação em PVC c/ canopla (LS)	1,0000	un	26,68	26,68
Parafuso niquelado para loucas sanitarias	2,0000	un	5,65	11,30
Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	1,0000	un	180,00	180,00
Encanador	4,2000	h	6,91	29,02
Servente	4,0000	h	5,00	20,00
MATERIAL				242,76
MÃO-DE-OBRA				49,02
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			42,44
TOTAL PARCIAL				334,22
B.D.I.	22,80%			76,20
TOTAL GERAL				410,42

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	UN	Bacia sifonada c/ caixa desc. acoplada c/ assento infantil		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Solução limpadora	0,0003	l	34,25	0,01
Adesivo p/ PVC - 75g	0,0090	tb	7,27	0,07
Assento sanitário Plast.	1,0000	un	21,50	21,50
Bolsa plastica (vaso sanitário)	1,0000	un	2,25	2,25
Anel de borracha de 1"	1,0000	un	0,95	0,95
Tubo de ligação em PVC c/ canopla (LS)	1,0000	un	26,68	26,68
Parafuso niquelado para loucas sanitarias	2,0000	un	5,65	11,30
Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada infantil	1,0000	un	180,00	180,00
Encanador	4,2000	h	6,91	29,02
Servente	4,0000	h	5,00	20,00
MATERIAL				242,76
MÃO-DE-OBRA				49,02
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			42,44
TOTAL PARCIAL				334,22
B.D.I.	22,80%			76,20
TOTAL GERAL				410,42

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Co. J.
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém-PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68

PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED
Objeto: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA – REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR
LOCAL: SANTARÉM (PA)
Encargos Sociais: Horistas: 86,58% — Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%




Composições de Preços Unitários										
TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO					UND	NATUREZA DO SERVIÇO		
	UN	Bacia sifonada PNE					UN	Tanque de louça c/ torneira sifão e válvula		
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT		DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT
Solução limpadora	0,0003	un	34,25	0,01		Tanque de louça	1,0000	ml	394,98	394,98
Adesivo p/ PVC - 75g	0,0090	tb	7,27	0,07		Fita de vedação	2,0000	ml	0,14	0,28
Bolsa plastica (vaso sanitario)	1,0000	un	2,25	2,25		Torneira de tanque/pia cromada de 1/2"	1,0000	un	32,00	32,00
Anel de borracha de 1"	1,0000	un	0,95	0,95		Valv. p/ tanque d = 2" - plastico	1,0000	un	8,35	8,35
Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS)	1,0000	m	26,68	26,68		Sifao plastico de 2"	1,0000	un	8,55	8,55
Parafuso niquelado para loucas sanitarias	4,0000	un	5,65	22,60						
Bacia sanitária p/PNE	1,0000	un	555,93	555,93						
Assento sanitário p/ PNE	1,0000	un	149,56	149,56						
Encanador	3,0000	h	6,91	20,73		Encanador	3,1000	h	6,91	21,42
Servente	3,0000	h	5,00	15,00		Servente	3,0000	h	5,00	15,00
MATERIAL				758,05		MATERIAL				444,16
MÃO-DE-OBRA				35,73		MÃO-DE-OBRA				36,42
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			30,94		ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			31,53
TOTAL PARCIAL				824,72		TOTAL PARCIAL				512,11
B.D.I.	22,80%			188,04		B.D.I.	22,80%			116,76
TOTAL GERAL				1012,76		TOTAL GERAL				628,87

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Porta papel higiênico - polipropileno			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Porta toalha de papel - polipropileno	1,0000	un	48,30	48,30	
Encanador	0,4000	h	6,91	2,76	
Servente	0,4000	h	5,00	2,00	
MATERIAL				48,30	
MÃO-DE-OBRA				4,76	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			4,12	
TOTAL PARCIAL				57,18	
B.D.I.	22,80%			13,05	
TOTAL GERAL				70,23	

	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Pia c/2 cubas em aço inox c/ torneira, sifão e válvula			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Pia/inox/2c/1,20X0,60	1,0000	un	465,00	465,00	
Torneira inox p/ pia	2,0000	ml	72,00	144,00	
Sifão inox p/pia	2,0000	h	112,00	224,00	
Válvula inox p/ tanque	2,0000	un	30,00	60,00	
Fita de vedacao	3,0000	ml	0,11	0,33	
Encanador	2,820	h	6,91	19,49	
Servente	2,000	h	5,00	10,00	
MATERIAL				893,33	
MÃO-DE-OBRA				29,49	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			25,53	
TOTAL PARCIAL				948,35	
B.D.I.	22,80%			216,22	
TOTAL GERAL				1.164,57	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Reservatório em polietileno 1.000 LTS			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Flange em PVC 25mm	2,0000	un	11,20	22,40	
Flange em PVC 20mm	2,0000	un	9,19	18,38	
Flange em PVC 32mm	4,0000	un	20,00	80,00	
Fita de vedação	20,0000	ml	0,17	3,40	
Reservatório em polietileno 1000 lts	1,0000	un	362,25	362,25	
Peça de maçaranduba 6x16cm	5,0000	m	213,83	1.069,15	
Encanador	9,0000	h	6,91	62,19	
Servente	7,5000	h	5,00	37,50	
MATERIAL				1555,58	
MÃO-DE-OBRA				99,69	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			86,31	
TOTAL PARCIAL				1741,58	
B.D.I.	22,80%			397,08	
TOTAL GERAL				2138,67	

	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Chuveiro em PVC			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Fita de vedação	0,3000	ml	0,14	0,04	
Chuveiro em PVC	1,0000	un	6,95	6,95	
Encanador	0,7000	h	6,91	4,84	
Servente	0,6000	h	5,00	3,00	
MATERIAL				6,99	
MÃO-DE-OBRA				7,84	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			6,79	
TOTAL PARCIAL				21,62	
B.D.I.	22,80%			4,93	
TOTAL GERAL				26,55	


DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Co.
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED
Objeto: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR
LOCAL: SANTARÉM (PA)
Encargos Sociais: Horistas: 86,58% --- Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)

B.D.I.: 22,80%



Composições de Preços Unitários											
	UND	NATUREZA DO SERVIÇO				TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Lavatório de louça C/col. tor. Mist. sifão e válvula					UN	Lavatório de louça s/col. tor. sifão e válvula infantil			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT		DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Parafuso p/fixação	2,0000	un	2,00	4,00		Parafuso niquelado para loucas sanitarias	2,0000	un	2,00	4,00	
Sifão metálico de 1 1/2 "	1,0000	un	89,00	89,00		Sifão metálico de 1 1/2 "	1,0000	un	89,00	89,00	
Lavatório de louça c/coluna	1,0000	un	145,76	145,76		Lavatorio de louca s/coluna branco (infantil)	1,0000	un	145,76	145,76	
Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada	1,0000	un	27,08	27,08		Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada	1,0000	un	27,08	27,08	
Aparelho misturador (jogo de torneiras)	1,0000	un	340,00	340,00		Aparelho misturador (jogo de torneiras)	1,0000	un	340,00	340,00	
Engate	1,0000	un	12,00	12,00		Engate	1,0000	un	12,00	12,00	
Tubo de ligacao niquelado com canopla	2,0000	un	17,90	35,80		Tubo de ligação cromado c/ canopla	2,0000	un	17,90	35,80	
Fita de vedação	1,2000	ml	0,17	0,20		Fita de vedação	1,2000	ml	0,17	0,20	
Encanador	3,5000	h	6,91	24,19		Encanador	3,5000	h	6,91	24,19	
Servente	2,5500	h	5,00	12,75		Servente	2,5500	h	5,00	12,75	
MATERIAL				653,84		MATERIAL				653,84	
MÃO-DE-OBRA				36,94		MÃO-DE-OBRA				36,94	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			31,98		ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			31,98	
TOTAL PARCIAL				722,76		TOTAL PARCIAL				722,76	
B.D.I.	22,80%			164,79		B.D.I.	22,80%			164,79	
TOTAL GERAL				887,55		TOTAL GERAL				887,55	

DISCRIMINAÇÃO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Lavatório de louça s/col. tor. sifão e válvula PNE			
Q	U	PU	PT		
Parafuso niquelado para louças sanitárias	2,0000	un	2,00	4,00	
Sifão metálico de 1 1/2 "	1,0000	un	89,00	89,00	
Lavatório de louça s/coluna branco (medio) PNE	1,0000	un	340,00	340,00	
Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada	1,0000	un	27,08	27,08	
Ligação flexível (engate) plástico	1,0000	un	12,00	12,00	
Tubo de ligação cromado c/ canopla	1,0000	un	17,90	17,90	
Fita de vedação	10,0000	ml	0,17	1,70	
Torneira metálica p/ lavatório de 1/2"	1,0000	un	82,05	82,05	
Encanador	3,6000	h	6,91	24,88	
Servente	3,6500	h	5,00	18,25	
MATERIAL				573,73	
MÃO-DE-OBRA				43,13	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			37,34	
TOTAL PARCIAL				654,20	
B.D.I.	22,80%			149,16	
TOTAL GERAL				803,36	

DISCRIMINAÇÃO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Estrutura em mad. de lei p/ caixa d'água (pilares de 15x15cm)			
Q	U	PU	PT		
Andaime de madeira	3,0000	m²	15,50	46,50	
Escavação manual até 1,50m de profundidade	1,1500	m³	37,26	42,85	
Peças em madeira de lei 15 x 15cm x 6,00m	0,5400	m³	1.150,00	621,00	
Concreto ciclópico c/ pedra preta	0,6000	m³	420,50	252,30	
Carpinteiro	6,0000	h	6,91	41,46	
Pedreiro	3,5500	h	6,91	24,53	
Servente	6,0000	h	5,00	30,00	
MATERIAL				962,65	
MÃO-DE-OBRA				95,99	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			83,11	
TOTAL PARCIAL				1141,75	
B.D.I.	22,80%			260,33	
TOTAL GERAL				1402,08	

DISCRIMINAÇÃO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²	Guarda-corpo mad. lei pintado h=1,20m, incl. portões da escada, rampa e acesso ao motor de luz.			
Q	U	PU	PT		
Peça em madeira de Lei 4" x 2" x 20 pls aparelha	0,4000	m³	42,00	16,80	
Prego bitola diversas (pç. Médio)	0,2000	kg	9,00	1,80	
Pintura esmalte sintético	1,0000	m²	12,00	12,00	
Carpinteiro	2,0000	h	6,91	13,82	
Pintor	1,0000	h	6,91	6,91	
Servente	1,2500	h	5,00	6,25	
MATERIAL				30,60	
MÃO-DE-OBRA				26,98	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			23,36	
TOTAL PARCIAL				80,94	
B.D.I.	22,80%			18,46	
TOTAL GERAL				99,40	

DISCRIMINAÇÃO	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio			
Q	U	PU	PT		
Quadro magnético branco c/apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	1,0000	m²	320,00	320,00	
Carpinteiro	0,6000	h	6,91	4,15	
Servente	0,5000	h	5,00	2,50	
MATERIAL				320,00	
MÃO-DE-OBRA				6,65	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			5,76	
TOTAL PARCIAL				332,41	
B.D.I.	22,80%			75,78	
TOTAL GERAL				408,19	

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Co.
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED
Objeto: REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURÁ – REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIR.
LOCAL: SANTARÉM (PA)
Encargos Sociais: Horistas: 86,58% — Mensalistas: 63,18% (Aplicação sobre salários)



B.D.I.: 22,80%

Composições de Preços Unitários											
TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO				TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²	Placa de inauguração em aço/letras bx. Relevo-(60 x40cm)					M²	Placa de identificação (30x10cm)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT		DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Placa de inauguração em aço/letras bx. Relevo-(60 x40cm)	1,0000	m²	1.400,00	1400,00		Placa de sinalização fotoluminescente	1,0000	un	33,00	33,00	
Carpinteiro	3,5000	h	6,91	24,19		Carpinteiro	0,1000	h	6,91	0,69	
Servente	3,7500	h	5,00	18,75		Servente	0,1000	h	5,00	0,50	
MATERIAL				1400,00		MATERIAL				33,00	
MÃO-DE-OBRA				42,94		MÃO-DE-OBRA				1,19	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			37,18		ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			1,03	
TOTAL PARCIAL				1480,12		TOTAL PARCIAL				35,22	
B.D.I.	22,80%			337,47		B.D.I.	22,80%			8,03	
TOTAL GERAL				1817,59		TOTAL GERAL				43,25	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Mastro galv., c/luva de redução, DN 2"x3,00m			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Mastro galv., c/luva de redução, DN 2"x3,00m	3,0000	un	180,00	540,00	
Escavação Manual	0,1700	m³	41,34	7,03	
Concreto Armado	0,1240	m²	509,15	63,13	
Carpinteiro	1,0000	h	6,91	6,91	
Servente	1,0000	h	5,00	5,00	
MATERIAL				610,16	
MÃO-DE-OBRA				11,91	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			10,31	
TOTAL PARCIAL				632,38	
B.D.I.	22,80%			144,17	
TOTAL GERAL				776,55	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²	Extintor de incêndio ABC - 6kg			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Extintor de incêndio ABC - 6kg	1,0000	un	180,00	180,00	
Placa indicativa	1,0000	un	15,00	15,00	
Suporte com parafusos	1,0000	un	12,50	12,50	
Carpinteiro	0,0500	h	6,91	0,35	
Servente	0,0500	h	5,00	0,25	
MATERIAL				207,50	
MÃO-DE-OBRA				0,60	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			0,52	
TOTAL PARCIAL				208,62	
B.D.I.	22,80%			47,57	
TOTAL GERAL				256,19	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	UN	Passa Prato em madeira (1,50x0,40m)			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Tábua em madeira de Lei 30cmx3cmx5m	0,0180	m³	#####	21,60	
Carpinteiro	3,0000	h	6,91	20,73	
Servente	2,5000	h	5,00	12,50	
MATERIAL				21,60	
MÃO-DE-OBRA				33,23	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			28,77	
TOTAL PARCIAL				83,60	
B.D.I.	22,80%			19,05	
TOTAL GERAL				102,65	

TP Nº 010/2019 - SEMED	UND	NATUREZA DO SERVIÇO			
	M²	Limpeza geral e entrega da obra			
DISCRIMINAÇÃO	Q	U	PU	PT	
Servente	0,3000	h	5,00	1,50	
MATERIAL					
MÃO-DE-OBRA				1,50	
ENCARGOS SOCIAIS	86,58%			1,30	
TOTAL PARCIAL				2,80	
B.D.I.	22,80%			0,64	
TOTAL GERAL				3,44	

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 07.959.847/0001-47
 Douglas Jordan de A. Costa
 CREA: 1511771739
 Responsável Técnico



PROponente: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA – REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIRA.

LOCAL: SANTARÉM (PA)



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.

AC	Administração central	1,00%
S	Seguros	0,50%
R	Riscos	1,00%
G	Garantia	0,50%
DF	Despesa Financeira	0,50%
I	IMPOSTOS	10,65%
C	CONFINs	3,00%
P	PIS	0,65%
ISS	ISS	2,50%
CPRB	CPRB (INSS)	4,50%
L	LUCRO	6,00%
L	Lucro bruto	6,00%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
B.D.I.=		22,80%
(((1+0,01+0,005+0,01+0,005))*(1+0,005)*(1+0,06))/(1-0,1065)-1)*100		

Obs.1: Fórmula utilizada na Composição da taxa de B.D.I., conforme Acórdão nº 2622/2013 - TCU Plenário;

Obs.2: Composição de B.D.I., incluindo C.P.R.B. (Encargos com DESONERAÇÃO)

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020


DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Costa
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com


CHARUTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



PROPOSTANTE: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA


C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIRA.

LOCAL: SANTARÉM (PA)



TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO			
HORISTAS			
A.	Encargos Sociais Básicos	%	%
A.1	Previdência Social INSS	0,00%	
A.2	Serviço Social da Indústria - SESI	1,50%	
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,00%	
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,20%	
A.5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%	
A.6	Salário - Educação	2,50%	
A.7	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS	8,00%	
A.9	Seconci	0,00%	16,80%
B.	Encargos Sociais que recebem as incidências de "A"		
B.1	Repouso semanal Remunerado	8,00%	
B.2	Feriados	3,96%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,91%	
B.4	13º salário	8,87%	
B.5	Licença Paternidade	0,08%	
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	
B.7	Dias de Chuva	1,62%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	
B.9	Salário Maternidade	0,03%	
B.10	Férias Gozadas	6,00%	30,30%
C.	Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A"		
C.1	Aviso Prévio indenizado	5,14%	
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	
C.3	Férias indenizadas + 1/3	3,20%	
C.4	Depósito Recisão sem Justa Causa	5,31%	
C.5	Indenização Adicional	0,60%	14,42%
D.	Taxas das Reincidências		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,09%	
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	5,53%
E.	Encargos Sociais Complementares		
E1	Refeição	10,00%	
E2	Vale transporte	5,75%	
E3	Seguro de vida e acidentes em grupo	1,78%	
E4	EPI e ferramentas	1,00%	
E5	Exames	1,00%	19,53%
TOTAL GERAL			86,58%

Obs.: Composição de Encargos conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Estatuto Nacional da Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), em seu CAPÍTULO IV - DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES, Seção I - Da Instituição e Abrangência, XV, § 3º

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Co.
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharla.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



PROPOONENTE: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 07.959.847/0001-47

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO COM 08 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SARACURA - REGIÃO DE VÁRZEA - EM MADEIRA.

LOCAL: SANTARÉM (PA)



TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO			
MENSALISTAS			
A.	Encargos Sociais Básicos	%	%
A.1	Previdência Social INSS	0,00%	
A.2	Serviço Social da Indústria - SESI	1,50%	
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,00%	
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,20%	
A.5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%	
A.6	Salário -Educação	2,50%	
A.7	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS	8,00%	
A.9	Seconci	0,00%	16,80%
B.	Encargos Sociais que recebem as incidências de "A"		
B.1	Repouso semanal Remunerado	-	
B.2	Feriados	-	
B.3	Auxílio enfermidade	0,70%	
B.4	13º salário	8,33%	
B.5	Licença Paternidade	0,05%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%	
B.7	Dias de Chuva	-	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%	
B.9	Salário Maternidade	0,02%	
B.10	Férias Gozadas	8,15%	17,89%
C.	Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A"		
C.1	Aviso Prévio indenizado	5,36%	
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C.3	Férias indenizadas + 1/3	2,41%	
C.4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,99%	
C.5	Indenização Adicional	0,45%	12,34%
D.	Taxas das Reincidências		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,01%	
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	3,46%
E.	Encargos Sociais Complementares		
E1	Refeição	10,31%	
E2	Vale Transporte	-	
E3	Seguro de Vida e Acidente em grupo	0,38%	
E4	EPI e Ferramentas	1,00%	
E5	Exames	1,00%	12,69%
TOTAL GERAL			63,18%


Obs.: Composição de Encargos conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Estatuto Nacional da Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), em seu CAPÍTULO IV - DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES, Seção I - Da Instituição e Abrangência, XV, § 3º

Santarém (PA), 9 de novembro de 2020

DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Douglas Jordan de A. Co.
CREA: 1511771739
Responsável Técnico

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém - PA
E-mail: engenheria.mmd@gmail.com

CHARLTON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68



TERMO DE ENCERRAMENTO

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019–SEMED

Objeto: Construção da Escola Nossa Senhora do Livramento com 08 salas de aula na Comunidade do Saracura

Em cumprimento ao Edital, da **TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019– SEMED** apresentamos o presente termo de encerramento da documentação referente a **PROPOSTA DE PREÇO** contendo **17 páginas** numeradas de **01 à 17**, incluindo esta.

Santarém, 09 de novembro de 2020.


CHARLITON CORRÊA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 826.453.292-68

Dourado e Corrêa Construtora LTDA
CNPJ: 07.959.847/0001-47
Travessa Antônio Justa, 1181 Sala D/ Santarém- PA
E-mail: engenharia.mmd@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Anísio Chaves, Nº 712, Aeroporto Velho – CEP 68.030-970 Fone: (93) 3523-5890
CNPJ: 05.182.233/0010-67



PARECER TÉCNICO Nº 033/2020.

PROCESSO: Dispensa Nº 005/2020–SEMED

OBJETO: Análise da Proposta Financeira da Empresa DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA para Remanescente de Construção da Escola Nossa Senhora do Livramento com 08 Salas de aula na Comunidade de Saracura– Região de Várzea.

Em análise à proposta financeira apresentada para a referida Escola, chegamos ao seguinte **RESULTADO:**

Execução de Remanescente de Construção da Escola Nossa Senhora do Livramento com 08 Salas de aula na Comunidade de Saracura– Região de Várzea.

VALOR BASE SALDO DA OBRA	EMPRESA DOURADO E CORRÊA
R\$ 452.263,75	R\$ 452.263,75

ANÁLISE:

EMPRESA DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA

A observação da planilha da empresa.

1. Custos unitários obedecendo às especificações e quantidades estabelecidas para os serviços.
2. Preços de serviços coerentes com os praticados pelo comércio local, compatíveis com os valores tomados como base na planilha da SEMED, do orçamento original, que foi a Planilha de Obra da SEDOP, o que possibilita a conclusão de que os preços estão compatíveis com percentuais de salários, encargos sociais e BDI estabelecidos como índices regionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Concluimos que a proposta da Empresa DOURADO E CORRÊA está com preços, índices, cronograma e composições corretos.

Santarém, 12 de novembro de 2020.

Fábio Andrei Souza Melo
Eng.º Civil - CREA 28.961 D/PA
Setor de Engenharia da SEMED

