



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO (PA)		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO - RESUMO GERAL		
OBRA :	OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DO COUTILÂNDIA	
LOCAL:	Capitão Poço (PA)	BDI= 25,44

Item	Cod.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	P. Unit. s/ BDI	P. Unit. c/ BDI	P. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00			
TOTAL DO ITEM 1							
2							
2.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	5.004,00			
2.2	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	1.251,00			
TOTAL DO ITEM 2							
3							
3.1	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m ³	18.765,00			
3.2	83656	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	m ²	1.751,40			
3.3	93364	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP)	m ³	5.629,50			
TOTAL DO ITEM 3							
4							
2.3.1	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	2.077,00			
TOTAL DO ITEM 4							
5							
2.5.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m ²	1.114,72			
2.5.2	92776	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	3.906,50			
2.5.3	96555	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	60,10			
TOTAL DO ITEM 5							
6							
6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	5.004,00			
TOTAL DO ITEM 6							
TOTAL GERAL							



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo

ANEXO II

ITEM	SERVIÇOS	180 DIAS							VALOR TOTAL
		% s/ obra	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,30%	100,00%						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81%	60,00%	40,00%					
3	MOVIMENTO DE TERRA	17,66%	50,00%	30,00%	20,00%				
4	DRENAGEM PLUVIAL	67,95%		15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	
5	POÇO DE VISITA	12,04%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
6	SERVIÇOS FINAIS	1,23%						100,00%	
TOTAL GERAL		100%							
TOTAL ACUMULADO									