

SERVIÇOS E TRANSPORTES

CNPJ: 17.482.170/0001-52

Fone: (91) 9187-9170

Email: calferreira1@gmail.com

Moju, 05 de AGOSTO de 2014.

A  
Prefeitura Municipal de Moju/Pa  
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ - 32,80 m X 6,5 m  
Convite nº 122/2014 - PMM/PA - LOTE I  
Abertura: 05/08/2014  
Horário: 08:00 h.  
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 122/2014, com data de abertura no dia 05/08/2014, horário 08 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ - 32,80 m X 6,5 m - localizada na COMUNIDADE ARAUAÍ - SOBRE RIO ARAUAÍ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 33.444,29 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

60 (sessenta) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.


Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52  
Fone: (91) 9187-9170  
Email: calferreira1@gmail.com



**OBRA: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ - 32,80 m X 6,5 m**  
**LOCAL: COMUNIDADE ARAUAÍ - SOBRE RIO ARAUAÍ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA**

**convite**  
nº 122/2014

**data**  
05/08/2014 - 8 h


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**(MATERIAL/EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS)**

| ITEM       | MATERIAL/EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA                                                            | UND. | QUANT. | PREÇO    |          |                 | (%)           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                |      |        | UNIT.    | PARC.    | TOTAL           |               |
| <b>1.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                   |      |        |          |          | <b>3.971,57</b> | <b>11,88%</b> |
| 1.1        | Instalações provisórias                                                                        | und  | 1,00   | 591,48   | 591,48   |                 | 1,77%         |
| 1.2        | Placa de obra (1,50 x 2,00 m)                                                                  | m²   | 3,00   | 232,69   | 698,07   |                 | 2,09%         |
| 1.3        | Mobilização e desmobilização de equipamentos                                                   | und  | 1,00   | 2.682,02 | 2.682,02 |                 | 8,02%         |
| <b>2.0</b> | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                          |      |        |          |          | <b>4.559,36</b> | <b>13,63%</b> |
| 2.1        | Substituição de Estaca de madeira 30 x 30 cm - 10,00 m - INFRAESTRUTURA, inclusive bate-estaca | und  | 3,00   | 510,20   | 1.530,60 |                 | 4,58%         |
| 2.2        | Substituição de Estaca de madeira 20 x 20 cm - 10,00 m - INFRAESTRUTURA, inclusive bate-estaca | und  | 7,00   | 432,68   | 3.028,76 |                 | 9,06%         |
| <b>3.0</b> | <b>MESOESTRUTURA</b>                                                                           |      |        |          |          | <b>4.354,24</b> | <b>13,02%</b> |
| 3.1        | Substituição de peças de madeira 7 x 18 cm - 6,00 m - MESOESTRUTURA                            | und  | 11,00  | 245,57   | 2.701,25 |                 | 8,08%         |
| 3.2        | Substituição de peças de madeira 7 x 12 cm - 6,00 m - MESOESTRUTURA                            | und  | 8,00   | 206,62   | 1.652,99 |                 | 4,94%         |
| <b>4.0</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                          |      |        |          |          | <b>4.465,29</b> | <b>13,35%</b> |
| 4.1        | Substituição de Viga de madeira 10 x 25 cm - 6,00 m                                            | und  | 8,00   | 306,35   | 2.450,78 |                 | 7,33%         |
| 4.2        | Substituição de Peça de madeira 5 x 7 cm - 6,00 m - guarda-corpo                               | und  | 15,00  | 35,18    | 527,73   |                 | 1,58%         |
| 4.3        | Substituição de Tabuleiro de madeira 18 x 42 cm x 7 cm de 4,00 m                               | und  | 16,00  | 77,34    | 1.237,47 |                 | 3,70%         |
| 4.4        | Substituição de contenção de madeira 8 x 14 cm x 2,5 cm de 4,00 m                              | und  | 12,00  | 20,78    | 249,31   |                 | 0,75%         |
| <b>5.0</b> | <b>FERRAGENS</b>                                                                               |      |        |          |          | <b>397,39</b>   | <b>1,19%</b>  |

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA





|                                             |                                                                                                  |            |        |          |          |                  |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------|------------------|----------------|
| 5.1                                         | Prego 6" quadrado (de caverna)                                                                   | kg         | 7,00   | 34,30    | 240,10   |                  | 0,72%          |
| 5.2                                         | Arruela                                                                                          | und        | 35,00  | 0,78     | 27,44    |                  | 0,08%          |
| 5.3                                         | Porca                                                                                            | und        | 35,00  | 0,78     | 27,44    |                  | 0,08%          |
| 5.4                                         | Vara de ferro de 1/2" - 1,00 m                                                                   | und        | 11,00  | 9,31     | 102,41   |                  | 0,31%          |
| <b>6.0</b>                                  | <b>PINTURA</b>                                                                                   |            |        |          |          | <b>2.837,35</b>  | <b>8,48%</b>   |
| 5.1                                         | Pintura acrílica externa (duas demãos) com selador, inclusive lixamento - com abertura de letras | m²         | 213,20 | 13,31    | 2.837,35 |                  | 8,48%          |
| <b>7.0</b>                                  | <b>LIMPEZA FINAL</b>                                                                             |            |        |          |          | <b>793,96</b>    | <b>2,37%</b>   |
| 7.1                                         | Limpeza final                                                                                    | m²         | 213,20 | 3,72     | 793,96   |                  | 2,37%          |
| <b>TOTAL DE MATERIAL</b>                    |                                                                                                  |            |        |          |          | <b>21.379,16</b> | <b>63,92%</b>  |
| <b>8.0</b>                                  | <b>MÃO-DE-OBRA</b>                                                                               | <b>UND</b> | 1,00   | 1.923,55 | 1.923,55 |                  | <b>5,75%</b>   |
|                                             | <b>LEIS E ENCARGOS SOCIAIS (126%)</b>                                                            | <b>UND</b> | 1,00   | 2.423,67 | 2.423,67 |                  |                |
| <b>TOTAL DE MÃO-DE-OBRA</b>                 |                                                                                                  |            |        |          |          | <b>4.347,22</b>  | <b>13,00%</b>  |
| <b>TOTAL PARCIAL (MATERIAL+MÃO-DE-OBRA)</b> |                                                                                                  |            |        |          |          | <b>25.726,38</b> | <b>76,92%</b>  |
| <b>9.0</b>                                  | <b>B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) - 23,08%</b>                                        |            |        |          |          | <b>7.717,91</b>  | <b>23,08%</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                                                                                                  |            |        |          |          | <b>33.444,29</b> | <b>100,00%</b> |



CNPJ: 17.482.170/0001-52  
Fone: (91) 9187-9170  
Email: calferreira1@gmail.com



|                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>OBRA: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ - 32,80 m X 6,5 m</b>          |                         |
| <b>LOCAL: COMUNIDADE ARAUAÍ - SOBRE RIO ARAUAÍ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA</b> |                         |
| <b>convite</b>                                                                         | <b>data</b>             |
| <b>nº 122/2014</b>                                                                     | <b>05/08/2014 - 8 h</b> |

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                  | SEMANA   |          |        |        |          |        |          |          | VALOR    | %      |
|------|--------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
|      |                                | 1ª       | 2ª       | 3ª     | 4ª     | 5ª       | 6ª     | 7ª       | 8ª       |          |        |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 3.971,57 |          |        |        |          |        |          |          | 3.971,57 | 11,88% |
|      |                                | 100,00%  |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 2    | INFRAESTRUTURA                 | 1.504,59 | 1.231,03 | 911,87 |        |          |        |          |          | 4.559,36 | 13,63% |
|      |                                | 33,00%   | 27,00%   | 20,00% |        |          |        |          |          |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 3    | MESOESTRUTURA                  |          | 435,42   | 870,85 | 870,85 | 1.306,27 | 870,85 |          |          | 4.354,24 | 13,02% |
|      |                                |          | 10,00%   | 20,00% | 20,00% | 30,00%   | 20,00% |          |          |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 4    | SUPERESTRUTURA                 |          |          |        | 893,06 | 893,06   | 893,06 | 893,06   | 893,06   | 4.465,29 | 13,35% |
|      |                                |          |          |        | 20,00% | 20,00%   | 20,00% | 20,00%   | 20,00%   |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 5    | FERRAGENS                      | 59,61    | 59,61    | 59,61  | 59,61  | 79,48    | 39,74  | 39,74    |          | 397,39   | 1,19%  |
|      |                                | 15,00%   | 15,00%   | 15,00% | 15,00% | 20,00%   | 10,00% | 10,00%   |          |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 6    | PINTURA                        |          |          |        |        |          |        | 1.418,68 | 1.418,68 | 2.837,35 | 8,48%  |
|      |                                |          |          |        |        |          |        | 50,00%   | 50,00%   |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 7    | LIMPEZA FINAL                  |          |          |        |        |          |        | 396,98   | 396,98   | 793,96   | 2,37%  |
|      |                                |          |          |        |        |          |        | 50,00%   | 50,00%   |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 8    | MÃO-DE-OBRA                    | 240,44   | 240,44   | 240,44 | 240,44 | 240,44   | 240,44 | 240,44   | 240,44   | 1.923,55 | 5,75%  |
|      |                                | 12,50%   | 12,50%   | 12,50% | 12,50% | 12,50%   | 12,50% | 12,50%   | 12,50%   |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 9    | LEIS E ENCARGOS SOCIAIS (126%) | 302,96   | 302,96   | 302,96 | 302,96 | 302,96   | 302,96 | 302,96   | 302,96   | 2.423,67 | 7,25%  |
|      |                                | 12,50%   | 12,50%   | 12,50% | 12,50% | 12,50%   | 12,50% | 12,50%   | 12,50%   |          |        |
|      |                                |          |          |        |        |          |        |          |          |          |        |
| 10   | B.D.I.                         | 964,74   | 964,74   | 964,74 | 964,74 | 964,74   | 964,74 | 964,74   | 964,74   | 7.717,91 | 23,08% |

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**FERRREIRA E CIA LTDA.**



SERVIÇOS E TRANSPORTES

CNPJ: 17.482.170/0001-52

Fone: (91) 9187-9170

Email: calferreira1@gmail.com



|                        | (BONIFICAÇÃO E<br>DESPESAS<br>INDIRETAS) -<br>23,08% | 12,50%   | 12,50%   | 12,50%   | 12,50%   | 12,50%   | 12,50%   | 12,50%   | 12,50%   |                  |                |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------------|
|                        |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |                |
| <b>SUB-TOTAIS</b>      |                                                      | 7.043,91 | 3.234,20 | 3.350,47 | 3.331,66 | 3.786,95 | 3.311,79 | 4.256,59 | 4.216,85 | <b>33.444,29</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>   |                                                      | 21,06%   | 9,67%    | 10,02%   | 9,96%    | 11,32%   | 9,90%    | 12,73%   | 12,61%   |                  |                |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b> |                                                      | 21,06%   | 30,73%   | 40,75%   | 50,71%   | 62,04%   | 71,94%   | 84,66%   | 97,27%   | <b>33.444,29</b> | <b>100,00%</b> |

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moiu-PA