

ORÇAMENTO 2021

Cliente: PREFEITURA DE OURILÂNDIA DO NORTE PA

Avenida das Nações, nº 415, Centro - CEP 68.390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 28.493.247/0001-06 e-mail: conaspcontabilidade@gmail.com FONE: (94) 9148-1391PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTEAvenida das Nações nº 415, Centro, CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - PA
CNPJ: 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br fone: (94) 3434-1289/1284

26/10/2021

SECRETARIA DE SANEAMENTO ORÇAMENTO 043/2021

Obra: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE POÇOS TUBULARES


DEMANDA: SEC. DE SANEAMENTO E SEC. AGRICULTURA

Índices de Referência: Sinapi 09/2021 ; SEDOP 09/2021; Cotação local

Memória de Cálculo

BDI 12,0%

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	PREÇO	TOTAL
1	PERFURAÇÃO							
1.1	Insumo	SEDOP	220496/PT0002	PERFURAÇÃO EM QUALQUER MATERIAL D= 250MM	M	2.000	R\$ 234,76	2.000 M X 262,01 = 262.010,00 R\$ 469.520,00
2	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO							
2.1	Insumo	COTAÇÃO	12208030	CJ MOTORBOMBA SUBMERSA 10 CV/ 4" TRIFÁSICA	UN	20	R\$ 14.336,00	20UN X 14.336,00 = 286.720,00 R\$ 286.720,00
2.2	Insumo	SINAPI	9860	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	M	1.800	R\$ 58,33	1.800M X 58,33 = 104.993,28 R\$ 104.993,28
2.3	Insumo	SINAPI	9850	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	500	R\$ 160,59	500M X 160,59 = 80.292,80 R\$ 80.292,80
2.4	Insumo	SINAPI	40413	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	UN	20	R\$ 26,38	20UN X 26,38 = 527,52 R\$ 527,52
2.5	Insumo	SINAPI	3912	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	20	R\$ 38,02	20UN X 38,02 = 760,48 R\$ 760,48
2.6	Insumo	SINAPI	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,	M	2.000	R\$ 42,66	2.000M X 42,66 = 85.321,60 R\$ 85.321,60
2.7	Insumo	SINAPI	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	20	R\$ 740,97	20UN (100M) X 740,97 = 14.819,39 R\$ 14.819,39
2.8	Insumo	SINAPI	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UN	20	R\$ 126,60	20UN X 126,60 = 2.532,10 R\$ 2.532,10
2.9	Insumo	SEDOP	220496/PT0016	TAMPA EM CH.DOBRA DA NO.20 FO GO D= 150MM	UN	20	R\$ 124,50	20UN X 124,50 = 2.489,98 R\$ 2.489,98
TOTAL								R\$ 1.047.977,15


Daniel José Rachadel
Arquiteto/Sec. de Planejamento Urbano e Meio ambiente


Mizael Lima Silva
Secretário de Saneamento Urbano


Ermson Rúnian Correia
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio
Decreto Nº 07/2021
Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio

JHAYSON SOUSA DE
CARVALHO:93542976253
Assinado de forma digital por JHAYSON SOUSA DE CARVALHO:93542976253
Dados: 2021.10.27 08:42:06 -03'00'

Jhayson Sousa de Carvalho
Engenheiro de Minas
CREA/PA1515964990