



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, nº 712 - CEP 68.030-970
CNPJ: 05.182.233/0010-67

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA: Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO					
LOCAL: Serra Grande - Região de Planalto					
DATA: Julho de 2014					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				5.126,86
1.1	Placa da obra (3,0x2,0m)	unid.	1,00	1.777,08	1.777,08
1.2	Taxas e emolumentos	unid.	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Retirada da pintura antiga geral da escola - esmalte h=1 m (c/ escova de aço)	m ²	416,60	3,24	1.349,78
2.0	COBERTURA				18.137,44
2.1	Revisão de cobertura	m ²	341,70	53,08	18.137,44
3.0	PISO				370,80
3.1	Reparo de piso cimentado liso	m ²	12,00	30,90	370,80
4.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				2.189,20
4.1	Porta em madeira de lei 0,85x2,10m c/ caixilho e alizar	und.	3,00	580,00	1.740,00
4.2	Fechadura para porta externa	unid.	5,00	89,84	449,20
5.0	PINTURAS				40.280,33
5.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador (incluído abertura do nome da escola)	m ²	908,82	15,47	14.059,45
5.2	Pintura esmalte s/ parede h=1,0m interna e externa	m ²	416,60	14,34	5.974,04
5.3	Pintura verniz sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m ²	873,38	19,68	17.188,12
5.4	Pintura esmalte sobre telas	m ²	99,60	30,71	3.058,72
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				4.720,14
6.1	Revisão de ponto de ventilador	Pt.	7,00	50,70	354,90
6.2	Revisão de ponto de força e luz	Pt.	70,00	50,70	3.549,00
6.3	Lâmpada Fluorescente Compacta 65W-FCB (c/ fiação)	und.	12,00	40,95	491,40
6.4	Interruptor simples 3 teclas	und.	8,00	32,14	257,12
6.5	Tomada de 2 polos+terra	und.	4,00	16,93	67,72
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				5.140,53
7.1	Revisão de ponto de água	Pt.	1,00	67,52	67,52
7.2	Ponto de Esgoto (incluído tubos, conexões, cx. e ralos)	Pt.	2,00	231,65	463,30
7.3	Sumidouro pré-moldado	und.	1,00	1.422,00	1.422,00
7.4	Vaso c/cx. descarga acoplada c/ assento	unid.	6,00	465,40	2.792,40
7.5	Porta-toalha cromado	und.	2,00	36,63	73,26
7.6	Porta papel	unid.	8,00	36,15	289,20
7.7	Torneira cromada	unid.	1,00	32,85	32,85
8.0	FORRO (cozinha)				906,72
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m ²	16,00	31,67	506,72
8.2	Forro em lambri de PVC	m ²	16,00	25,00	400,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.385,93
9.1	Extintor de incêndio CO2 - 6kg	und.	3,00	531,31	1.593,93
9.2	Placa de identificação (30x10cm)	unid.	12,00	66,00	792,00
TOTAL				R\$	79.257,95