

OBRA/SERVIÇOS: REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E OUTROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSORA MARIA QUEIRÓZ DE SOUZA"
LOCAL: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO COM TRAVESSA JONATHAS ATHIAS -NO BAIRRO DE STA. LUZIA -NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ - PARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	Placa da Obra	m²	1,50		
2.0	ARQUIBANCADA			Sub-total item 1	R\$ -
2.1	Alvenaria de 1/2 vez (embaixo das arquibancadas)	m²	70,00		
2.2	Chapisco sobre alvenaria de 1/2 vez (embaixo das arquibancadas)	m²	70,00		
2.3	Reparação de piso cimentado das arquibancadas	m²	120,00		
2.4	Pintura pinta piso da arquibancada	m²	200,00		
3.0	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA LATERAL DA QUADRA			Sub-total item 2	R\$ -
3.1	Aterro compactado manualmente	m³	20,00		
3.2	Piso de concreto simples com seixo e junta seca, e=3cm, traço 1:2:3 nas laterais das arquibancadas	m²	168,00		
3.3	Pintura pinta piso da calçada lateral da quadra	m²	168,00		
4.0	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E OUTROS			Sub-total item 3	R\$ -
4.1	Aterro compactado manualmente	m³	80,00		
4.2	Piso de concreto simples com seixo e junta seca, e=5cm, traço 1:2:3	m²	627,00		
4.3	Demarcação da quadra poliesportiva	m²	627,00		
4.4	Revisão geral dos equipamentos poliesportivos (volei e futsal) inclusive pintura	vb	1,00		
4.5	Fixação das tabelas de basket em ferro (fornecida pela PMO) sobre base de concreto armado fck 13,5 mpa (0,50m x 0,50m x 0,60m)	m³	0,30		
5.0	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA			Sub-total item 4	R\$ -
5.1	Muro de contenção em concreto armado fck 15 mpa (fundos) com h = 1,20 m ; e = 0,15 m	ml	22,00		
6.0	ALAMBRADO / PORTÃO DE ACESSO			Sub-total item 5	R\$ -
6.1	Tela alambrado # 2" com ferro liso Ø 4,2	m²	80,00		
6.2	Pilaretes em concreto armado fck 13,5 mpa (10 cm x 10 cm x 2,00 m)	und	16,00		
6.3	Portão de acesso em ferro Ø 1/2' com ferragem inclusive pintura anticorrosiva (2,50 m x 2,00 m) de duas folhas	m	5,00		
7.0	LIMPEZA DA OBRA			Sub-total item 2	-
7.1	Limpeza geral e entrega da obra	vb	1,00		
				Sub-total item 2	-
				Custo Total com BDI Incluso	R\$ -

Importa o Valor da presente planilha orçamentaria em R\$

Geraldo Augusto Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 2797 D/PA
Prefeitura Municipal de Oriximiná