



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ORÇAMENTO						
Local: ZONA URBANA DE RIO MARIA			Área: 7745,57 m²			
Ação: Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)			BDI: 25,00%			
Município: Rio Maria - PA			Data: 29 de Setembro de 2017			
ITEM	SINAP SICRO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	UNID	P.UNIT (R\$)+BDI	P.TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,0x2,0)m	6,00	m²	346,69	2.080,14
1.2	78472	Locação topográfica da obra	7745,57	m²	0,39	3.020,77
Total parcial 01						5.100,91
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	73903/001	Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada de vegetal	7745,57	m²	0,37	2.865,86
2.2	72961	Regularização e compactação de sub-leito de vias até 20cm de espessura	1549,11	m³	1,47	2.277,20
2.3	74151/001	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira de 110 a 160HP com lâmina, peso operacional 13T e pá carregadeira com 170HP	1549,11	m³	3,42	5.297,97
2.4	72911	Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal, exclusive escavação, carga e transporte de solo	1549,11	m³	11,40	17.659,90
2.5	72886	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia com revestimento primário. (DT = 10km)	15491,14	m³/km	1,50	23.236,71
Total parcial 02						51.337,64
3		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCRET				
3.1	92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF 12/2015	7745,57	m²	63,00	487.970,91
Total parcial 04						487.970,91
4		MEIO-FIO COM SARJETA				
4.1	94269	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados, moldada in-loco em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm, base x 26 cm altura, sarjeta 45cm base x 11 cm altura. AF 06/2016	2213,02	m	63,76	141.102,16
Total parcial 05						141.102,16
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	9537	Limpeza final da obra	7745,57	m²	2,55	19.751,20
Total parcial 08						19.751,20
TOTAL GERAL (R\$)						705.262,82
TOTAL CONCEDENTE (R\$)						65.262,82
TOTAL PROPONENTE (R\$)						640.000,00

FONTE: SINAPI - AGOSTO DE 2017 (COM DESONERAÇÃO)

Extensão (m)	1106,51
Largura (m)	7,00


Monique Paula Teixeira Fagundes
Engenheira Civil CREA: 1015027563 -GO